

عطاء رقم

محافظة السويس
مديرية الاسكان والمرافق
ديوان عام / صرف صحي - مياه

قائمة الأسعار

لמقايسة ابتدائية لزوم / تطوير ورفع كفاءة مبنى حرس السويس

تاريخ فتح المظاريف الفنية ٢٠٢٥ / ١١ / ٢٠

مدة التنفيذ / ٤ شهور

قيمة التأمين الابتدائي / قرش / ٥٤٦٠٠٠ جنيه (فقط أربع وخمسون ألفاً وستمائة
مدة سريان العرض ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ فتح المظاريف الفنية حرس السويس

ثمن كراسة الظروف والمواصفات الفنية

قرش / ٢٩٩ جنيه

فقط

سدد بالقسيم رقم

بتاريخ

توقيع امين المخازن،

يعتمد،

المدير العام



١٢

مطبعة محروس

رئيس لجنة الفتح

لجنة فتح المظاريف

برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني دعم وإنشاء وحدات الإدارة المحلية
مقايمة للعام المالي 2026/2025
الأصل العربي - نمبني حي السويس.

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملي	ملاحظات
1	بالمتر مسطح توريد وتركيب ورفع كفاءة للسقف في حالة أقل من 25% بالمتر مسطح وإزالة البياض القديم والغطاء الخرساني لزوم السقف والكمز وتحديد نسبة الصدا بمعرفة طاقم الاشراف وصنفرة الحديد ودهان بمادة ايبوكسي 131 للحديد القديم ودهان مادة ايدى بوند او ما يعادلها للمسطح الخرساني ونقل ناتج التكسير للمقلب العمومية و البند يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف (البند يشمل مصاريق التكسير و التكتشيف على الحديد و التركيب في حالة الاحتياج وفقاً لتعليمات المهندس المشرف و المهندس المستلم).	متر مسطح	130			
2	بالمتر مسطح توريد وتركيب عزل للحمامات (عزل كيميائي مناسب قياسي) للحمامات و اماكن الوصلات للمياة والصرف الصحي والبند يشمل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف (البند يشمل الاختبار للتأكد من جودة التركيب في حالة الاحتياج وفقاً لتعليمات المهندس المشرف و المهندس المستلم).	متر مسطح	130			
3	بالمتر مسطح توريد وتركيب سراميك للارضيات والحوائط للحمامات فرز اول من شركة معتمدة مثل كيلو بترا او من يعادلها والبند يشمل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف (البند يشمل تكسير القديم ونقله للمقلب العمومية وكافة ما يلزم من المواد الاصقة و الرمال لزوم التركيب في حالة الاحتياج وفقاً لتعليمات المهندس المشرف و المهندس المستلم).	متر مسطح	510			
4	بالعدد توريد وتركيب غرف التفتيش بمقاس سمك 25 سم من الخرسانة مكونة من 8 م مكعب زلط + 4 م مكعب رمل + 350 كجم اسمنت مقوم للكبريتات للمتر المكعب وتصب فوق فرشاة من الخرسانة العادية بسلك 30 سم ومقاسها يزيد 20 سم في كل اتجاه عن مقاس الغرفة الخارجي بنفس نسب الخرسانة (مع بياض الغرفة من الداخل بمونة الاسمنت والرمل ودهان الغرفة من الخارج ثلاثة اوجه بيتومين) والفئة تشمل توريد وتركيب غطاء فيبر من عينة معتمدة ويتم اعتماده قبل التركيب مع نهيو العمل كاملاً مما جيمعه طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة ، كاملاً مما جيمعها بالمقطوعة بابعاد 6.6 * 6.6 مع ازالة الغرف القديمة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وجلترابات للحمامات و صيانة الخط الطرد للصرف حتى الصرف العمومي والبند يشمل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف (البند يشمل كافة ما يلزم من اعمال حفر وصيانته وعزل و اغطية و اعادة الشئ لاصله بالارصفه وفقاً لتعليمات المهندس المشرف و المهندس المستلم).	بالعدد	8			
5	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للحوائط الداخلية والاسقف ببوية بلاستيك نوعية جيدة و البند يشمل ترميم الحوائط بمعجون وكل ما يلزم لهذة الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	متر مسطح	1800			
6	بالمتر مسطح توريد وتركيب سراميك للارضيات للمركز التكنولوجي فرز اول من شركة معتمدة مثل كيلو بترا او من يعادلها والبند يشمل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف (البند يشمل كافة ما يلزم اعمال صيانة الهبوط للارضيات في حالة الاحتياج وفقاً لتعليمات المهندس المشرف و المهندس المستلم).	متر مسطح	80			
7	بالعدد توريد وتركيب حوض غسل ايدي صيني فرز اول نوعية جيدة و البند يشمل الوصلات والحفريات وكل ما يلزم لهذة الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل التغذية والصرف حتى اقرب عامود تفتيش	عدد	11			

السويس حي السويس

لواء أ. ح احمد علاء الدين شلبي

مدير الإدارة الهندسية

مهندس مشروعات

تابع برنامج الإدارة المحطية والدعم الفني دعم وإنشاء وحدات الإدارة المحطية
مقايمة للعام العالى 2026/2025
الأعمال المدنية - عمى السوىس.

8	بالمعدن تورىد وتركيب قاعدة حمام الفرنجى فرز اول نوعية جىدة والبند ىشمل سفونات وجمىع الوصلات وجمىع الخرنوات والبند ىشمل كل ما يلزم لهذة الأعمال حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعلميات المهندس المشرف والبند ىشمل التعبئة والصرف حتى اقرب عامود تقشش	عند	17		
9	بالمعدن تورىد ابواب الحمامات والبند ىشمل ترمىم الخشب القدىم وتركيب وشوش نوعية جىدة وكوالىن وجمىع الأكسورات و عمل الذهانات اللازمة والبند ىشمل كل ما يلزم لهذة الأعمال حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعلميات المهندس المشرف	عند	28		
10	بالمتر المسطح تورىد وتركيب اعمال المواتل من نوعية جىدة للابواب والشبابىك والتركيب على حلق خشبى سمك 2.5 سم على الاقل و الذى ىشمل الأكسورات و الزجاج والصفلة السلك والاعلقة الغىر نافذة للروية ان لزم الامر وجمىع الخرنوات و الأكسورات والبند ىشمل كل ما يلزم لهذة الأعمال حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعلميات المهندس المشرف	متر مسطح	201		
11	بالمتر طولى ودهان المواتل للابواب والشبابىك و الذى ىشمل الأكسورات و الزجاج والصفلة السلك والاعلقة الغىر نافذة للروية ان لزم الامر وجمىع الخرنوات و الأكسورات والبند ىشمل كل ما يلزم لهذة الأعمال حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعلميات المهندس المشرف	متر طولى	207		
12	بالمتر الطولى تورىد مواسىر صرف pvc قطر 3 بوصة لوزم الصرف الصحى للحمامات والبند ىشمل كل ما يلزم لهذة الأعمال حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعلميات المهندس المشرف	متر طولى	434		
13	بالمتر الطولى تورىد مواسىر صرف pvc قطر 4 بوصة لوزم الصرف الصحى للحمامات والبند ىشمل كل ما يلزم لهذة الأعمال حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعلميات المهندس المشرف	متر طولى	297		
14	بالمعدن تورىد وتركيب سفون ارضىة من البلاستىك قطر 3/4 بوصة نو وجه من الاستئلس سئىل مقاس 2. * 2 سم والسعر ىشمل جمىع الوصلات حتى عامود الصرف الرنىسى او الجالتراب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وتعلميات طاقم الاشراف	عند	18		
الإجمالى (المقايمة المدنية)					


*ىتم تسليم الهالك لعمى السوىس

مدىر الإدارة الهندسىة

مهندس مشروعات

مقايمة السوىس
رئىس عمى السوىس
لواء ا. ح احمد علاء الدىن شلبى





برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني
دعم وإنشاء وحدات الإدارة المحلية
مقايمة للعام العالى 2026/2025
الاعمال الكهربائية للمبنى حتى السويس.
مقايمة الكهرباء

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة	الاجمالي	ملاحظات
1	توريد وتركيب مخرج انارة او بريزه او مروحة بموصلات نحاسيه قطاع (2*2/16) مم و الدائرة العموميه (2*3/16) مم والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	160			
2	توريد وتركيب مخرج قوي بموصلات نحاسيه قطاع (4*2)/23 مم والبند كالم مما جمعيه حسب اصول الصناعه حسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	40			
3	توريد وتركيب مفتاح او بريزة من النوع الجيد المعتمد ومحمل على البند والوش والنحاسية والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	130			
4	توريد وتركيب لمبة ليد فترة 12 وات من النوع الجيد المعتمد ومحمل على البند دواية نيكوري والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	75			
5	توريد وتركيب كشاف ليد 120سم 2 لمبة ماركة معتمدة بكافة اجهزة التشغيل والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	85			
6	توريد وتركيب دائرة لمخرج تكيف بموصلات نحاسية قطاع (2*6/23) مم ومحمل على البند مفتاح التكيف 40 امبير والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	45			
7	توريد وتركيب دائرة تليفون 16(2x0.6) مم ومحمل على البند بريزة التليفون من النوع الجيد المعتمد والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	45			
8	توريد وتركيب كشاف ليد خارج الحائط من النوع الجيد المعتمد (60*60) سم 48 وات والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	25			
9	توريد وتركيب موصلات نحاسيه قطاع (35*4) مم داخل مواسير بقطر مناسب والبند كامل مما جمعيه حسب اصول الصناعه وحسب تعليمات طاقم الاشراف	م.ط	300			



لواء / أ. ح أحمد علاء الدين شلبي

مدير الإدارة الهندسية

(Handwritten signature)

مهندس الكهرباء

(Handwritten signature)

تابع برنامج الادارة الهندسية والاسم الحسى
دعم وانشاء وحدات الادارة المحطية
مقايمة للعام العالى 2026/2025
الاعمال الكترية المعنى حى السويس.

10	توريد وتركيب لوحه من الصاج المدهون ببويه الفرن تحتوي على : مفتاح ثلاثي 250 امبير والبند كامل مما جميعه حسب اصول الصنعاة وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	1		
11	توريد وتركيب لوحه من الصاج المدهون ببويه الفرن تحتوي على : مفتاح ثلاثي 160 امبير - عدد 3 مفاتيح ثلاثي 100 امبير والبند كامل مما جميعه حسب اصول الصنعاة وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	1		
12	توريد وتركيب لوحه من الصاج المدهون ببويه الفرن تحتوي على : مفتاح احادي 63 امبير - عدد 5 مفتاح احادي 25 امبير - عدد 5 مفاتيح احادي 32 امبير - عدد 1 مفتاح احادي 40 امبير والبند كامل مما جميعه حسب اصول الصنعاة وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	7		
13	توريد وتركيب لوحه من الصاج المدهون ببويه الفرن تحتوي على مفتاح ثنائي 63 امبير والبند كامل مما جميعه حسب اصول الصنعاة وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	1		
14	توريد وتركيب لوحه من الصاج المدهون ببويه الفرن تحتوي على مفتاح ثلاثي 160 امبير والبند كامل مما جميعه حسب اصول الصنعاة وحسب تعليمات طاقم الاشراف	عدد	1		
15	توريد وتركيب ترائى او ماسورة بقطر مناسب لزوم الكاميرات البند كامل مما جميعه حسب اصول الصنعاة وحسب اصول الصنعاة وحسب تعليمات طاقم الاشراف	بالمتر	250		
الاجملى					



مدير الادارة الهندسية
٢٠٢٤

مهندس الكهرباء
٢٠٢٤

مقايضة إجمالية

لعملية إنشاء

.....

قرش جنيه

الجملة:

الاسم:

الرجل:

التوقيع:

العنوان:

- ١

- ٢

- ٣

إمضاء مقدم الاعضاء