

الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ

الإدارة الهندسية / قسم المشروعات

الموصفات الفنية

عملية / استكمال تطوير تجميل شارع الرافد الدولي وبداية من مستشفى نداوى حتى تقاطع طريق الرافد و أسفل كوبرى الرافد بطليم
واماكن اخرى بلاط انترلوك ودهانات وترميم بلدورات وارصفة بحي شرق المدينة بكفر الشيخ

م	بيسان الأعمال	المقاييس التقديرية		
		الوحدة	الكمية	الفئة
1	كحت بلدوره وازاله النطاء الخرساني الخارجي شامل نقل المخلفات الي اقرب مقلب عمومي	م ط	450	اجمالي
2	ازاله بلاط او سيراميك او رخام للارضيات الخارجيه او الارصفه والفنه تشمل نقل المخلفات الي المقلب العموميه او الجبهه التي تحدها جبهه الاشراف	2م	150	
3	اعمال توريد وصب بلدوره او لفيق قميص خرساني او خرسانه اسفل بلاط الترابيع من الخرسانه العاديه مصنوعه بطريقه الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.80 سم دولميت و 0.40 رمل و 250 كجم اسمنت شامل كل ما يلزم حسب المواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	3م	160	
5	توريد وتركيب بلاط ترابيع من اجود الانواع طبقا للعيته المعتمده واجهاد لايقل عن 250 كجم / سم2 وباللون المطلوب يتم تركيبه ببطيقه من الرمل بسمك 10 سم ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعه حسب المواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	2م	220	
6	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه للدكه اسفل الارضيات واسفل الانترلوك بسمك 10 سم من 0.80 سم دولميت مندرج و 0.40 رمل حرش و 300كجم اسمنت بورتلاندي عادي واستبدال مناسب التربه الطبيعي وتعليمات جهاز الاشراف	2م	350	
7	بالمتر الطولي توريد وعمل دهانات زيت باللون المطلوب لزوم البلدورات باي عرض والاحزمه شامل كل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الاشراف	م ط	700	
8	توريد وتركيب انترلوك من اجود الانواع طبقا للعيته المعتمده واجهاد لايقل عن 250 كجم / سم2 وباللون المطلوب يتم تركيبه ببطيقه من الرمل بسمك 10 سم شامل كل ما يلزم وتعليمات جهاز الاشراف	2م	375	
الاجمالي /				