


١٩٤٤٩٢

المجلس الأعلى للأزهر




الأزهر الشريف
الإدارة المركزية للشئون الهندسية

مقاييس أعمال صيانة - معاهد البحوث الإسلامية - القاهرة - بنين، بنات (المطابق)

بم	بيان الأعمال				الوحدة	الكمية	الفئة		الاجمالي
	قرش	جنيه	قرش	جنيه					
١	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات لزوم تثبيت أعمدة المظلات، وتعمل الخلطة من ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات على ٠,٨٠ زلط و ٣٠,٤٠ رمل أبيض حرش و البند يشمل الحفر و الصب و العزل و البياض و التشطيب طبقاً للمناسيب و ارجاع الوضع لأصله على أن يتم الخطب والصب والدمك ميكانيكياً والسعر يشمل حديد التسليح المستخدم داخل القطاع الخرسانى مع نهو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.				كجم	٧			
٢	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد كريتال للحماية أو للكريستات أو الأبواب أو مشابيات الخزانات أو تغلية بوابات أو الاسوار مع الدهان وجهان بيوية مانعة للصدأ (برابرس) أحدهما قبل التركيب وكذلك ثلاثة أوجه بيوية اللاكية باللون المطلوب وتثبيت الأبواب جيداً في الأعمدة أو الحوائط المحيطة بالباب و ذلك بواسطة الكانات أو الخوابير الحديدية على أن يتم تركيب ثلاثة مفصلات بين الضلفة المتحركة والحق الثابت بطول لا يقل عن 16 سم للكانة الواحدة وتثبيت بطريقة اللحام على الضلف بمحمل على الباب جميع الخزروات من كوالين داخل اسطامه ثلاث ريش نحاس على الأقل ولسان يعلق بالمفتاح وآخر يفتح بالمقبض طراز بيل أو ما يمثله، مع توفير ترابيس من أسفل بكل ضلفة مقاس ١ × ٢٠ بوصة ومقابس من النحاس المطلي وخلافه على أن يتم اعتماد جميع الخزروات قبل التركيب مع استخدام الصنفرة والمعجون لإزالة كافة الشوائب العالقة والحصول على سطح أملس ناعم مع نهو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف				كجم	٦٥٠٠			
٣	بالكيلوجرام توريد وأعمال معدنية مكونة من زوايا أو كمزرات مجمعة أو بنات أو أي قطاعات مصنعة مع الدهان وجهان بيوية مانعة للصدأ (برابرس) أحدهما قبل التركيب وكذلك ثلاثة أوجه بيوية اللاكية باللون المطلوب و ذلك لزوم المظلات حول الملاعب و التثبيت بالأرضيات القائمة أو الخرسانات طبقاً للطبيعة مع نهو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف				كجم	٥٠٠٠			
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج إنتاج ايكون أو ما يمثلهها سمك الصاج ٠,٥ مم من طبقة واحدة مدحون الكيتروستاتيك لزوم سقف المظلة مع التثبيت الجيد بالشاسيه الحديد بواسطة المسامير والصواميل المقاومة للصدأ مع عمل الميول اللازمة و مجرى صرف مياه الأمطار مع نهو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول				كجم	٤٥٠			

بم
١٩٤٤٩٢
١



مقاييس أعمال صيانة - معاهد البعوث الإسلامية - القاهرة - بنين، بنات

بم	بيان الأعمال				الوحدة	الكمية	الفترة		الإجمالي	
							قرش	جنيه	قرش	جنيه
٥	الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. الكمية كتابية (اربعمائة وخمسون الفترة كتابية)				م.ط.	٢٠				
٦	بالمقر المطبوع توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٣ بوصة و سنك ٤ مم للصرف والتعوية والفترة تشمل قطع الاتصال من مشتركات وأكواع ووصلات وقفزة وهويات بالأسطح وكذلك البارات الأقفية وكوع خزنة في نهاية الماسورة الحرة من أسفل مع اعتماد العينة قبل التوريد والتوريد مع نحو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف الكمية كتابية (عشرون الفترة كتابية)				مقط	١				

بالمقموعة عمل صيانة لمجموعة خزانات (عدد ٣) و تشمل الآتي :

تغيير الخزان المكسور ومن نفس النوعية والحجم و تسليم القديم و كل ما يلزم لذلك من:

- فك الخشب و المحافظة عليه و إعادة تركيبه.
- تركيب عوامات ميكانيكية و كهربائية
- ضبط و فصل خط التغذية ليعني كل خزان على حدة
- تركيب المحابس "٢" على خط تغذية الخزانات بعدد ٤ محابس
- جميع مواسير "٢" التغذية
- فك و إعادة و ضبط خط صرف الغسيل للخزانات
- جميع القطع من جلب و أكواع و صواميل رنق و ورد و جوانات و خلافه.

مع نحو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف

الكمية كتابية (واحد)

الفترة كتابية ()

بكرع
٢٠٢٢
٢٠٢٢
٢٠٢٢