

مقاييس الأعمال المطلوبة الإدارة الصحية بفارسكور وحجرة النقايات وقسم المستوطنة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك كليبواترا أو ما يماثلها لزوم أرضيات فرز أول باللون والمقاس المطلوب ويلصق بمونة مكونة من (٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /٣م رمل) ويسقى بلباني الأسمنت الأبيض ومحمل على البند عمل وزرات بارترفاع ١٠ سم من نفس نوع العينة وعمل فرشاة جديدة من الرمل التنظيف وعمل كل ما يلزم لنهوا البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسي والبند كامل مما جمعه بالمتر المسطح. والبند يشمل تكسير وإزالة الأرضيات من أي نوع حتى الوصول إلى خرسانة الأرضيات مع المحافظة على خرسانة الأرضيات من أي تلفيات نتيجة عملية التكسير مع نقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية وتسليم جميع الخوارج إن وجدت والتي يرى جهاز الإشراف أنها صالحة لمخازن التوريدات التابعة للمنطقة مع إعادة الشيء لأصله للتلفيات الناتجة عن أي عمل لم يتم التكليف به طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف مع نهوا العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف (فقط اثنا عشر متر مسطح)	٢م	١٢		
٢-١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لأرضيات السطح و دورات المياه وخلافه من الشرائح البيتومينية الملحومة باللهب والمقواه بنسيج من الألياف والمغمورة بالبيتومين المعمل بالبوليمرات سمك ٤ مم ويكون العمل باستخدام نظام التشغيل الكامل وطبقاً لتعليمات الصانع والبند يشمل نظافة السطح جيداً واستوائه من أيه بروزات أو عزل قديم وعمل دهان تحضيري من الأنسوبرايمر أو ما يماثل قبل تركيب الطبقة العازلة وعمل ركوب للحامات لا يقل عن ١٠ سم مع كي اللحامات جيداً والبند يشمل عمل وزرة بارترفاع لا يقل عن ٢٥ سم علي رقبة زجاجة مع اعتماد العينة قبل التوريد والتركيب والفئة تشمل الاختبار بالمليء بالمياه لارتفاع ٥ سم من أعلى نقطة مع سد الفتحات لمدة ٤٨ ساعة والبند يشمل عمل لياسة من المونة الاسمنتية بسمك ٥ سم أعلى الطبقة العازلة حفاظاً على طبقات العزل ومحمل علي البند عمل دكة من الخرسانة العادية بسمك متوسط ٧ سم لزوم الميول ان لزم الأمر على أن يتم تسوية السطح مع نهوا العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف مما جمعه والقياس هندسي. (فقط اثنا عشر متر مسطح)	٢م	١٢		

لجنة ١٤



مقايسة الأعمال المطلوبة الإدارة الصحية بفارسكور وحجرة النفايات وقسم المستوطنة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللغة	الإجمالي
٣-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ملون للحوائط فرز أول من اجود الأنواع من انتاج (كيلوباترا او الجوهرة او ما يماثلها) بسمك لا يقل عن ٨ مم باللون المطلوب والمقاس المطلوب لتكسيه الحوائط للاماكن المطلوبة ويركب بالشكل المطلوب ويتم فرز البلاط جيداً سواء بالنظر أو بالغمر في المياه قبل التركيب بحيث لا يسمح مطلقاً بوجود تفاوت في درجات الألوان بعد التركيب ويتم اللصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل مع كحل العراميس والسقية بالأسمنت الأبيض مع الشطف والتقطيع للزوايا وتركيب زاوية من البلاستيك أو الإستانلس باللون المطلوب في الزوايا البارزة للكمرات والأعمدة وكل ما يلزم مع اعتماد عينة السيراميك قبل التوريد والتركيب والبند يشمل تكسير وإزالة بلاط حوائط أو تكسيات حوائط من أي نوع كانت مع المحافظة على المباني والخرسانات من أي تلفيات نتيجة عملية التكسير مع نقل ناتج التكسير إلى المقابل العمومية وتسليم جميع الخوارج إن وجدت والتي يرى جهاز الإشراف أنها صالحة لمخازن التوريدات التابعة للمنطقة مع إعادة الشيء لأصله للتلفيات الناتجة عن أي عمل لم يتم التكليف به طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف مع نهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف مما جميعه والقياس هندسي. (فقط ثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٣٠		
٤-١	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من البلاستيك سمك ٦ مم وقطر مخرجه ٧,٥ سم وله غطاء مزدوج من النوع الثقيل إستل ستيل كامل الصرف بمواسير U.P.V.C قطر ٣ بوصة حتى أقرب عمود صرف أو جاليتراب مع التحبيش والتثبيت بالخرسانة اللازمة والعمل حسب المواصفات الفنية مما جميعه سيفون الأرضية كاملاً. (بالعدد اثنان فقط)	عدد	٢		
٥-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ضلف ثابتة من الألوميتال مصنوع من قطاعات ألومنيوم PS أو ما يعادله تعتمد قبل التوريد وحسب أبعاد الرخام على الطبيعة ويشمل التثبيت الكامل الهيكل باستخدام إكسوارات كاملة (كليبس - مفصلات - خابور تثبيت - سيليكون عزل). مع رفع الثقيلة عن الأرض بعدة سنتيمترات. والبند كامل مما جميعه وعمل كل ما يلزم لنهو البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والبند كامل مما جميعه. الأماكن المطلوبة في الحجرة الجديدة والمعمل. (فقط واحد متر مسطح)	م ^٢	١		

لجنة ١٤

(Signature)

مقايسة الأعمال المطلوبة الإدارة الصحية بفارسكور وحجرة النفايات وقسم المستوطنة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٦-١	بالمتر المسطح قاطوع داخلي من الألوميتال بارتفاع ٢,٢٠ م، لتشكيل ضلعين متعامدين (شكل حرف "L") بأطوال ١,٤٠ م و ١,٦٥ م لتقسيم مساحة داخلية وإنشاء غرفة مستقلة، على أن يُدرج في أحد الضلعين باب الألوميتال مفصلي أو منزلق (حسب طلب الجهة المالكة). وأيضا قاطوع داخلي من الألوميتال للفصل بين جزئين، بالأبعاد الموضحة (عرض ٠,٦٠ م × ارتفاع ٢,٢٠ م) بغرفة المعمل بالدور الأرضي. يتكون القاطوع من قطاعات ألومنيوم من نوع كبير/PS بسمك لا يقل عن ١,٢ مم، اللون (حسب اختيار الجهة المالكة)، وزجاج مصنفر أو شفاف أو مزدوج (حسب الاستخدام)، مع كامل الإكسسوارات اللازمة (مفصلات، مقبض، كالون، سقطة، كاتم صوت... إلخ). يشمل البند تنفيذ تقفيلة سليمة مع الأرضية والحوائط والأسقف وأي دهانات أو تغطيات نهائية إن وجدت، يتم تنفيذ القاطوع طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من جهاز الإشراف مع نهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. (فقط ثمانية متر مسطح)	م ^٢	٨		
٧-١	بالكجم توريد وتركيب حديد كريتال لأعمال الحماية في الأماكن المطلوبة ومنها أعلى قواطع الألوميتال بطول إجمالي ٣,٠٥ م طولي، بارتفاع تقريبي ٠,٩٠ م، مثبت تثبيثاً جيداً في السقف والقواطع الجانبية دون تحميل مباشر على الألوميتال. التثبيت بواسطة خوابير ومثبتات معدنية بالسقف والحوائط الجانبية وقواطع رئيسية حسب رؤية جهاز الإشراف. والبند يشمل دهان الحديد وجهين بالبرايمر ووجهين باللاكه باللون المطابق للألوميتال. وكذلك سلك ناعم ضد الحشرات. مع عمل كافة ما يلزم لنهو الأعمال وحسب الأصول الفنية وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والبند كامل مما جميعه. (بالكجم مائتان فقط)	كجم	٢٠٠		
٨-١	بالعدد صيانة دورات المياه (كل دورة مياه تحتوي حوض بخلاط وقاعدة افرنجي) وتشمل صيانة الاجهزة الصحية ومشمولاتها واصلاح او تغيير كافة ما يلزم مع صيانة وتسليك سيفونات الأرضية وتغيير التالف من مجاميعه من كيعان ومحابس وماكينات الطرد وخلطات وحفريات وكل ما تقتضيه الضرورة الفنية للتنفيذ ولنهو البند علي أكمل وجه والبند كامل مما جميعه وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. (بالعدد خمسة فقط)	عدد	٥		

لجنة ١٤

١٤

مقايسة الأعمال المطلوبة الإدارة الصحية بفارسكور وحجرة النفايات وقسم المستوطنة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٩-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرفف مصنوعة من جرانيت نيو حلايب او ما يماثله بسبك لا يقل عن ٢ سم باللون والمقاس المطلوب، في أماكن يتم تحديدها ميدانياً من قبل الجهة المالكة، ويشمل قطع الرخام وصلل الحواف حسب المقاسات المعتمدة. وتثبيت الأرفف بالحائط باستخدام قواعد حاملة (زاوية حديد أو مثبتات داخلية) أو غاطسة حسب نوع الحائط وطلب الجهة المالكة. أعمال التثبيت تشمل السيليكون المقاوم للرطوبة والمواد اللاصقة. والأرفف بأبعاد مختلفة كما يلي ٢٥×٤٥ سم - ٢٥×٦٥ سم - ٢٥×٧٥ سم - ٦٠×٦٠ سم - ٤٠×٩٠ سم - ٥٠×٨٥ سم قد تختلف الأبعاد طبقاً للطبيعة. (فقط ستة متر مسطح)	م ^٢	٦		
١١-١	بالمقطوعة توريد وتركيب حوض غسيل أيدي صيني (إيديال ستاندر)، مقاس مناسب (عرض الرخامة ٦٠سم) شامل التغذية بمواسير بروبلين قطر نصف بوصة حتى أقرب ماسورة تغذية شاملاً الخلاط (إيديال ستاندر) نحاس مطلي كروم مع محبسين قطر ٢/١ بوصة ساخن وبارد وسيفون لي بلاستيك نوع ثقيل ٢ بوصة والصرف لأقرب سيفون أرضية أو عمود صرف رئيسي بمواسير صرف ٣ بوصة والتغذية من أقرب نقطة خارجية والعينات من أجود الأنواع تعتمد قبل التوريد الحوض كامل بجميع مشتملاته، مثبت داخل رخامة جرانيت بالغرفة الجديدة، شاملاً كافة المستلزمات والأعمال المطلوبة من تقطيع وتجهيز الرخامة لتثبيت الحوض والسعر شامل توريد وتركيب صفاية من نفس نوع الجرانيت سمك ٣سم بالمقاس المطلوب (حرف L في حدود ١,٨٥م.ط) بخلاف الركوب داخل الحائط وتثبيت بالمونة الأسمنتية القوية والعينات من أجود الأنواع وتعتمد قبل التوريد ومحمل عليه عمل وزرة على الحائط من نفس نوع الجرانيت بارتفاع ١٠سم ومحمل عليه القوائم نفس النوع ويتم تثبيت الحوض بمواد مقاومة للمياه والسيليكون اللازم للعزل الكامل. والبند كامل مما جمعه وعمل كل ما يلزم لنهو البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. (بالمقطوعة واحد فقط)	مقطوعة	١		
١٢-١	بالعدد صيانة الشبائيك الألوميتال واصلاح او تغيير كافة ما يلزم من زجاج وسلك ومطاط ومقايض وخلافه وكل ما تقتضيه الضرورة الفنية للتنفيذ وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمعه (بالعدد واحد فقط)	عدد	١		

لجنة ١٢



مقاييس الأعمال المطلوبة لإدارة الصحية بفارسكور وحجرة النفايات وقسم المستوطنة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٣-١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي صيني (إيديال ستاندرد) من أجود الأنواع بالمقاس المطلوب شامل التغذية بمواسير بروبلين قطر نصف بوصة حتى أقرب ماسورة تغذية شاملاً الخلاط (إيديال ستاندرد) نحاس مطلي كروم مع محبسين قطر ٢/١ بوصة ساخن وبارد وسيفون لي بلاستيك نوع ثقيل ٢ بوصة والصرف لأقرب سيفون أرضية أو عمود صرف رئيسي بمواسير صرف ٣ بوصة والتغذية من أقرب نقطة خارجية والعينات من أجود الأنواع تعتمد قبل التوريد الحوض كامل بجميع مشتملاته مع فك الجهاز القديم وتسليمه للجهد المالكة وعمل كل ما يلزم لنهوا البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والبند كامل مما جميعه بالعدد. (العدد اثنان فقط)	عدد	٢		
١٤-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ضلف سلك منزلق مانع للحشرات يتم تركيبها على الشبائيك الالوميتال القائمة فعليا ويتم تنفيذ البند شامل كل ما تقتضيه الضرورة الفنية للتنفيذ وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف. (فقط خمسة متر مسطح)	م ^٢	٥		
اجمالي الأعمال المطلوبة					

لجنة ١٤