

مقاييسه تقديريه
(ترميم واعاده رصف وعمل انترلوك لبعض شوارع حي غرب المنصورة)
للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

م	بيان الاعمال	الكميه	السعر	التكلفة
١	اعمال قطع فرمه وتسويه واستعداد مناسب مع الارنكه بعرض طبقه الاساس وازاله ناتج القطع بعيدا عن موقع العمل وذلك في المناطق التي لا تحتاج الي تعليه وتشغيل طبقه التأسيس للجسر بعد القطع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المشرف - والفنه شامله بالمتر المسطح .	١٠٠٠		
٢	اعمال تكسير وازاله المسطحات الاسفلتية المنهاره من الرصف الحالي ونقل المخلفات بعيدا عن الموقع والفنه تشمل تشغيل الجسر بكامل عرضه واستعداد المناسب والمحاسبه حسب عرض طبقه الاساس الجديده طبقا للشروط والمواصفات - والفنه شامله بالمتر المسطح	١٠٥٠		
٣	اعمال وتوريد وانشاء طبقه اساس سن ٦ من الاحجار الصليه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات طبقا للشروط والمواصفات وذلك في المناطق التي يحددها المهندس المشرف والفنه تشمل تكسير الاسفلت المنهار وازاله ماتحت الاسفلت المنهار من طبقه الاساس والتأسيس اذا لزم الامر مع اعاده تشغيل طبقه الاساس والتأسيس ورش طبقه التزيين من الببتومين السائل بمعدل ١.٢ كجم/م ² فوق سطح طبقه الاساس - والفنه شامله بالطن والاستلام علي ظهر السياره	٥٠		
٤	اعمال وتوريد وانشاء طبقه اساس سن ٦ من الاحجار الصليه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات طبقا للشروط والمواصفات بسمك ٢٠ سم بعد الدمك علي طبقتين مع رش كميه مياه المناسبه للوصول الي اقصى كثافه ممكنه طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - والفنه شامله بالمتر المسطح.	٢٠٠		
٥	اعمال توريد وانشاء طبقه اساس سن ٦ سمك ١٥ سم من الاحجار الصليه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات المطابقه للشروط والمواصفات به هندسيا بعد الدمك - والفنه شامله ما يلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح.	١٠٠٠		
٦	اعمال رفع او خفض مطابق الصرف الصحي حتي منسوب سطح الاسفلت الجديد وذلك بتعليه او خفض حوائط المطابق وينفس السمك الموجود بالجدران والخرسانه مكوئه من ٣٠٠.٨٠ زلط+ ٢٠٠.٤ رمل+ ٣٠٠.٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات والعمل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - والفنه شامله بالعدد	٣٠		
٧	توريد وتركيب مواسير p.v.c قطر ٦ بوصة سمك ٤ ملي بالأطوال المطلوبه للتوصيل بين البوعات المطر وغرف الصرف الصحي والبنده يشمل اعمال الحفر والردم بالرمل والعمل يتم مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله بالمتر الطولي	٣٧٥		



المهندس
المعتمد

١٤/١

مدير الإدارة الهندسية
الاسيد اساميا سليمان

مدير المترادات
ولاد العزول

مدير المترادات
امير العبيد

٢٥	اعمال انشاء بالوعات صرف الامطار من الخرسانه العاديه (٣م.٨ زلط+٣م.٤+٤٠٠ جرام اسمنت) بمقاس ٦٠x٤٠ سم وسمك الحوائط والارضيات ٢٠ سم والعمق حسب الطبيعه والبند الغطاء G R P على ان تكون هناك مسافه تسمح بتسريب الرمال لضمان عدم خروج الرمال مع المياه
٤٧٦٠	اعمال وتوريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني سمك ٨ سم طبقا للعينه المعتمده واجهاد ٢٥٠ كجم/سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بسمك ٤ سم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميميه ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وحسب تعليمات المهندس المشرف - والفنه شامله بالمتر المسطح .
١٠٥٠	اعمال انشاء طبقه الدهان الاولي برايم بالاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O بمعدل ١.٢ كجم/م ٢ طبقا للشروط والمواصفات فوق طبقه الاساس بالطريق - والفنه شامله بالمتر المسطح.
١٠٥٠	اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبه ناتج تكسير الكسارات جيد الالتصاق باسفلت الصلب ٧٠/٦٠ انتاج السويس او شركه الاسكندريه للبتروال المطابق للشروط والمواصفات - والفنه شامله بالمتر المسطح
١٠٠	اعمال توريد وتشغيل مخلوط اسفلتي على الساخن لأعمال الترميمات باستخدام السن ناتج تكسير الكسارات جيد الالتصاق بالأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ انتاج السويس او الإسكندرية المطابق للمواصفات والفنه شامله كل ما يلزم لتشغيل البند طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله بالطن والاستلام على ظهر السياره.

الاجمالي :-

مدير الإدارة الهندسية
 السيد اسماعيل شعبان

مدير المشروعات
 ولاء المهدي

مدير الطرق
 مصطفى امين



رئيس اللجنة