



محافظة كفر الشيخ

رئاسة مركز الحامول

إدارة التعاقدات الحكومية

## كراسة الشروط والعروض الفنية

المقاييس الفنية كميات ومواصفات لشراء وتركيب أعمدة أنارة عامة بمشتملاتها

لتجديد خط الانارة العامه الحامول - بلطيم - ضمن اعمال الخطه استثماريه للعام المالى 2025 / 2026م

م	بيان البنود ومواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	توريد وتركيب عمود كهرباء منخفض 8/6/4 من الحديد المجلفن علي الساخن مع تقديم شهادة الجلفنه بطول 10م سمك 4مم علي الايقل وزنه عن 180كجم ) والتركيب عن طريق الحفر بعمق 120سم ورقبة خرسانيه من وش الأرض بارتفاع 50 طول 50* عرض 50 وعلي أن تشمل الخرسانة لايقل عن عدد 2 شكاره اسمنت مقاوم للرطوبة ومن أجود الأصناف ولايقل عن ربع متر رمل وربع متر سن ) وشد الأسلاك الجديدة وتركيب مشتملاتها والحفاظ علي المسافة بين كل عمود طبقا لتعليمات جهاز الإشراف والبند محمل عليه رفع العمود القديم ونقل وشد الأسلاك القديمة علي الأعمده الجديدة وإرجاع الأعمده ومشماتها القديمة إلي مخازن الوحدة	بالعدد	80		
2	توريد وتركيب كشاف ليد 150 وات 220 فولت بدائرة الحمايةهضد ارتفاع وانخفاض الجهد مخصص لانارة الشوارع والطرق العامهمن أجود الأنواع وطبقا للمواصفات	بالعدد	80		
3	توريد وتركيب حامل حديد 4بوصه مجلفن مسمار 17 مجلفن بورده رقبة ألوزه 4/3 بعازل صيني 10 سم	بالعدد	240		
4	توريد وتركيب ذراع حديد مجلفن 2 بوصه 1م بزاوية 120 درجة بعد 75سم من الإمام بواحد افيز ومسامير 17	بالعدد	80		
5	توريد وشد موصلات المونيوم جهد منخفض معزولة قطر 35مم بالمتر من أجود الأصناف	بالمتر	4500		
6	توريد سلك ترموبلاستيك 2*2 مم نحاس باللفة من أجود الأصناف حسب المواصفات وأصول الصناعة	باللفة	4 (100متر)		

رئيس اللجنة

ا/ وليد سكر

ع/ع/ع

أعضاء اللجنة

مهندس/ روفيد عبدالحميد

السيد/ محمد عنتر

السيد/ السيد عبدالله

السيد/ غريب المرسي

السيد/ شريف السيد

رئيس المركز والمدينة

المهندس

يتم

وكيل اول الوزاره/ السكرتير عام

لواء/

محمد شوقي بدر