

مقاييس ترميم دورات المياه الرئيسية بمديرية العمل بالغربية - طنطا
(ارضي + خمسة ادوار علويه)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية		الفئة		الجملة	
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١	بالمتر المسطح - توريد وتركيب سيراميك أرضيات مقاوم للإنزلاق فرز أول عينة معتمدة لزوم أرضيات دورات المياه والتمن يشمل تكسير وإزالة البلاط القديم بما يشمله من مونه قديمة ... الخ وتنظيف وتهينة الأسطح للعمل ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وعمل كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل كامل مما جميعه وطبقا للمواصفات الفنية والقياسية وأصول الصناعة .	مائة و عشرون ١٢٠					
٢	بالمتر المسطح - توريد وتركيب سيراميك حوائط فرز أول من عينة معتمدة لزوم حوائط دورات المياه بكامل الارتفاع للسقف والتمن يشمل تكسير وإزالة السيراميك القديم بياض التخشين إن وجد ... الخ وتنظيف و تهينة الأسطح للعمل ونقل المخلفات للمقالب العمومية مع مراعاة التخديم الجيد مع حلق الأبواب والشبابيك بعد فك البرور كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية والقياسية وأصول الصناعة .	ستمانه وخمسون ٦٥٠					
٣	بالمتر المسطح - توريد ودهان بيوية البلاستيك باللون المطلوب وجهين بخلاف الوجه التحضيري لزوم حوائط واسقف غرفه وحده متابعه تشغيل نوى الاحتياجات الخاصه بالدور الاول علوي والكمرات والأعمدة ... الخ وكذلك اسقف دورات المياه طبقا لتعليمات جهاز الإشراف والتمن يشمل جميع أعمال التجهيزات المطلوبة قبل الدهان من معجون وسنفرة وخلافه وتجهيز الأسطح للعمل والتمن يشمل كشط وسنفرة الدهانات القديمة وترميم ومعالجة التتميلات والشروخ والرشح وعمل كل ما يلزم لتهينة الأسطح للعمل وكذلك إزالة بما يشمله من مونه قديمة ... الخ وعمل كل ما يلزم لتهينة الأسطح للعمل ومراعاة التخديم الجيد وإكمال العمل على الوجه الأكمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ونقل اى مخلفات الى المقالب العمومية .	مانه وثمانون ١٨٠					
٤	بالمتر المسطح - توريد وعمل خرسانه خفيفه اسفل ارضيات دورات المياه بالادوار المتكرره بنسبه اسمنت ٢٥٠ كجم / م ^٣ كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة .	مائة و عشرون ١٢٠					

مديرية الإسكان والمرافق بطنطا
مديرية الإسكان والمرافق بطنطا
مديرية الإسكان والمرافق بطنطا



Handwritten signature

مقايسة : ترميم دورات المياه الرئيسي بمديرية العمل بالغربية - طنطا
(ارضي + خمسة ادوار علويه)

رقم البند	بيان الأعمال		الكمية		الفئة		الجملة	
	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
٥			مائة و عشرون ١٢٠					
٦			ستون ٦٠					

بالمتر المسطح - توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة عباره عن طبقتين من البوليستر سمك ٤ مم من عينة معتمدة لأرضيات دورات المياه بالادوار المتكرره ومحمل على الثمن عمل ركوب بين طبقات العزل بقيمه ١٠ سم وورره بارتفاع ٢٠ سم مع تنظيف الارضيات جيدا و ازاله الشوائب وعمل رقبه زجاجيه بالمونه الاسمنتيه في مناطق تقابل الحوائط مع الارضيات ودهان الارضيه بمستحلب بيتوميني من نوع سيروتكت من انتاج كيماويات البناء الحديثه وعمل لياسه بمحتوى اسمنتي ٢٠٠ كجم / ٣م رمل واعلى العزل بسمك ٣ سم مضافا اليه مواد مانعه للنفاذيه من انتاج شركه كيماويات البناء الحديث والسعر يشمل الاختبار عن طريق القمير بالمياه بارتفاع ٥سم لمده ٢٤ ساعه ومحمل على الثمن يشمل عمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .

بالعدد - اعادة دهان جميع أبواب دورات المياه الخشب الداخليه والخارجيه وباب غرفه وحده متابعه تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصه بالدور الاول علوي ببويه اللاكيه بالألوان المطلوبه وجهين بخلاف الوجه التحضيري والثمن يشمل تنظيف الأسطح جيدا والصنفرة والمعجون ومعالجة واصلاح جميع التلفيات واستكمال جميع الخردوات الناقصة ... الخ وتغيير التالف منها والثمن يشمل تغيير أى زجاج بدلا من التالف والمنزوع والمكسور ان وجد واعمال التسكيك والترييح لجميع الشبابيك الألمونيوم واستكمال الخردوات والإكسسوارات الناقصة الخ والتثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهوه الأعمال على الوجه الأكمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .

م. م. م. م.

مديرية الإسكان والمرافق بطنطا
صورة طبق الأصل
مدير المشروعات



م. م. م. م.

ة
ن
ها
أم
عن
بقا
قوم
ن أن
(١٨

مقايسة : ترميم دورات المياه الرئيسي بمديرية العمل بالغربية - طنط
(ارضي + خمسة ادوار علويه)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية		الفئة		الجملة
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	
١	ملاحظات الأعمال الصحية : محمل على جميع البنود فك الأجهزة الصحية ووصلات التغذية والصرف القديمة الداخليه والخارجيه وتسليمها للجهة المالكة مع عمل التوصيلات الجديدة اللازمة للصرف والتغذية الداخلي والخارجي لدورات المياه من مواسير U.P.V.C وتوصيلها الى اقرب غرفه تفتيش وبالنسبه للتغذية يتم توصيلها الى اقرب مصدر خارجي رئيسي موجودة على الطبيعة وعمل وصلات التغذية سخن وبارد اللازمة للأجهزة مع عمل سيفونات الأرضية المطلوبة ومحمل ايضا تسليك جراجير صرف المطر بالسطح وتغيير اي اجزاء تالف هان وجدت سواء باعمده صرف المطر او الجراجير مع التثبيت الجيد واعاده الشئ لاصله وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال على الوجه الاكمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذا أيضا نقل الحفريات الى المقالب العمومية .. بالعدد - توريد وتركيب مرحاض افرنجى صينى فرز اول من عينه معتمده كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	ثمانية عشر ١٨				
٢	بالعدد - توريد وتركيب حوض غسيل ايدى بركبه فرز اول من عينه معتمده كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عشرون ٢٠				
٣	بالعدد - توريد وتركيب صف مباول عدد ٣ عين من الصينى فرز اول ومن عينه معتمده شامله الفواصل الرخام طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة .	سته ٦				
٤	بالعدد - عمل صيانه كامله لغرف التفتيش والجاليترايات الى المطبق العمومي ومحمل على الثمن اعمال التسليك والتطهير وتوريد وتركيب اغطيه خرسانيه لغرف التفتيش بزوايا حديد في حاله تلفها او عدم وجودها والمقاس طبقا للطبيعه وكذلك رفع منسوب ظهر اي غرفه تفتيش عن الارض الطبيعيه ان لزم الامر و الثمن يشمل عمل التجارب اثناء العمل واعتمادها من الجهة المشرفه على التنفيذ وكذلك عمل التجارب بعد اتمام العمل قبل التسليم والمقاول مسنول عن اصلاح او تعديل او تغيير اي جزء بالأعمال الصحيه يثبت عدم صلاحيته ولايقره المهندس المشرف على التنفيذ وذلك على نفقه المقاول دون اي معارضه منه ومحمل على الثمن نقل اي مخلفات عديمه القيمة الى المقالب العمومية وتسليم كل ماله قيمه الى الجهة المالكة وعمل كل مايلزم لتهيئه الاسطح للعمل ونهوا الاعمال على الوجه الاكمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة كامل مما جميعه .	سته ٦				



Handwritten signature and date.

مقايسة أعمال الكهرباء لتطوير حمامات مديرية العمل بطنطا

ملحوظة :

- 1 - يراعى فك الأدوات والأجهزة الكهربائية التي يحددها المهندس المشرف الموجودة على الطبيعة بحالة جيدة وتسليمها للجبهة المختصة علما بأن هذا الفك محمل على البنود الكهرباء .
- 2 - يراعى أن تكون جميع الأعمال الكهربائية والوصلات محمل عليها التكسير ودفن المواسير والأسلاك وخلافة واسترجاع البياض كما كان عليه في حالة عدم وجود دهانات في أماكن العمل .
- 3 - على المقاول تقديم عينات لجميع الأعمال للاعتماد قبل التنفيذ .
- 4 - جميع البرايز والمفاتيح والبوابات بالحمامات والأوفيس من النوع المجوف المانع للمياه.

بند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالعدد توريد وتركيب مخرج إضاءة محكوم بمفتاح داخل الحائط من أسلاك نحاس معزول قطاع 2×2 مم 2 للمخارج العادية داخل مواسير أو خراطيم بلاستيك PVC قطر 16 مم وذلك من أقرب بواط .	خمسون 50		
2	بالعدد توريد وتركيب مخرج مروحة شفط بأسلاك نحاس معزول قطاع 2×2 مم 2 داخل مواسير بلاستيك قطر 16 مم من أقرب بواط ومحمل على الثمن بريزة كاملة حسب ما جاء بالبند (15) من المواصفات المرفقة .	ثلاثون 30		
3	بالعدد توريد وتركيب دائرة بريزة مجوفة كمواصفات البند (1) لكن بأسلاك نحاس معزول 2×3 مم 2 داخل مواسير بلاستيك قطر 16 مم من نوع جيد من أقرب بواط ومحمل على الدائرة البريزة وحسب ما جاء بالبند (15) من المواصفات المرفقة .	ستة عشر 16		
4	بالعدد توريد وتركيب مجموعة كمبيوتر تشتمل على 3 برايز مجوفة كاملة بسلك 2×3/16 مم من أقرب بواط وحسب المواصفات المرفقة وتقدم عينة للاعتماد .	اثنان 2		
5	بالعدد توريد وتركيب كومباكت ليد (24 وات) من نوعية سويدي - فينوس أو ما يماثلها بارز مدور البيض و تقدم عينة للاعتماد قبل التركيب	خمسون 50		

مديرية الإسكان والمرافق بطنطا
مسورة طبق الأصل
مدير المشروعات
يوسف



١٦
١٧

١٧
١٧

اجمالي

قوائم الكميات وجداول فئات الاسعار لمقدم العطاء لمقايسة :

ترميم دورات المياه الرئيسيه بمديرية العمل بالفقيه - حنظلا
(ارضيه + فسه ادوار علويه)

مليم جنيهة

جملة الأعمال الاعتيادية :

جملة الأعمال الكهربائية :

جملة الأعمال الميكانيكية :

الاجمالي :

(تحت العجز والزيادة

فقط وقدرة)

