


جدول فئات
لعملية تطهير وتجريف ونزع الحشائش للترع بهندسة رى طامية للعام المالى
٢٠٢٥/٢٠٢٦/٢٠٢٧

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١	<u>بالمقطوعية:</u> تطهير وتجريف مجرى المص لمحطة البطس ك ٢١.٥٠٠ (القديمة) ميكانيكياً مرة واحدة شهريا طبقا للأورنيك الموضح بأمر التشغيل بموجب قطاعات عرضيه كل مرة ومحضر أستلام كل ثلاث أشهر ويتم محاسبة المقاول بنسبة ١٢/٣ من قيمة البند وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند وتعليمات طاقم الاشراف (فقط وقدره واحد بالمقطوعية لا غير)	بالمقطوعية	١		
٢	<u>بالمقطوعية:</u> تطهير وإزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من امام وخلف شبك الأعشاب وامام الصاومات والنطاقات وداخل احواض سحب الطمبات وحول الفوانيس على ان يتم التطهير يوميا ويتم محاسبة المقاول بنسبة ١٢/١ من قيمة البند كل شهر وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (أ) مأخذ محطة البطس الجديدة. (فقط وقدره واحد بالمقطوعية لا غير) (ب) مأخذ محطة الحيار. (فقط وقدره واحد بالمقطوعية لا غير)	بالمقطوعية بالمقطوعية	١ ١		
٣	<u>بالمقطوعية:</u> النقل الفورى لنتاج التطهير بمحطات البطس الجديدة والبطس القديمة والحيار (بند ٢و١) خارج الموقع بالمعدات المناسبه الى المقالب العمومية (فقط وقدره واحد بالمقطوعية لا غير)	بالمقطوعية	١		

رئيس اللجنة





جدول فئات
لعملية تطهير وتجريف ونزع الحشائش للترع بهندسة رى طامية للعام المالى

٢٠٢٧/٢٠٢٦ / ٢٠٢٥

البيند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٤	<p><u>بالعدد:</u></p> <p>(أ) إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من بحر فانوس من الفم حتى النهاية بطول ٥.٤٨٠ كم طوال مدة العقد ميكانيكيا بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجري من داخل القطاع المائي للمجرى بالكامل ... والفئة تشمل ومحمل عليها تطهير أسفل الأعمال الصناعية (كباري - بدالات - وأمام وخلف الهدارات) وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البيند. ويكون التطهير كل مره بناءا على التاريخ والمده التى يحددها طاقم الاشراف. (فقط وقدره بالعدد تسع مرات)</p> <p>(ب) نقل فورى لأزاله الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من بحر فانوس من الفم حتى النهاية بطول ٥.٤٨٠ كم طوال مدة العقد ميكانيكيا بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجري من داخل القطاع المائي للمجرى بالكامل ... والفئة تشمل ومحمل عليها نقل ناتج تطهير أسفل الأعمال الصناعية (كباري - بدالات - وأمام وخلف الهدارات) وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البيند. ويكون التطهير كل مرة بناءا على التاريخ والمده التى يحددها طاقم الاشراف. (فقط وقدره بالعدد تسع مرات)</p>	بالعدد	٩		
		بالعدد	٩		

رئيس اللجنة







جدول فئات
لعملية تطهير وتجريف ونزع الحشائش للترع بهندسة رى طامية للعام المالى

٢٠٢٧/٢٠٢٦ / ٢٠٢٥

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٥	<p>بالعدد:</p> <p>(أ) إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من المجرى المائي للترع المبطنه (بحر الملعب من الفم حتى النهاية) بطول ٣.٤٠٠ كم طوال مدة العقد وذلك باستخدام المعدات اليدوية او الميكانيكية المناسبة (قادوس بكاوتش) مع ضرورة ترك المساطيح نظيفة وبحالة جيدة وعمل الصيانة اللازمة للترعة المبطنه في حالة حدوث أي أضرار للتبطين أثناء أعمال التطهيرات ... والفئة تشمل ومحمل عليها تطهير أسفل الأعمال الصناعية (كباري - بدالات - وأمام وخلف الهدارات) وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند. ويكون التطهير كل مره بناءا على التاريخ والمده التى يحددها طاقم الاشراف. (فقط وقدره بالعدد عشرون مره)</p> <p>(ب) نقل فوري لنتاج إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من المجرى المائي للترع المبطنه (بحر الملعب من الفم حتى النهاية) بطول ٣.٤٠٠ كم طوال مدة العقد... والفئة تشمل ومحمل عليها نقل ناتج التطهير أسفل الأعمال الصناعية (كباري - بدالات - وأمام وخلف الهدارات) وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند. ويكون التطهير كل مره بناءا على التاريخ والمده التى يحددها طاقم الاشراف. (فقط وقدره بالعدد عشرون مره)</p>	بالعدد	٢٠		
٦	<p>بالمتر المكعب:</p> <p>(أ) أعمال ترابيه للتطهير والتجريف حسب الاورنيك داخل الكتل السكنية والطرق الاسفلتية والفنه تشمل ومحمل عليها أزاله جميع أنواع الحشائش. (فقط وقدره الفان متر مكعب لا غير)</p> <p>(ب) نقل فوري لنتاج الحفر لمجاري الري داخل الكتل السكنية أو على الطرق الرئيسية الى المقالب العمومية (فقط وقدره ألف متر مكعب لا غير)</p>	٣م	٢٠٠٠		
		٣م	١٠٠٠		

رئيس اللجنة


١٤٤١



٢ (٤١)

جدول فئات
لعملية تطهير وتجريف ونزع الحشائش للترع بهندسة رى طامية للعام المالى

٢٠٢٧/٢٠٢٦ / ٢٠٢٥

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٧	بالكيلو متر الطولى: (أ) إزالة الحشائش ميكانيكيا بمختلف أنواعها من مجاري الري من داخل القطاع المائي للمجرى بالكامل لأي عرض قاع داخل وخارج الكتل السكنية وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره مائتان واربعون كيلو متر طولى لا غير) (ب) نقل فوري لأزاله الحشائش ميكانيكيا لمجاري الري داخل الكتل السكنية أو على الطرق الرئيسية الى المقابل العمومية لأي مسافة طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند (فقط وقدره خمسون كيلو متر طولى لا غير)	كم.ط	٢٤٠		
٨	بالكيلومتر الطولى: (أ) إزالة الحشائش بمختلف أنواعها من المجرى المائي للترع المبطنة وذلك باستخدام المعدات اليدوية او الميكانيكية المناسبة (قادوس بكاوتش) مع ضرورة ترك المساطيح نظيفة وبحالة جيدة وعمل الصيانة اللازمة للترعة المبطنة في حالة حدوث أي أضرار للتبطين أثناء أعمال التطهيرات وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره خمسة وعشرون كيلومتر طولى لا غير) (ب) نقل فوري لنواتج تطهير الترع المبطنة داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الإسفلتية للمقابل العمومية وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره عشرة كيلو متر طولى لا غير)	كم.ط	٢٥		
٩	تطهير أسفل مجاري الري وداخل الاعمال الصناعية بأى عرض وبأى عدد من الفتحات والفنه تشمل ومحمل عليها أزاله الحشائش والتطهير بمواقع الدبش والاعمال الصناعية ومحمل عليها عمل السدود وأزالتها ونزح المياه. (أ) بالعدد: تطهير أسفل الكبارى (فقط وقدره عشرة كوبري لا غير) (ب) بالمتر الطولى: تطهير داخل السحارات وكبارى المواسير والتغطيات والبرايخ على المنسوب التصميمي. وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند (فقط وقدره سبعمائة متر طولى لا غير)	بالعدد	١٠		
		م.ط	٧٠٠		

رئيس اللجنة
[Signature]

م.ط (٥١)
[Signature]

جدول فئات
لعملية تطهير وتجريف ونزع الحشائش للترع بهندسة رى طامية للعام المالى

٢٠٢٧/٢٠٢٦ / ٢٠٢٥

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٠	نقل ناتج تطهير أسفل مجاري الري وداخل الاعمال الصناعية الواردة بالبند (٨) الي المقابل العمومية وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند (أ) بالعدد: نقل ناتج تطهير أسفل الكباري الي المقابل العمومية (فقط وقدره عشرة كباري لا غير) (ب) بالمتر الطولي: نقل ناتج تطهير داخل السحارات وكباري المواسير والتغطيات والبرابخ (فقط وقدره سبعمائة متر طولي لا غير)	بالعدد م.ط	١٠ ٧٠٠		
١١	باليوم: تأجير معدات لزوم ازالة المخلفات والطوارئ وذلك لليوم الواحد بحيث عدد ساعات التشغيل فى اليوم الواحد ٨ ساعات شامله النقل والوقود ومما جميعه أ. كراكة هيدروليك ذراع طويل (فقط وقدره ثلاثون يوما لا غير) ب. لودر (فقط وقدره يومان لا غير) ج. جرار زراعى (فقط وقدره خمسة عشر يوما لا غير) د. شاكوش هيدروليكى (فقط وقدره يومان لا غير)	باليوم باليوم باليوم باليوم	٣٠ ٢ ١٥ ٢		

رئيس اللجنة



اعضاء اللجنة



مدير عام
الإدارة العامة لرى شرق الفيوم
مهندسة /



جيهان حسن عباس

جدول المواصفات والأشتراطات لعملية تطهير وتجريف ونزع الحشائش للترع بهندسة رى طامية للعام المالى

٢٠٢٦/٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال
١	<p>بالمقطوعية :</p> <p>تطهير وتجريف مجرى المص لمحطة البطس كـ ٢١.٥٠٠ (القديمة) على مصرف البطس طوال مدة العقد على أن يكون التشغيل ميكانيكياً بقادوس مناسب (ويديويا من على الطرق الأسفلتية) على أن يكون التشغيل بحفارتان في وقت واحد ان لزم الأمر وباستخدام صندل على أن تكون كل حفار في بر والفئة تشمل ومحمل عليها إزالة الحشائش بجميع أنواعها طبقاً لتعليمات الإدارة وإقامة سد أمام دليل المحطة ويتم إزالته بعد انتهاء أعمال التطهير على أن يكون التطهير لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ اصدار أمر التشغيل على أن يتم تسلمها كل ثلاثة أشهر للإدارة على الأورنيك الموضح بأمر التشغيل وحسب القطاعات العرضية ومحضر أستلام كل ثلاثة أشهر معتمد من طاقم الاشراف على أن يتم محاسبة المقاول ١٢/٣ من قيمة البند كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر التالى ، وفي حالة وجود عجز بأحد القطاعات من الأورنيك الذى تحدده الإدارة :-</p> <p>أولاً: فى حالة ان العجز لا يمنع الاستلام والاستفادة من ما تم تنفيذه يتم خصم ٧٠ جنية عن كل متر مكعب داخل المجرى المائى وأعلى من الأورنيك التصميمي .</p> <p>ثانياً: فى حالة ان العجز يمنع الاستلام والاستفادة من العمل أو عدم التشغيل يتم خصم ٧٠ جنية عن كل متر مكعب بالاضافة لخصم قيمة المقطوعية لشهر المحاسبة طبقاً لعطاء المقاول أو ضعف قيمة المقطوعية بالمقايسة التقديرية ايهما اكبر خلال هذه الفترة .</p> <p>وتطبق غرامات العجز والتأخير في الحالتين طبقاً لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح والمنشورات المنظمة لذلك</p> <p>والفئة تشمل ومحمل عليها :</p> <ol style="list-style-type: none">١- تطهير بيارات سحب ظلمبات محطات البطس القديمة وعددها (٤) من المخلفات والمواد العالقه داخل البيارات ويتم تظيف امام شبك الاعشاب من الرواسب او المخلفات مره واحده خلال مدة العقد وطبقاً للأمر الصادر من الإدارة وتعليمات طاقم الاشراف٢- فك وتركيب شبك الاعشاب الموجود امام البيارات الاربعه وعمل الصيانه اللازمه لها وتغيير مايلزم منها وكذلك توفير غطاس لامكانية فك الشبك وتركيبه٣- رفع المخلفات والمواد العالقة من داخل البيارات بواسطة ونش٤- توفير ٤ عمال يوميا على الاقل على مدار اليوم لتنظيف المخلفات امام شبك الاعشاب على مدار اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

(٧)

بيان الأعمال	رقم البند
<p>بالتناوب.</p> <p>٥- توفير حفار مرتين شهريا على الاقل لتنظيف الرواسب امام وخلف الصاولة على حسب تعليمات طاقم الاشراف</p> <p>٦- توفير غطاس لتنظيف اسفل الفوانيس كلما قامت الاداره بطلبه ولا يقل عن ثلاث مرات اسبوعيا</p> <p>٧- عمل محضر كل ١٥ يوم بمعرفة طاقم الاشراف وفى حالة عدم التشغيل يتم خصم ١٠٠٠ جنية عن كل يوم لم يتم التشغيل فيه ويتم اثبات ذلك فى المحضر الاسبوعى ويتم خصم مبلغ ٢٠٠ جنية يوميا فى حالة تغيب احد العاملين عن العمل .</p>	
<p>بالمقطوعة :</p> <p>تطهير وإزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من امام وخلف شبك الأعشاب وامام الصاولات والنطاقات وداخل احواض سحب الطلمبات وحول الفوانيس على ان يتم التطهير يوميا طوال ٢٤ ساعه طول مدة العمليه ويتم محاسبة المقاول بنسبة ١٢/١ من قيمة البند كل شهر وذلك طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند.</p> <p>والفئة تشمل ومحمل عليها :</p> <p>١- توفير ٤ عمال يوميا على الاقل على مدار اليوم لتنظيف المخلفات امام شبك الاعشاب على مدار اليوم بالتناوب.</p> <p>٢- توفير حفار مرتين شهريا على الاقل لتنظيف الرواسب امام وخلف الصاولة على حسب تعليمات طاقم الاشراف</p> <p>٣- توفير غطاس لتنظيف اسفل الفوانيس كلما قامت الاداره بطلبه ولا يقل عن ثلاث مرات اسبوعيا</p> <p>٤- عمل محضر كل ١٥ يوم بمعرفة طاقم الاشراف وفى حالة عدم التشغيل يتم خصم ١٠٠٠ جنية عن كل يوم لم يتم التشغيل فيه ويتم اثبات ذلك فى المحضر الاسبوعى ويتم خصم مبلغ ٢٠٠ جنية يوميا فى حالة تغيب احد العاملين عن العمل .</p>	٢
<p>بالمقطوعة:</p> <p>النقل الفورى لنتاج التطهير بمحطات البطس الجديدة والبطس القديمة والحيار (بند ٢١) خارج الموقع بالمعدات المناسبه الى المقالب العمومية ويتم تعليه مبلغ بقيمة الفئة لهذا البند (١) و(٢) والبند (٣) لحين قيام المقاول بتسليم الادارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من على الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p>	٣

بشئ اللجنة

١٢

١٢

(٨)

رقم البند	بيان الأعمال
٤	<p>بالعدد:</p> <p>(أ) - ازالة الحشائش والمخلفات من بحر فانوس بمختلف أنواعها من مجاري الري ويكون التطهير كل مرة بناء على التاريخ والمدة التى يحددها طاقم الاشراف طوال مدة العقد من داخل أورنيك المجرى بكامله طبقاً لتعليمات طاقم الاشراف، على أن يكون التشغيل ميكانيكياً وذلك بحفارات بقادوس حشائش على أن يكون التشغيل بحفارتان في وقت واحد ان لزم الأمر على أن تكون كل حفار في بر والمقاول مسنول عن نظافة وصيانة المجرى ولا يجوز القاء الناتج على الجسور أو الميول الجانبية الداخلية للمجرى . كما لا يسمح للمقاول عند القيام بإزالة الحشائش بترك أجزاء من سيقانها بدون تقطيع حيث يلزم أن تكون الإزالة من فوق سطح القاع والميول الداخلية وبكامل عرض القاع ومحمل على البند نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى (كباري - بدالات -) وأمام وخلف الهدارات المؤدية للكتل السكنية والطرق الترابية ومن على الجسور وعلى المقاول إستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة أو اليدوية لنظافة أسفل هذه الأعمال ولا يسمح مطلقاً باستخدام المبيدات الكيميائية فى إزالة الحشائش مهما كانت الظروف ويكون التشغيل متصلاً على المجرى مع وضع الصاولات المؤقتة لمنع تسرب الحشائش ونظافتها أثناء التشغيل ثم نقلها الى الموقع التالى على المجرى وفى حالة تسرب الحشائش خلال هذه الصاولات المؤقتة الى أى فرع من فروع المجرى يلتزم المقاول بتشغيل هذه الفروع على حسابه ودون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار</p> <p>(ب) نقل فوري لأزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من بحر فانوس من الفم حتى النهاية بطول ٥.٤٨٠ كم طوال مدة العقد ميكانيكياً بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجرى من داخل القطاع الماني للمجرى بالكامل ... ويتم تعليية مبلغ بقيمة الفئة لهذا البند (٤-أ) والبند (٤-ب) لحين قيام المقاول بتسليم الإدارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p>
٥	<p>بالعدد:</p> <p>(أ) . ازالة الحشائش بمختلف أنواعها من المجرى المانى للترع المبطنه(بحر الملعب) سواء كانت غاطسة أو عائمة أو جرفية وإزالة الرواسب والمخلفات بكافة أنواعها و يتم التطهير بكامل القطاع من الشارب إلى الشارب والمقاول مسنول عن نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر اعتباراً من تاريخ البدء الفعلي للتشغيل ولا يجوز القاء الناتج على الجسور أو الميول الجانبية الداخلية للمجرى والقدمات العلوية للتبطين وفي حالة المخالفة يتم التنظيف على حساب المقاول مهما كانت التكاليف كما لا يسمح للمقاول عند القيام بإزالة الحشائش بترك أجزاء من سيقانها بدون تقطيع حيث يلزم أن تكون الإزالة من فوق سطح القاع والميول الجانبية وبكامل عرض القاع ، وعلى المقاول استخدام المعدات اليدوية أو استخدام قادوس كاوتش وكذلك العمالة اليدوية لنظافة المجرى الماني ولا يسمح مطلقاً باستخدام المبيدات الكيميائية فى ازالة الحشائش مهما كانت الظروف ويكون التشغيل للمسافة المبطنه للترع مع وضع صاولات مؤقتة لمنع تسرب الحشائش ونظافتها أثناء التشغيل وفي حالة تسرب الحشائش خلال الصاولات المؤقتة الى أى فرع من فروع المجرى على أن يكون التطهير كل مرة بناء على التاريخ والمدة التى يحددها طاقم الإشراف وعلى المقاول عمل الصيانة اللازمة للترع المبطنه في حال حدوث أضرار للتبطين أثناء عملية التطهير وعلى حسابه. وفي حالة عدم التشغيل في الموعد المحدد وتطبيق غرامات العجز والتأخير طبقاً لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح والمنشورات المنظمة لذلك</p>

رئيس المصير

(٩)

٤٣


بيان الأعمال	رقم البند
<p>(ب) النقل الفوري لنتائج التطهير ازالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف انواعها للترع المبطنه لبحر الملعب بند (٥-أ) خارج الموقع بالمعدات المناسبه الى المقالب العمومية ويتم تعليه مبلغ بقيمة الفئة لهذا البند (٥-أ) و البند (٥-ب) لحين قيام المقاول بتسليم الادارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p>	
<p>(أ) <u>بالمتر المكعب</u> : - أعمال ترابية في الحفر لتطهير وتجريف مجاري الري ميكانيكيا (ويدويا) علي الطرق (الاسفلتية) حسب الأورنيك المعتمد والموضح علي القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة ولايسمح مطلقا بزيادة الأورنيك و محمل علي الفئة أيضا ازالة الحشائش بمختلف أنواعها وأي عائق من أي نوع داخل القطاع المائي للمجرى بحيث يتم تسليم المجرى نظيفاً تماماً مع عمل صاولات مؤقتة علي مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول اليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش الى المجاري الفرعية اذا لزم الأمر وفي حالة وجود عجز بأحد القطاعات يمنع الاستفادة بالأجزاء التالية له من المجرى المائي يعتبر التشغيل كأن لم يكن ولا يصرف عنه أي مبالغ لحين قيام المقاول باعادة التشغيل خلال الوقت الذي تحدده الإدارة ،وتطبق غرامات العجز والتأخير طبقا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح والمنشورات المنظمة لذلك .</p> <p>- محمل علي الفئة أيضا عمل السدود اللازمة ونزح المياه وإزالتها على أن يتم التشغيل يدويا أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه بنفس فئة البند</p> <p>(ب) <u>بالمتر المكعب</u> : نقل ناتج تطهير وتجريف داخل الكتلة السكنية والطرق الاسفلتية فوريا الي المقالب العمومية أثناء تشغيل البند رقم (٦-أ) ويتم تعليه مبلغ بقيمة البند (٦-أ) و (٦-ب) لحين ورود خطاب من الوحدة المحلية المختصة يفيد بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات والتجريف من علي الطرق الاسفلتية والكتل السكنية لحين قيام المقاول بتسليم الادارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p>	٦
<p>(أ) <u>بالكيلو المتر الطولي</u> : - ازالة الحشائش بمختلف أنواعها والمخلفات ميكانيكيا (ويدويا من علي الطرق الاسفلتية) من داخل القطاع المائي للمجرى بالكامل لاي عرض قاع والمقاول مسئول عن نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر اعتباراً من تاريخ البدء الفعلي للتشغيل كما لايسمح للمقاول عند القيام بازالة الحشائش بترك أجزاء من سيقانها بدون تقطيع حيث يلزم أن تكون الأزالة من فوق سطح القاع والميول الجانبية وبكامل عرض القاع وعلى المقاول استخدام المعدات الميكانيكية المناسبة أو اليدوية لنظافة أسفل الاعمال الصناعية (كباري بدالات ، سحارات الخ) ويحذر مرور المقاول من علي الطرق الاسفلتية ولا يسمح مطلقاً باستخدام المبيدات الكيميائية في ازالة الحشائش مهما كانت الظروف ويكون التشغيل متصلا بكامل الطول التشغيل بالنسبة للترع مع وضع صاولات مؤقتة لمنع تسرب الحشائش ونظافتها أثناء التشغيل وفي حالة تسرب الحشائش خلال الصاولات المؤقتة الى أي فرع من فروع المجرى يلتزم المقاول بتشغيل هذه الفروع على حسابه ودون المطالبة بأي زيادة في الأسعار وفي حالة عدم التشغيل في الموعد المحدد وتطبق غرامات العجز والتأخير طبقا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح والمنشورات المنظمة لذلك .</p> <p>(ب) <u>بالكيلو المتر الطولي</u> : - نقل ناتج ازالة الحشائش بمختلف انواعها والمخلفات داخل الكتلة السكنية والطرق الاسفلتية فوريا أثناء تشغيل البند رقم (٧-أ) الي المقالب العمومية ويتم تعليه مبلغ قيمة البند (٧-أ) و (٧-ب) لحين ورود خطاب من الوحدة المحلية المختصة يفيد بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل السكنية لحين قيام المقاول بتسليم الادارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p>	٧

رئيس اللجنة


(١٠)



رقم البند	بيان الأعمال
٨	<p>(أ) بالكيلو المتر الطولى :- ازالة الحشائش بمختلف أنواعها من المجرى المائى للترع المبطنه سواء كانت غاطسة أو عائمة أو جرفية وإزالة الرواسب والمخلفات بكافة أنواعها ويتم التطهير بكامل القطاع من الشارب إلى الشارب والمقاول مسنول عن نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر اعتباراً من تاريخ البدء الفعلي للتشغيل ولا يجوز القاء الناتج على الجسور أو الميول الجانبية الداخلية للمجرى والقدمات العلوية للتبطين وفي حالة المخالفة يتم التنظيف على حساب المقاول مهما كانت التكاليف كما لايسمح للمقاول عند القيام بازالة الحشائش بترك أجزاء من سيقانها بدون تقطيع حيث يلزم أن تكون الأزالة من فوق سطح القاع والميول الجانبية وبكامل عرض القاع ، وعلى المقاول استخدام المعدات اليدوية أو العمالة اليدوية أو استخدام قادوس كاوتش لنظافة المجرى المائى ولا يسمح مطلقاً باستخدام المبيدات الكيميائية في ازالة الحشائش مهما كانت الظروف ويكون التشغيل للمسافة المبطنه للترع مع وضع صاومات مؤقتة لمنع تسرب الحشائش ونظافتها أثناء التشغيل وفي حالة تسرب الحشائش خلال الصاومات المؤقتة الى أي فرع من فروع المجرى يلتزم المقاول بتشغيل هذه الفروع على حسابه ودون المطالبة بأي زيادة في الأسعار وعلى المقاول عمل الصيانة اللازمة للترع المبطنه فى حال حدوث أضرار للتبطين أثناء عملية التطهير وعلى حسابه. وفي حالة عدم التشغيل في الموعد المحدد وتطبيق غرامات العجز والتأخير طبقاً لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح والمنشورات المنظمة لذلك</p> <p>(ب) بالكيلو المتر الطولى :- نقل ناتج ازالة الحشائش والمخلفات بمختلف انواعها داخل الكتل السكنية والطرق الاسفلتية والترع المبطنه فوراً أثناء تشغيل البند رقم (٨- أ) الي المقابل العمومية ويتم تغطية مبلغ قيمة البند (٨- أ) و (٨- ب) لحين ورود خطاب من الوحدة المحلية المختصة يفيد بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل السكنية لحين قيام المقاول بتسليم الادارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p>

رئيس اللجنة


٤١


٤١

رقم البند	بيان الأعمال
٩	<p>تطهير أسفل مجارى الري وداخل الأعمال الصناعية وبمسافة ٢٠ م في الأمام و ٢٠ م في الخلف من البرين يدوياً أثناء السدة الشتوية أو الفترة التي تحدد بأمر التشغيل لجميع أنواع التربة سواء كانت طينية أو رملية أو حجرية حسب الأورنيك التصميمي للقاع مع ازالة المخلفات من المجرى ومحمل على البند</p> <p>(أ) بالعدد: تطهير أسفل الكباري وازالة جميع أنواع الحشائش والأشجار والنخيل وجميع المواد الغريبة المختلطة بالأتربة المطلوب ازالتها كذلك محمل على الفئة جميع الأعمال اللازمة للتشغيل مع عمل السدود اللازمة ونزح المياه وإزالتها بعد نهو العمل على أن تتم جميع الأعمال في التطهير والتعميق خلال فترة السدة الشتوية أو الفترة التي تحدد بأمر التشغيل.</p> <p>(ب) بالمتر الطولى: تطهير داخل السحارات والتغطيات وكباري المواسير والبرايخ على المنسوب التصميمي والتطهير لكل فتحة على حدة بمسافة ٢٠ م في الأمام و ٢٠ متر في الخلف من البرين يدوياً أثناء السدة الشتوية أو الفترة التي تحدد بأمر التشغيل مع عمل السدود اللازمة ونزح المياه وإزالتها من داخل التغطيات أثناء العمل بالطلبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة والعمالة اللازمة من غطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات نظافة تامة وكذا باقى الأعمال الصناعية أيا كان القطر/ العرض كما تشمل الفئة ومحمل عليها نظافة غرف التفريش حتى منسوب الفروشات وإعادة تغطية غرف التفريش مع ترميم وصيانة ما يتلف منها بعد نهو العمل على أن يكون التطهير حتى منسوب الراسم السفلى بالنسبة للمواسير وحتى منسوب أعلى فرش الأساسات بالنسبة للسحارات والبرايخ</p>
١٠	<p>(أ) بالعدد:- نقل ناتج تطهير أسفل مجارى الري وداخل الاعمال الصناعية (الكباري) فوراً الي المقالب العمومية أثناء تشغيل البند (٩- أ) على أن يتم تسليمها للإدارة بمحضر استلام ويتم تغطية مبلغ بقيمة البند (٩- أ) و (٩- أ) لحين ورود خطاب من الوحدة المحلية المختصة يفيد بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل السكنية لحين قيام المقاول بتسليم الادارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p> <p>(ب) بالمتر الطولى:- نقل ناتج تطهير أسفل مجارى الري وداخل الاعمال الصناعية (السحارات والتغطيات) فوراً الي المقالب العمومية أثناء تشغيل البند(٩- ب) على أن يتم تسليمها للإدارة بمحضر استلام ويتم تغطية مبلغ بقيمة البند (٩- ب) و (١٠- ب) لحين ورود خطاب من الوحدة المحلية المختصة يفيد بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل السكنية لحين قيام المقاول بتسليم الادارة مايفيد من الوحدة المحلية المختصة بقيام المقاول برفع ناتج التطهيرات من علي الطرق الاسفلتية والكتل ويتم ذلك بمعرفة المقاول .</p>
١١	<p>باليوم: تأجير معدات لزوم الطوارئ وإزالة المخلفات وذلك لليوم الواحد حيث لا تقل عدد ساعات التشغيل فى اليوم الواحد عن ٨ ساعات والفئة تشمل ومحمل عليها النقل والوقود والتشغيل .</p>

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



يعتمد
مدير عام الإدارة العامة
للموارد المائية والري بشرق الفيوم
مهندس /
جيهان حسن عباس

(١٩)

بيان بتحديد عناصر التكلفة لبنود طبقاً للقانون

رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٨ لأعمال العمليه الوارده بجدول الكميات والمواصفات

عقد عملية: تطهير وتجريف ونزع الحشائش الترع بهندسة رى طامية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦/٢٠٢٧

•• يتم الالتزام بالجداول التي تصدرها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشأن ما يطرأ من تعديلات كل ثلاثة أشهر

م	بيان الأعمال	العناصر المتغيرة			مجموع العناصر المتغيرة (اكبر من الصفر ولا يزيد عن ٧٠%)
		الزيت	السولار	عمالة	
١	بالمقطوعة : تطهير وتجريف مجرى المص لمحطة البطس				
٢	بالمقطوعة : تطهير وازالة الحشائش وكافة المخلفات امام شبك الاعشاب . (أ) مأخذ محطة البطس الجديدة. (ب) مأخذ محطة الحيار				
٣	بالمقطوعة : النقل الفوري لنتاج التطهير لمحطتى البطس الجديدة والحيار خارج الموقع بالمعدات المناسبة الى المقالب العمومية .			—	
٤	بالعدد: (أ) إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنوعها من بحر فانوس				
	(ب) نقل فوري لأزاله الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من بحر فانوس			—	
٥	بالعدد: (أ) إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنوعها من الجرى المائي للترع المبطنه (بحر الملعب)				
	(ب) النقل الفوري لنتاج التطهير			—	
٦	بالمتر المكعب : (أ) اعمال ترابية للتطهير والتجريف			—	
	(ب) نقل فوري لنتاج الحفر لمجاري الري			—	
٧	بالكيلو متر الطولى: (أ)أزاله الحشائش ميكانيكيا بمختلف أنواعه				
	(ب) نقل فوري لأزاله الحشائش ميكانيكيا			—	

م	بيان الأعمال	العناصر المتغيرة		
		الزيت	السولار	عمالة
٨	بالكيلومتر الطولى : (أ) إزالة الحشائش بمختلف أنواعها من من المجرى المائي للترع المبطنة (ب) نقل فوري لنواتج التطهير خارج الموقع لبند			—
٩	<u>تطهير أسفل مجارى الري وداخل الأعمال الصناعية</u> أ- بالعدد: تطهير أسفل الكباري.... ب- بالمتر الطولى: تطهير داخل السحارات وكبارى المواسير والتغطيات			—
١٠	<u>نقل ناتج التطهير</u> أ- بالعدد: نقل ناتج تطهير أسفل الكباري. ب- بالمتر الطولى: نقل ناتج تطهير داخل السحارات وكبارى المواسير			—
١١	<u>باليوم: تأجير معدات</u> أ. كراكة هيدروليك ذراع طويل ب. لودر ج. جرار زراعى د. شاكوش هيدروليكي			—


يعتمد
مدير الإدارة العامة
للموارد المائية والري بشرق الفيوم
مهندس/
جيهان حسن عباس

رئيس اللجنة



اعضاء اللجنة

امان



٢١

اقرار

اقر انا المقاول /

والمتقدم بعطائي عن عملية تطهير وتجريف ونزع حشائش الترع بهندسة رى طامية للعام المالى

٢٠٢٦/٢٠٢٥

جلسة :

بالتزامى ألا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فى العرض المقدم منى عن ٤٠% من قيمة

العطاء وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى صادرة من

إتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة

المكون الصناعى المصرى المقررة فى العقد .

وهذا اقرار منى بذلك،،،،

توقيع المقاول /

الختم

اقرار

اقر انا المقاول /

والمتقدم بعطائي عن عملية : تطهير وتجريف ونزع حشائش الترع بهندسة رى طامية للعام
المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

جلسة :

بالتزامى عند ترسية أعمال العملية عاليه وتحرير عقد المقاولة بينى وبين الإدارة نحو
التأمين على العمالة التى يتم تشغيلها ضمن أعمال العقد عاليه بمعرفتى وفقاً لقوانين التأمينات
السائدة وطبقاً للمادة (٢٣) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم
(١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

وهذا اقرار منى بذلك،،،،

توقيع المقاول /

الختم

عملية / تطهير وتجريف ونزع حشائش الترع بهندسة رى طامية
للعام المالى (٢٠٢٦/٢٠٢٥)

اقرار

أقر انا المقاول /

العنوان /

تليفون /

فاكس /

البريد الإلكتروني /

بأن جميع المكاتبات والمراسلات والبرقيات بمختلف أنواعها التى ترسل إلى على هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لى وأعلنت إعلانا صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لى فى حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لأى سبب من أسباب عدم الإستلام .

كما أقر بأننى :-

- إطلعت على جميع محتويات العقد ، وفحصت جيدا الإشتراطات العامة والإشتراطات الخاصة والمواصفات الفنية للأعمال والجداول المختلفة وجدول الفئات الرئيسى ، والاوراق والرسومات المرفقة والمشار اليها ان وجدت .
 - إطلعت على محتويات المظروف الفنى ومحتويات المظروف المالى .
 - تحققت تماما من تفصيلات (موقع - مواقع) الاعمال المطلوب تنفيذها .
 - قيدت الفئات المالية اللازمة لتنفيذ بنود العقد بنفسى (ارقاما وحروفا) ووقعت عليها بامضائى وهو مرفق بالمظروف المالى .
- و أقر بمقتضى هذا بأننى قد فهمت تماما كافة تفاصيل الأعمال وقدمت عطائى على أساس هذه التفاصيل

أقرار

أقر انا المقاول /

والمتقدم بعطائي عن عملية تطهير وتجريف ونزع حشائش الترع بهندسة رى طامية للعام المالى

٢٠٢٦/٢٠٢٥

جلسة / / ٢٠٢٥ م

بان عنواني الذى يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والبرقيات بمختلف انواعها

هو

.....

.....

وتليفوني الخاص بي هو /

والايميل الذى يمكنكم مراسلتي عليه الكترونياً

هو

واقران جميع المكاتبات والمراسلات التى ترسل الى هذا العنوان تعتبر انها ارسلت لي واعلنت اعلاناً صحيحاً وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد باعادته للإدارة لاي سبب من اسباب عدم الاستلام .

كما اقر انني قد عاينت منطقة العقد بالكامل معاينة نافية للجهالة واننى قد تاكدت من الاعمال المطلوبة وقد اطلعت على اليوم رسومات العملية ومناوبات الري وكذلك الاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات الفنية ووافق على اي تعديلات يجريها مجلس الدولة على العقد اثناء مدة سريانه واى كتب دورية او منشورات وزارية تصدر خلال مدة سريان العقد ومواد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية وتعديلاتها ، واننى قد راعيت ذلك عند تقديري لفئات بنود هذا العقد والتي تقدمت بها .

توقيع المقاول /

عملية / تطهير وتجريف ونزع حشائش الترع بهندسة رى طامية
للعام المالى (٢٠٢٦/٢٠٢٥)

وبناء عليه أتعهد بأننى :-

- أقوم بتنفيذ الأعمال التى يشملها هذا العقد على مسنوليتى مع المطابقة التامة للاشتراطات والمواصفات والرسومات والخرائط والحسابات والتصميمات الموافق عليها منى مع هذا العطاء خلال المدة المذكورة .
- أقبل بمقتضى الاشتراطات المذكورة كافة المبالغ التى تنتج من تطبيق الفئات الموضحة بجدول الفئات بالعقد ، والذى قد تم القيد به فعلا بمعرفتى .
- أقوم باتمام وتسليم الاعمال المشار اليها الى الادارة العامة لري شرق الفيوم بالكيفية المنصوص عليها بالاشتراطات و المواصفات بادية الذكر فى ظرف مدة العملية ؟؟، والتى تبدأ من تاريخ استلامى أمر كتابى ببده العمل .
- أترك هذا العطاء سارى بدون الرجوع فيه لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ فتح المظاريف .
- أقوم بتنفيذ أى أعمال أخرى أكلف بها بدائرة الإدارة .
- أقوم بتنفيذ جميع التوصيات أو اى تعديلات تصدر من ادارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والرى .
- وفى حالة الاخلال بمواعيد اتمام الاعمال أو التأخير فى القيام بالالتزامات المطلوبة حسب البرنامج الزمنى أو التوقف عن العمل دون وجود أسباب خارجة عن إرادتى ، من حق الادارة (بعد ٤٨ ساعة من إرسال إنذار بعلم الوصول على عنوانى المدون بعاليه) إتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تضمن حقوقها بموجب هذا العقد - فيما يخصه - بسحب هذه الاعمال كلها أو جزءا منها او التشغيل على حسابى أو باحدى الطرق المبينة بالعقد مع عدم المساس بأى جزاء آخر يجوز توقيعه بمقتضى العقد أو القانون .

وهذا اقرار منى بذلك،،،،


توقيع المقاول /

الختم

الإشتراطات العامة والخاصة بالعطاءات

- ١- تخضع هذه العملية لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٢- تسرى أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذا العقد وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .
مشمئلات العقد :
- يشمل هذا العقد الأعمال الوارد كمياتها بجدول الفئات الرئيسي المرفقة بعقد تطهير وتحريف ونزع حشائش للترع بزمام هندسة ري طامية بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
- أي أعمال أخرى تراها الإدارة على جميع المجارى المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري داخل محافظة الفيوم مماثلة لبنود العقد بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم في حدود النسب المقررة.
- ٤- تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ، ويقتصر فتح المظاريف المالية علي العروض المقبولة فنيا ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- ٥ - تقدم العطاءات موقعة من أصحابها علي نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الإدارية والمؤشر عليها برقم وقسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلي جدول الفئات المرافق له.
- ٦ - ويجب أن يثبت علي كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضع عليه اسم وعنوان مقدم العطاء، وان ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة () الموافق ٦/١١/٢٠٢٥ الساعة العاشرة صباحا .
محتويات المظروف الفني :-
- ١- مايفيد سداد التامين المؤقت بإحدى الصور المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- ٢- بيان الشكل القانوني لصاحب العطاء والمستندات الدالة على ذلك.
- ٣- بيانات القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد مثل السجل التجارى او سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا .
- ٤- المستندات الدالة على سابقة اعمال حكومية مماثلة لذات موضوع التعاقد معتمدة من جهات الاسناد الحكومية .
- ٥- بيان وظائف وخبرات الكوادر التي سيسند اليها التنفيذ والاشراف على تنفيذ العملية .
- ٦- بطاقة ضريبية سارية المفعول وصورة آخر اقرار ضريبي .
- ٧- صورة واضحة لبطاقة العضوية بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية وأصل شهادة البيانات المؤقتة الصادره منه مبيناً فيها آخر تصنيف وقيدته بشعبة الأشغال العامة و محطات الري والفئة لا تقل عن (الفئة السابعة)
- ٨- طريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .

رئيس اللجنة



- ٩- اقرار المتعاقد بان يكون المكون الصناعي المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن ٤٠% من اجمالى قيمة العرض المقدم .
- ١٠- اقرار المتعاقد بالتامين على العمالة وفقا لقوانين التامين الساندة .
- ١١- اقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها وبمعاينة الموقع وعنوان المقاول الذى ترسل عليه جميع المراسلات طبقا للنموذج المرفق بالعقد .
- ١٢- بيان تسجيل المقاول على بوابة التعاقدات العامة (. gov.egwww.etenders) .
- ١٣- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات .
- ١٤- اصل كراسة الشروط والمواصفات موقع من مقدم العطاء على كل صفحة من صفحاتها .
- ١٥- صورة شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية على ضريبة القيمة المضافة .
- ١٦- صورة رسمية من عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسى وبيان الاشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة .
- ١٧- البيانات الفنية عن العرض المقدم وغير ذلك من النواحي الفنية التى يرى مقدم العطاء اضافتها للمظروف الفنى
- ١٨- جدول معاملات تغير الاسعار للبنود او مكوناتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للعملية معتمد ومختوم
- ١٩- بيان مايفيد تسجيل المقاول فى منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية .

محتويات المظروف المالى :-

يجب أن تتضمن الآتى :

** يسلم مع المظروف الفنى ويتم فتحة بعد اعتماد توصيات لجنة البت الخاصة بدراسة العروض الفنية وسوف يتم إخطار مقدمى العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها منهم ليتثنى حضورهم أو مندوبيهم لسماع الأسعار المقدمة من الشركات ويشمل المظروف المالى الآتى :-

** قائمة الكميات والأسعار(جدول الفئات) موقعاً عليها ومختومة من مقدم العطاء

** كتابة الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دون تغيير او تعديل فى الوحدة

** عدم الكشط او المحو او التحشير فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الاسعار او غيرها يجب اعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه

** اذا سكت صاحب العطاء فى عرضه المالى عن تحديد سعر صنف من الاصناف المطلوب توريدها بقائمة الاسعار المقدمة منه يعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فى هذا الصنف اما فى مقاولات الاعمال فللجهة الادارية مع الاحتفاظ

بحقها فى استبعاد العطاء ان تضع للبند الذى سكت صاحب العطاء عن تحديد فنته اعلى فنة لهذا البند فى العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فاذا ارسيت عليه العملية فيعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس اقل فنة لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون ان يكون له حق النازعة فى ذلك

رئيس اللجنة
[Signature]

اما
[Signature]
(١٤)

[Signature]

** الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل ضريبة القيمة المضافة وتغطي جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكبدتها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام توريد الاصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة او المحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى وبجميع الاحوال لن يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية

** يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة علي استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاؤه وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف المالي وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (قانون تنظيم التعاقدات) والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ وتعديله بقانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٨ وكذلك الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي على أن يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر المهمات من المنتج المحلي من عدمه .

تعليمات عامه


- ١- يجب علي مقدم العطاء عدم إرفاق أي اشتراطات خاصة أو تحفظات ينتج عنها قيمة مالية سواها بالعطاء الفني أو العطاء المالي وكذلك أي اشتراطات تخالف ماجاء بنصوص العقد ويكتفي بما جاء بالعقد وللإدارة الحق في رفض أي عطاء مقترن بشروط مالية أو شروط مخالفة لما جاء بالعقد.
- ٢- يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التامين الابتدائي ومن نصف التامين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة ويتم مراعاة كافة نصوص قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ويحق للمقاول التقدم بشهادة التسجيل بها .
- ٣- لن يتم صرف أي دفعات مقدمة نهائياً عن العملية.
- ٤- للإدارة الحق في إلغاء أي عطاء أو جميعها دون المطالبة بأي تعويضات أو الالتجاء للقضاء.
- ٥- يجب أن يؤدي مقاولي القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام المتقدمين لهذه العملية تأمين مؤقت قدره (- - - - -) كسر ، كسر ، كسر والمحددة بالإعلان عن العملية رفق عطائهم الفني ويستبعد أي عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ وعلي صاحب العطاء المقبول أن يكمل خلال عشرة أيام بدءاً من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موسى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التامين المؤقت إلي ما يساوي ٥% من قيمة العقد (التامين النهائي) .
- ٦- مدة سريان العطاءات تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية علي أنه في حالة الضرورة التي تحتتمها طبيعة وظروف موضوع التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة إعطاء مدة تجاوز ذلك بعد أخذ موافقة مقدمي العطاءات قبول مدة صلاحية سريان عطاءاتهم إلي المدة اللازمة.
- ٧- سيراعي عند البت أن يكون مقدم العطاء له سابقة أعمال مماثلة لذات موضوع التعاقد معتمدة من جهات الاسناد الحكومية وكفاءة المقاول المالية والفنية والقدرة علي تدبير المعدات اللازمة لنهوه العمل في المواعيد المقررة وأن تكون الفئة والتصنيف بواسطة الاتحاد المصري للتشييد والبناء تؤهله للدخول في هذه المناقصة.

رئيس اللجنة
[Signature]

[Signature]
(١٥)

[Signature]

- ٨- في حالة تنفيذ أي أعمال يكلف بها المقاول أثناء التنفيذ وليس لها بند بجدول فئات العملية يحاسب عليها المقاول طبقا لتحليل فئات البند الذي تقوم به لجنة من الإدارة بعد موافقة سلطة الاعتماد .
- ٩- يلتزم المقاول أو الشركة باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك استخراج التراخيص وذلك على نفقته الخاصة ودون المطالبة بأي مبالغ نظير ذلك.
- ١٠- للإدارة الحق في تكليف المقاول بأي أعمال مشابهة لأعمال العقد داخل حدود الإدارة طالما في كميات العقد والتجاوز المسموح به وعلى المقاول القيام بهذه الأعمال بنفس فئات العقد ودون المطالبة بأي زيادة ودون المطالبة بمد مدة تنفيذ العملية.
- ١١- على المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حوادث أو أضرار بمواقع العمل وعليه ما يترتب عليها من مخالفات .
- ١٢- لا تصرف أي دفعات للمقاول إلا بقيمة ما يتم تنفيذه ويكون متمشيا مع البرنامج الزمني وطبقا لنص العقد .
- ١٣- المقاول ملزم وحده ومسئولا عن توصيل جميع المواد والمهمات والآلات والعمال وجميع ما يلزم لنهوه العمل إلى موقع العمل بأي وسيلة يراها المقاول ملتزما بالقوانين المنظمة لذلك ولا يحق للمقاول طلب مد مدة العقد أو طلب أي مبالغ أو تعويضات نظير وجود أي صعوبات أو معوقات في النقل .
- ١٤- لا يتم صرف ختامي الأعمال إلا بعد التأكد من طاقم الإشراف من عدم القاء ناتج الحفر على الطرق الإسفلتية أو الجسور الترابية والتي تسبب أي أضرار سواء في المرور أو البيئة وتقع المسؤولية كاملة عن هذا على المقاول وكافة ما يترتب على ذلك من أعباء مالية أو أي أضرار للغير.
- ١٥- يلتزم المقاول باستخدام العمال على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته مع مراعاة التأمين على الموظفين ورؤساء العمال والعمال لدى هيئة التأمينات الاجتماعية طبقا لقانون التأمين الاجتماعي .
- ١٧- يجب على المقاول التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع المرافق المتقاطعة مع موقع العمل الصناعي مع تحمله كافة النفقات المطلوبة لرفع المرافق إذا طلب ذلك .
- ١٨- المقاول ملزم وحده ومسئولا عن المواد اللازمة للأعمال المطلوبة بمعرفته وعلى حسابه وعليه الاتصال بالجهات المختصة دون أدنى مسؤولية أو دخل للإدارة.
- ١٩- الكميات الواردة بالعقد هي كميات تقريبية والعبارة بالمكعبات الختامية.
- ٢٠- يجب على المقاول عدم قطع أي طريق للري أو الصرف أو الطرق وعليه إنشاء كل ما يحل محل الطريق الذي يقطع بمعرفته وعلى حسابه مع عمل التحاويل اللازمة وكذلك عليه إعادة رصف الطرق الإسفلتية التي يقطعها وذلك على حسابه ودون مقابل.
- ٢١- يجب على المقاول تشوين مهمات العمل بعيدا عن الجسور والطرق من أي نوع كانت حتى لا تعوق المرور عليه وعلى المقاول عمل الترتيبات اللازمة لإيجاد الأرض اللازمة لتشوين مهماته وأدواته وآلاته ودفع التعويضات اللازمة دون تدخل الإدارة.
- ٢٢- المقاول مسئول مسؤولية تامة على المحافظة على مواسير مياه الشرب والكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة والمسكن المجاورة وكذلك أعمال الدبش والأعمال الصناعية الأخرى بمواقع الحفر أيأ كان نوعها وكذلك أعمال التبطين إن وجدت وخلافة، والمقاول مسئول مسؤولية كاملة عن تأمين المواقع أثناء التشغيل داخل الكتل السكنية والحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى والمقاول مسئول وحده عن تدبير المقالب العمومية والتي سيلقي فيها ناتج التطهير.
- ٢٣- يجب على المقاول وضع علامات إرشادية ليلا ونهارا بموقع العمل ويجب تركيب الإشارات الضوئية اللازمة لضمان سلامة المارة والسيارات أو إقامة الحراسة المستمرة على جانبي الطريق المجاور لموقع العمل مع صيانة التحاويل لهذه المواقع ضمانا لسلامة المرور وذلك على نفقته الخاصة والمقاول مسئول وحده عن كل ما

رئيس اللجنة


١٦

(١٦)

محمّد


- يحدث من أضرار أو حوادث أو مخالفات حتى إتمام العمل واستلامه.
- ٢٤- يجب على المقاول عمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على الأعمال الصناعية الموجودة بجوار موقع العمل طوال مدة العملية والمقاول مسنونل مسنولية كاملة عن الأضرار التي تحدث لهذه الأعمال نتيجة الحفر أو أي أعمال أخرى يقوم بها المقاول وعليه إصلاح هذه الأضرار بمعرفته وعلى حسابه وملزم بهدم الأعمال الصناعية وإعادة بنائها على حسابه وبمعرفته في حالة انهيار أو تصدع أو خلل أو تلف في هذه الأعمال الصناعية وذلك طبقا لتقدير الإدارة المطلق في هذا الشأن.
- ٢٥- يلتزم المقاول بوضع لافتات إرشادية بموقع العمل تتناول اسم العملية والإدارة والمقاول ومدة التنفيذ وجهاز الإشراف.
- ٢٦- على المقاول ترشيح مهندس مدني وعليه تقديم شهادة اشرف من نقابة المهندسين للعمل طوال فترة تنفيذ الأعمال وفي حالة غيابه يتم خصم ثلاثمائة جنيها عن اليوم الواحد.
- ٢٧- محمل على فئات العقد جميع أنواع الضرائب الخاصة بالدولة وضريبة القيمة المضافة وجميع التأمينات والدمغات المقررة حسب القانون.
- ٢٨- المقاول مسنونل عن إزالة العوائق الموجودة بالموقع من كابلات تليفونات - كهرباء - أعمدة كهرباء - محولات - مواسير مياه شرب أو صرف صحي أو مواسير غاز وعليه المحافظة على هذه المرافق لحين نقلها على حسابه أو عمل التعديلات المطلوبة عليها.
- ٢٩- المقاول مسنونل عن استخراج أي تراخيص لازمة من أي جهة لإتمام العمل على نفقته دون مطالبة الإدارة بأي مبالغ إضافية نظير ذلك.
- ٣٠- الإدارة غير مسنولة عن توفير مواد البناء من حديد وأسمنت وأخشاب وخلافه .
- ٣١- على المقاول أن يزِيل من موقع العمل جميع الأنقاض المتبقية من مواده ومهمات وأدواته بحيث يصبح موقع العمل نظيفا وبشكل مرضى وذلك على حسابه وبمعرفته .
- ٣٢- إذا زادت مقاسات الأعمال المختلفة عن المقاسات الموضحة بالرسومات لا تحتسب هذه الزيادات إلا إذا كانت لازمة للعمل واعتمدها الإدارة وذلك حسب تقديرها المطلق وبنفس فئات العقد وإذا نقصت وقبلت الإدارة ذلك فيحاسب المقاول على المقاسات الفعلية من واقع الطبيعة ويكون ذلك بموجب تعديل معتمد من الإدارة بالرسومات .
- ٣٣- مع عدم الإخلال بما جاء بعقد ومواصفات وزارة الري يجوز للإدارة إجراء الاختبارات سواء كانت بالمعمل أو بموقع العمل وذلك بمعرفة إحدى معامل كلية الهندسة أو أي جهة أخرى معتمدة والتي يرى جهاز الإشراف ضرورة عملها سواء كانت هذه الاختبارات على المواد الخام من رمل وزلط وأحجار وحديد تسليح وكذلك أخذ مكعبات اختبار أثناء التشغيل للخلطة الخرسانية أو بعد الصب علما بان تحديد مواعيد ومواقع أخذ العينات وإجراء الاختبارات العملية يتم بمعرفة الجهاز المكلف بالإشراف على تنفيذ العملية أو من تراه الإدارة دون اعتراض من المقاول ويتحمل المقاول تكاليف أخذ العينات وإجراء الاختبارات العملية دون أدنى اعتراض منه.
- ٣٤- يجب على المقاول تطهير المجرى المائي ونقل ناتج الحفر والسدود الموجودة في موقع العمل وذلك بمجرد التنبيه عليه حتى ولو كان ذلك قبل موعد النهو المقرر وفي حالة عدم قيام المقاول بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه عليه يتم التطهير والنقل بمعرفة الإدارة خصما من مستحقاته بمقدار ٣٠ جنيها عن كل متر مكعب يتركه المقاول في المجرى.
- ٣٥- عدم إزالة الحشائش الجرفية بالمبول أعلى منسوب المياه ويتم فقط استخدام المقصات والطرق اليدوية لإزالة الحشائش الجرفية بالمبول والتي تعوق سريان المياه وأسفل منسوب المياه وذلك لثبات المبول والحفاظ على الجسور من الانهيار وخصوصا الطرق الإسفلتية .

ميس الميزر
[Signature]

إمام
(١٧)


م
[Signature]

- ٣٦- يتم تطهير ونزع الحشائش من الترع ذات عرض قاع كبير والتي أحد جسريها طريق اسفلتي باستخدام حفارات على صنادل حفاظا على الجسور من الانهيارات وتأثير ذلك على الطريق الاسفلتي.
- ٣٧- في حالة الضرورة القصوى وفي الترع الصغيرة يتم استخدام حفارات بالقواديس ذات الشفرة لإزالة الحشائش بالميول والتي تعوق سريان المياه ولا يتم استخدام الحفارات بالقواديس ذات الأظافر.
- ٣٩- عدم تجريف الميول خاصة للترع التي جسورها طرق اسفلتية .
- ٤٠- طبقاً للكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص تسجيل المقاولين والموردين والخبراء والاستشاريين وغيرهم. يجب على المقاول ان يكون قد تم تسجيله على موقع بوابة المشتريات الحكومية (www.etenders.gov.eg) وفي حالة عدم التسجيل لا يلتفت لأي عطاء يقدم منه لأي عملية.
- ٤١- يجب تطبيق غرامات التأخير على المقاول طبقاً لنص المادة (٤٨) لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ٤٢- يجب فسخ العقد مع المقاول إذا تبين وجود تلاعب في تعامله مع الإدارة أو في حصوله على العقد أو تبين وجود تواطؤ أو ممارسات أحتيال أو فساد أو احتكار أو إذا أفلس المتعاقد أو عسر وذلك طبقاً لنص المادة (٥٠) لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ٤٣- يتم التشغيل يدوياً من على الطرق الاسفلتية ويحظر سير الحفارات عليها .
- ٤٤- على المقاول عمل الصيانة اللازمة للترع المبطنة في حال حدوث أضرار للتبطين أثناء عملية التطهير وعلى حسابه وفي حالة عدم التشغيل في الموعد المحدد وتطبق غرامات العجز والتأخير طبقاً لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح والمنشورات المنظمة لذلك

برنامج تنفيذ الأعمال :

- مدة العملية اثنا عشر شهرا تبدأ من تاريخ صدور أول أمر للمقاول
- ١ - يجب على المقاول البدء في التنفيذ بمجرد صدور الأمر الكتابي بالتشغيل وعليه أن ينجز الأعمال الموكلة بها إليه في المدة الموضحة قرين كل منها على الوجه الأكمل

النسبة	الشهر
%٥	الشهر الاول
%١٠	الشهر الثاني
%٣٠	الشهر الثالث
%٤٠	الشهر الرابع
%٤٥	الشهر الخامس
%٥٠	الشهر السادس
%٦٠	الشهر السابع
%٧٠	الشهر الثامن

مدير اللجنة


١٨

(١٨)

MZ


%٧٥	الشهر التاسع
%٨٠	الشهر العاشر
%٩٠	الشهر الحادي عشر
%١٠٠	الشهر الثاني عشر

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



يعتمد

مدير عام الإدارة العامة
للموارد المائية والري بشرق الفيوم
مهندس /



جيهان حسن عباس