

محافظة الاسكندرية
مديرية الشباب والرياضة

المقاييس الكمية لعملية تطوير ورفع كفاءة مبنى الخدمات لمركز شباب قرية طه الامين (القرية المركزية)

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	بالمقطوعه تكسير بلاط أرضيات اوسيرامك حوائط او محارة او مياتى بأي سمك لزوم دورات المياه و الاوفيس وكل مايلزم بالحمام والافيس وكذلك سقوط الاجزاء التى بها رطوبة وتتشير بالدهانات اذا لزم الامر ومحمل على البند نقل المخلفات للمقابل العموميه مع نهو الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات وأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف(كامل مما جميعه)	مقطوعه	1		0
2	التغذية بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير تغذية داخلية قطر 3/4 " من البولى بروبيلين من عينة معتمدة و الفئة تشمل توريد وتركيب كافة اللوازم من كيغان ومشتركات وجلب مع عمل محبس لكل حمام وخلافة لزوم التوصيل الى دورة المياه و الحوض والبند محمل عليه كافة مايلزم من اعمال التجارب و تسليم الاعمال طبقا لأصول الصنائه والمواصفات الفنية مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف (تام مما جميعه) .	م.ط	35		0
3	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف UPVC قطر 3"لزوم الصرف الداخلى من عينة معتمدة شامل الكيغان و المشتركات والطبات و الهوايات والافايز ومواد اللصق والجاليترابات وكافة الاكسسوارات اللازمة لتشغيل الشبكة و الفئة تشمل توريد وعمل مون اللصق الاسمنتيه وكذلك المواد اللازمة لتوصيل شبكة الصرف الرئيسيه مع الصرف الداخلى وكذلك ازالة المخلفات الناتجة والتنفيذ طبقا لاصول الصنائه كامل مما جميعه	م.ط	12		0
4	بالعدد توريد وتركيب نواكل لزوم الاجهزة الصحية شاملة كافة مايلزم للتركيب والتشغيل من عينة معتمدة والتنفيذ طبقا لاصول الصنائه والمواصفات الفنيةكامل مما جميعه - محبس نيكل بقلب نحاس مقاس 3/4 "	عدد	3		0
5	بالعدد توريد وتركيب نواكل لزوم الاجهزة الصحية شاملة كافة مايلزم للتركيب والتشغيل من عينة معتمدة والتنفيذ طبقا لاصول الصنائه والمواصفات الفنية كامل مما جميعه - سيفون ارضية PVC بغطاء استانلس شامل مواسير الصرف وجميع التوصيلات وطيب التسليك	عدد	3		0
6	بالعدد توريد وتركيب دش مسطره من عينه معتمدمحمل عليه تركيب الخلاطات وجميع الاكسسوارات ووصلات التغذية والصرف الخاصه به محمل على البند تركيب عدد (1) حنفيه أرضي بكل دوره مياه شامله تغذيتها وكل مايلزم لنهوا الأعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات تام مما جميعه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	2		0

7	عدد	2	0	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مرحاض أفرنجي من عينة معتمدة ليسيكو او مايمائلها بصندوق الطرد كامل بالماكينه و الشطاف و غطاء سيديلي وكامل ملحقاته و الفنة تشمل تركيب المنيجة و المواسير والوصلات وكل مايلزم لنهوا الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالتغذية بالمياه والصرف و عدد 2 محابس لماسورة المياه لكل وحدة
8	عدد	2	0	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل حوض غسيل ايدى من عينة معتمدة ليسيكو او مايمائلها ومحمل على البند جميع ما يلزم والخلاط ومراه سمك 6 مم وكل مايلزم لنهوا الأعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات كامل مما جميعه
9	عدد	1	0	بالعدد توريد وتركيب وتسجيل حوض اواى اسانس بعين واحده وصفاية من عينة معتمدة محمل على كوابيل من الحديد المثبت جيدا فى الحائط والبند يشمل التغذية والصرف والخلاط وكل ما يلزم للتشغيل مع نهوا الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات واصول الصناعة لزوم النادى المصرى كامل مما جميعه
10	م ط	5	0	بالعدد توريد وتركيب مواسير صرف خارجى لدورات المياه باقطار 4" والفنة تشمل جميع اللوازم من كيعان و مشتركات وكل مايلزم توصيل الصرف الخارجى حتى غرفة التفتيش الخارجية وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى و المواصفات الفنية واصول الصناعة
11	م ط	4	0	بالعدد توريد وتركيب مواسير صرف خارجى لدورات المياه باقطار 6" والفنة تشمل جميع اللوازم من كيعان و مشتركات وكل مايلزم توصيل الصرف الخارجى حتى غرفة التفتيش الخارجية وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى و المواصفات الفنية واصول الصناعة
12	مقطوع	1	0	بالمقطوعة رفع كفاءة غرف التفتيش الخارجية 60*60*1م وكذا عمل ميول مجارى القاع بالغرفة مع عمل غطاء وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و طبقا للكود المصرى و المواصفات الفنية واصول الصناعة
13	م	23	0	بالمتر المربع توريد و تركيب بلاط سيراميك أرضيات لزوم ارضية دورات المياه و الاوفيس فرز اول لا تقل عن مقاس 40 سم * 40 سم مقاوم للتلزاق و مقاومة عالية للبرى (من عينة معتمدة ليسيكو او مايمائلها) فرز اول بتخانة لا تقل عن 6مم يمع اعتماد العينات بالشكل و المقاس المطلوب ومحمل على البند التوريد والتركيب بمونة اسمنتية وجميع الاعمال اللازمة لتركيب سيراميك الارضيات و السقية بلبانى الاسمنت الابيض و كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و طبقا للكود المصرى و المواصفات الفنية واصول الصناعة
14	م	2	0	بالمتر المربع توريد و تركيب بلاط سيراميك ملون فرز اول من عينة معتمدة (انتاج ليسيكو او مايمائلها) لزوم الحوائط بدورات المياه و الاوفيس وبسمك لا يقل عن 6 مم مقاس 20*40 سم مع اعتماد العينات بالشكل و المقاس المطلوب محمل على البند التوريد والتركيب و جميع اللازمة لتركيب سيراميك الحوائط و كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

0	200	2م	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط سيراميك أرضيات لزوم أرضيات الصالات و الغرف و الممر امام المبنى فرز اول لا تقل عن مقاس 60 سم * 60 سم مقاوم للانزلاق و مقاومة عالية للبرى (من عينة معتمدة ليسيكو او مايماتها) فرز اول بتخانة لا تقل عن 6مم يمع اعتماد العينات بالشكل و المقاس المطلوب ومحمل على البند التوريد و التركيب بمادة لاصقة للسيراميك وجميع الاعمال اللازمة لتركيب سيراميك الارضيات و السقية بلباني الاسمنت الابيض ومحمل على البند عمل وزرة بارتفاع 10 سم و كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و طبقا للكوود المصرى و المواصفات الفنية و اصول الصناعة	15
0	2	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك من الألومنيوم قطاع PS صغير قلاب بزجاج مصنفر سمك 6 مم و سلك و المدهون بالالكتروستاتيك لزوم دورات المياه و الاوفيس ، و اللون باعتماد المهندس من قائمة الالوان القياسية و البند يشمل اعمال الالومنيوم و المقابض و الحشوات المدفونة وجميع الاكسسوارات و كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	16
0	7	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب من الألومنيوم قطاع PS سلك و المدهون بالالكتروستاتيك ، و اللون باعتماد المهندس من قائمة الالوان القياسية و البند يشمل اعمال الالومنيوم و المقابض و الحشوات المدفونة وجميع الاكسسوارات و كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	17
0	4	عدد	بالعدد توريد وتركيب باب خارجي للنادي من الخشب بالأبعاد 100سم×220سم وتوريد وتركيب كافة الحلوق، البرور، المعابر، والقشاط، المقابض، والكوالين، جميع الاكسسوارات من الصلب المطلي ومحمل على البند خلع الباب القديم و تسليمه للنادى و الدهانات (أستر) باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	18
0	1	مقطوع	بالمقطوعة رفع كفاءة وصيانة شبكة تغذية الكهرباء والسعر يشمل تغيير التالف من الأسلاك والوصلات والمواسير وتركيب برايز كهرباء شامله جميع الوصلات و الوجوه الجديدة اللازمة للتشغيل والسعر شامل تأسيس الكهرباء تمهيدا لتركيب عدد (6) مراوح حائط شامل ذلك الاسلاك والمواسير المدفونة في الحوائط وتغير أي اسلاك أخرى تالفه وتغطيتها ودفنها طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتغير جميع مفاتيح الكهرباء والبرايز وتغير اوشاش المفاتيح والبرايز وتوريد وتركيب وتشغيل لمات ليد موفرة بالقاعدة من عينة معتمدة ذلك طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف تام مما جميعه . وكل مايلزم لنهوا الاعمال نهوا جيدا تام مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	19

0	1	مقطوع	بالمقطوعية توريد وتركيب مظلة (تندة) معدنية لتغطية الجزء الواصل من المبنى وحتى السور المقابل له بابعاد 8 م * 19 م مكونة من الواح من الصاج المجلفن سمك 0.5 مم كامل الاكسسوارات والميل يكون باتجاه السور (مع عمل رفرفة ونصف مجرى لصرف المطر مع قائم صرف 3بوصة) مثبت بمسامير مجلفنة على علب من الحديد 4*4 سم سمك 3 مم بتقسيط مناسب وتوريد وتركيب كمر رئيسى عبارة عن علب 10*10 سم سمك 5 مم بتقسيط كل 4 م وبطول 8 م ومحمل على البند الدهانات وجميع الاكسسوارات وكافة لوازم التثبيت وكل مايلزم لنهاى الاعمال طبقا لاصول الصناعة وحسب المواصفات والكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف كاملاً من جميعه.	20
0	515	2م	بالمتر المسطح – توريد وعمل بياض جرافياتو (عينة معتمدة بروتال أو مايمائله) باللون المطلوب لواجهه المبنى الخارجية و السور من الداخل والخارج] مكونة من أعمال البطانة وتشمل طبقة الطرطشة العمومية بمونة مكونة من 450 كجم أسمنت / 3م رمل ويسمك 0.5 سم ثم عمل طبقة بياض بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى/3م مع خدمة سطح البياض تماماً وتعمل الضهارة من مادة الجرافياتو ويسمك 0.5 سم وبمعدل حوالى 3.5 كجم جرافياتو / 2م وحسب كتالوج الشركة المنتجة مع نهو وتشطيب الأعمال وتأمين الفتحات طبقاً لأصول الصناعة وحسب المواصفات والكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف كاملاً من جميعه.	21
0	6	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مروحة حانطيه بعمود فريش أو مايمائلها أربعة ريشه 18 بوصة طبقاً لاصول الصناعه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف (تام مما جميعه	22
0	1	مقطوع	بالمقطوعية توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المثقب سمك طوبية لزوم تغطية السور حتى ارتفاع 2 م بكامل طول السور بطوبه مقاس (12*10*20) وبمونه لصق ذات محتوى أسمنتي 300 كجم أسمنت / 3م رمل والسعر يشمل جميع الاكسسوارات من الشبك المجلفن انتاج ميتال اكس أو مايمائلها وملئ جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشأ جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	23
0	350	2م	بالمتر المربع توريد وعمل دهان بلاستيك للسقف والحوائط انتاج شركة معتمدة باللون المطلوب وهو عبارة عن وجه تحضيرى من السيللر المائى الشفاف وعدد 2 وجه معجون من نفس شركة الدهانات المعتمدة ملونتان بالوان مختلفة مع الصنفرة وعدد 3 اوجه ببيوية البلاستيك الجاهزة و كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا و طبقا للكود المصرى و المواصفات القتية و اصول الصناعة	24
0			الاجمالى	0

