



٢٢٢٣
١١/٩/٢٥

محافظة القاهرة
رئاسة حي دار السلام
إدارة التعاقدات

مذكرة

للعرض على السيد المحاسب / نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية

أولا :- الموضوع :-

بشأن الموافقة علي طرح عملية الصرف للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في مناقصة عامة.

ثانيا:- الدراسة :-

حيث ورد إلينا من إدارة إدارة التوريد بالحي المقايسة والقيمة التقديرية لعملية الصرف للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ معتمدة من السلطة المختصة وكذا التأمين الموقت بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ (فقط وقدرة ربعمائة ألف جنية لاغير) معتمد من السلطة المختصة للعملية

وكذا مبلغ (٥٩٩) جنية قيمة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية.

ثالثا:- رأى المختصين:-

- نعرض الأمر علي سيادتكم للتكرم بالموافقة علي الآتي :-
- طرح العملية المشار إليها بعالية في مناقصة عامة علي أن يتم النشر عنها بجريدة يومية واسعة الانتشار قبل ميعاد فتح المظاريف الفنية بمدة لا تقل عن ١٤ يوما مرة واحدة وكذا النشر علي بوابة التعاقدات العامة طبقا لنص المادة (٢٠) من قانون التعاقدات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

- تمويل العملية خصما من الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

- تم مخاطبة المنتج المصري المحلي

*مدة تنفيذ العملية حتي ٢٠٢٦/٦/٣٠ م

- مدة سريان العطاءات ٤٥ يوم ولا يتجاوز ٩٠ يوما وفقا لطبيعة العملية طبقا لنص

المادة (٢٧) من قانون التعاقدات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

- البرنامج الزمني للعملية :-

- تاريخ النشر بالجريدة يوم : / /

- تاريخ فتح المظاريف الفنية للعملية : / / والبت الفني للعملية يوم :

/ /

- تاريخ فتح المظاريف المالية للعملية : / / والبت المالي للعملية يوم :

- تاريخ الأخطار بالترسيه يوم : / /

- تشكيل اللجان بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد طبقا لنص المادة (٢٨) من قانون التعاقدات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

- تشكيل لجنتي فتح المظاريف الفنية والمالية علي النحو الآتي :-

م / ولاء جمال	رئيسا للجنة	و عضوية كلا من :-
أ/ مروه محمد عاطف	عضو مالي	
أ/ سماح سعيد مهني	عضو حسابي	
أ/ أحمد نبيل محمد	عضو قانوني	
أ/ عيد سعيد	عضو فني	
السيد الأستاذ /	مندوب وزارة المالية	
السيد الأستاذ المستشار /	مستشار مجلس الدولة	

- تشكيل لجنتي البت الفني والمالي علي النحو الآتي :-

م / عزه يوسف	رئيسا للجنة	و عضوية كلا من :-
أ/ طارق صالح صالح	مدير الشؤون المالية	
أ/ دولت عبد الهادي محمد	عضو حسابي	
أ/ سماح أحمد عبدا لله	عضو قانوني	
أ / احمد محمد طه	مدير الطرق	
السيد الأستاذ /	مندوب وزارة المالية	
السيد الأستاذ المستشار /	مستشار مجلس الدولة	

مدير المالية

طارق صالح

وكيل التعاقدات

ربيع السيد القادر

يعتمد

رئيس الحي



بإمارة السيد المستشار / ربيع السيد القادر ، وكيل التعاقدات ، حياكم الله وبارئكم من كل عيب

رئيسا للجنة
مدير الشؤون المالية
مستشار مجلس الدولة

المقاييس التقديرية لأعمال الخطة الاستثمارية لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢٦

للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

م	البند	الفئة	الكميات	الاجمالي
١	بالمتر المسطح تكسير وقطع الأرصفة القديمة بجميع أنواعها أو قطع الفرمة للحارات و الشوارع الداخلية بجميع أنواعها بأي سمك للوصول الى المنسوب التصميمي مع نقل المخلفات إلى خارج الموقع والشركة مسئولة عن التخلص من هذه المخلفات وتحت مسؤوليتها دون ادنى مسئولية على المديرية.		٢٠٠٠٠	
٢	بالمتر المسطح فك وإعادة تركيب بلاط متداخل بأي شكل أو أبعاد أو سمك والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.		٦٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي فك وازالة وتكسير ونقل بردورات قديمة متهاكة بجميع أنواعها إلى خارج الموقع والشركة مسئولة عن التخلص من هذه المخلفات وتحت مسؤوليتها دون أدنى مسئولية علي المديرية.		١٠٠٠	
٤	بالمتر المسطح كشط طبقات الأسفلت القديم بأي سمك لتسوية واستبدال المناسب من واقع الميزانيات الشبكية ونقل ناتج الكشط خارج الموقع والشركة مسئولة عن التخلص من ناتج الكشط وتحت مسؤوليتها دون أدنى مسؤولية علي المديرية والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري.			
٥	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة واردة من المحاجر المعتمدة خالية من الشوائب والفئة شاملة اعمال التوريد والردم والتسوية والدمك طبقا للمناسيب التصميمية والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.			
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش ودمك طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات (دولوميت) سن ٦ وفي حدود التدرج المطلوب الوارد بالكود المصري للطرق و قيمة نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٨٠% والفئة شاملة أعمال التسوية والدمك باستعمال المعدات الميكانيكية لنسبة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة طبقاً للمنسوب التصميمي المعتمد والبند يشمل القطع والحفر للوصول للمنسوب التصميمي ونقل وإزالة الأتربة والمخلفات بكافة أنواعها خارج الموقع بالمعدات الميكانيكية والشركة مسئولة عن التخلص من هذه المخلفات وتحت مسؤوليتها دون أدنى مسؤولية علي المديرية مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق:			
	أ- سمك ١٥ سم		١٠٠٠٠	
	ب- سمك ٢٥ سم			
٧	بالمتر المسطح توريد و فرش و دمك طبقة خرسانية أسفالتية رابطة بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج تكسير كسارات والبيتومين ٧٠/٦٠ علي أن يقع المنحني التصميمي للمخلوط داخل حدود التدرجات الغليظة للطبقة الرابطة ٣د والسعر يشمل توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير -MC ٣٠ بمعدل ١,٥ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تطهيرها والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري للطرق		١٠٠٠٠	



مديرية
التخطيط
١٥٠٠

١٥٠٠
٢٥٠١

١٥٠٠٠	٨	بالمتر المسطح توريد ورصف طبقة خرسانة إسفالتية سطحية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج تكسير الكسارات والبيتومين ٧٠/٦٠ على أن يقع المنحنى التصميمي للمخلوط داخل حدود التدرجات الكثيفة للطبقات السطحية ٤ جـ والسعر يشمل توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC-٣٠٠٠ بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ مع تنظيف السطح من الأتربة تماماً والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.
	٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات خرسانية سابقة الصب على أن يكون الخلط ميكانيكياً والكبس هيدروليكياً وألا يقل جهد الكسر النهائي عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع كي اللحامات والتركيب طبقاً للمناسيب التصميمية والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق:
٢٠٠٠		أ- بردورة متر مقاس ١٠٠×٣٠×١٥/١٢,٥ سم
٢٠٠٠		ب- بردورة متوسطة مقاس ٥٠×٣٠×١٥/١٢,٥ سم
		ج- بردورة جناين مقاس ٤٠×٢٠×٨ سم
٢٠٠٠	١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ودمك بردورات خرسانية عادية بالموقع (FAIR FACE) باستخدام الخرسانة الجاهزة من محطات الخليط المعتمدة على أن توافي الخرسانة المستخدمة جهد كسر قدره ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب على أن تستخدم الأخشاب المجلدة الكونتر في أعمال الفرغ والصندقة والفئة تشمل أعمال النجارة والفرمة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.
	١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أسمنتى متداخل باللون والشكل المطلوبين ويشترط ألا يقل سمك طبقة السطح عن ١٢م ولا يتجاوز نسبة التآكل له بجهاز لوس انجلوس عن ٢٥% والتصنيع آلياً والكبس هيدروليكياً ويتم رصها فوق فرشاة من الرمال بسمك متوسط لا يقل عن ٥ سم والسقية باستعمال الرمال الناعمة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق بحيث لا يقل جهد الكسر النهائي بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب عن:
		أ- ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بسمك ٦ سم لأعمال الأرصفة.
٢٢٩٠٠		ب- ٤٥٠ كجم /سم ^٢ بسمك ٨ سم لأعمال رصف الشوارع والحواري واماكن انتظار السيارات.
	١٢	بالمتر مسطح توريد وتركيب بلاط أرصفة " سيتي بلاك " باللون والمقاس المطلوبين والتصنيع آلياً والكبس هيدروليكياً ويتم رصها فوق فرشاة من الرمال بسمك متوسط لا يقل عن ٥ سم والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري للطرق:
		أ- مقاس ٢,٥×٣٠×٣٠ سم
		ب- مقاس ٣×٣٥×٣٥ سم
		ج- مقاس ٣,٥×٤٠×٤٠ سم



م. الطر
م. الطر
م. الطر

		بالعدد فك وتعديل مناسب أغطية غرف التفتيش فوق الأرصفة باستعمال مباني الطوب بالمونة الاسمنتية والفئة شاملة كل ما يلزم لضبط مناسب الغطاء مع المنسوب النهائي للرصيف وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٣
		بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش فوق الأرصفة (لزوم أعمال الانارة) مقاس ٤٠ x ٤٠ x ٤٠ سم (من الخارج) مصنوعة من الخرسانة المسلحة سابقة الصب على أن توفى الخرسانة المستخدمة جهد كسر قدره ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب والفئة شاملة توريد غطاء خرسانة مسلحة و أعمال الحفر والتركيب طبقاً للمنسوب التصميمي والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	١٤
		بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٤ بوصة (لزوم أعمال الانارة) ضغط ٤ جوى والفئة شاملة جميع الأعمال اللازمة لتنفيذ البند من حفر وإزالة المخلفات والردم والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	١٥
	١٠٢	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مياه الأمطار مقاس ٦٠ x ٦٠ x ٦٠ سم (من الخارج) من الخرسانة المسلحة سابقة الصب على أن توفى الخرسانة المستخدمة جهد كسر قدره ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب والبالوعة مزودة بغطاء خرساني به فتحات والفئة شاملة أعمال الحفر والتركيب طبقا لمنسوب سطح الرصيف النهائي مع إزالة مخلفات أعمال الحفر والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	١٦
		بالعدد الكشف عن بالوعات صرف الأمطار المدفونة تحت الأسفلت والفئة شاملة أعمال تكسير الأسفلت والحفر وإزالة المخلفات ورفع منسوب البالوعة وضبطه مع منسوب سطح الرصيف النهائي والترميم بالإسفلت حول البالوعة للوصول لمنسوب السطح العلوي للطبقة الرابطة مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات.	١٧
		بالعدد توريد وتركيب أغطية بالوعات صرف مياه الأمطار من الخرسانة المسلحة سابقة الصب به فتحات وطبقا للأبعاد المطلوبة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	١٨
	١٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦ بوصة ضغط ٦ جوى لزوم بالوعات صرف مياه الأمطار وتوصيلها بغرف التفتيش علي أن يراعى بأن يكون التركيب بميل لا يقل عن ٢% في اتجاه الصرف والفئة شاملة جميع الأعمال اللازمة لتنفيذ البند من حفر وإزالة المخلفات و إعادة الشيء لأصله حتى الوصول لمنسوب السطح العلوي للطبقة الرابطة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	١٩



سريال
مصر

مصر
مصر

البنود التي تتعرض اسعارها للتذبذب اثناء تنفيذ الاعمال كل ثلاث شهور

بعد الاطلاع على قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه ولائحته التنفيذية وتطبيقا لنص المادة ٤٧ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة ٩٥ من لائحته التنفيذية

رقم البند	بنود المقاييسه	معاملات السولار	معاملات البتومين	ملاحظات
بند	طبقه اساس			
بند	طبقه اسفلتية ربطه			
بند	طبقه اسفلتية سطحيه			

مدير الادارة



مدير الادارة

مدير الادارة