

"جدول تحديد عناصر التكلفة المتغيرة للبنود"

لعملية / إنشاء عدد (3) قطاع ديش بالبر الأيمن على مصرف المحيط

ك ٤.٧٥٠ ، ك ٩.٥٠٠ ، ك ٢.٥٠٠ باجمالي طول ٤٠٠ متر بدائرة الإدارة العامة لصرف جنوب المنيا محافظة المنيا

\*\*\*\*\*

رقم البند	بيان الأعمال	عناصر التكلفة المتغيرة			الاجمالي %
		الاصالة %	الوقود المائل %	الاسمنت البورتلاند بقواعه %	
١	توريد وفرد ودمك وركب بالمندالة لترية زلطية مكونة من (٢ زلط + ١ رمل) خلف تكلسي الديش لملء الانهيار الحادث وصولاً الى قطاع الديش و حسب الاسترطاطات والرسومات والمواصفات وطبقاً للتعليمات و حسب اصول الصناعة وتعطى الفنة مما جميعة بالمتر المكعب و حسب المنفذ بالطبيعه	%	%		%
٢	بالمتر المكعب توريد وبناء أحجار جديدة للتكسيات بدون مونة الأسمنت بنظام الرمي على الناتف مع الرص حسب الاسترطاطات والرسومات والمواصفات وطبقاً للتعليمات وأصول الصناعة والفنة تشمل ومحمل عليها عمل السدود وإزالتها وعمل السلام المطلوبة طبقاً للتعليمات والمواصفات وما يتم تنفيذه بالطبيعة حتى منسوب اعلى مياه بالمصرف وتعطى الفنة مما جميعة بالمتر المكعب و حسب المنفذ بالطبيعه	%	%		%
٣	توريد وبناء تكلسي ديش بالمونة سمك ٥٠ سم من محاجر معتمدة لزوم أعمال إنشاء حماية جوانب وقاع المصرف في اسلكن الانهيارات طبقاً للرسومات والمواصفات والتطبيقات وتتكون المونة من الأسمنت المقاوم للتكسبات والرمل بنسبة ٤٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> زلط والفنة تشمل ومحمل عليها الأعمال الآتية : ١ جميع أعمال الحفر والأرنكة وعمل السدود والتحويل الموقتة ونزع المياه السطحية والجوفية وكافة ما يلزم للوصول إلى المنسوب المطلوبة وبناء الديش في جفاف تام اعلى طبقات الديش على الناتف. ٢ عمل الكحلة بمونة الأسمنت المقاوم للتكسبات والرمل بنسبة ٧٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> طبقاً للمواصفات ٣ يتم عمل فلتر زلطى متخرج من ٠.٥٠ الى ٢.٠ سم بسمك ٣٠ سم توضع اسفل ميول الديش والمساطيح مع تركيب مواسير P.V.C ذات قطر داخلى ٤ بوصة مائلة وهذه المواسير يتم تركيبها داخل القلتر الزلطى السابق وعلى المنسوب المحدد من قبل طاقم اشرف العمالية (مع خط الرشج) وتزويدها بمشتركات حرف ٢ كل ٢ متر بمواسير P.V.C قطر ٤ بوصة لصرف مياه الرشج داخل المصرف وتعطى الفنة مما جميعة بالمتر المكعب و حسب المنفذ بالطبيعه	%	%	%	%

١. النسبة التي يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة ، بمراعاة ألا تساوى (صفرًا) و لا يزيد مجموعها عن ٧٠٪

ويكون الكشف موقع ومختوم من مقدم العطاء .

٢. يرفق هذا الجدول داخل المظروف الفنى للعملية طبقاً لاحكام قانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و

سوف يتم استبعاد اى عطاء لا يتضمن هذا الجدول .

اسم المقاول / الشركة صاحبة العطاء :

توقيع المقاول / الشركة صاحبة العطاء :

خاتم المقاول / الشركة صاحبة العطاء :



٩٥٤

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

عملية إنشاء عدد (3) قطاع ديش بالير الايمن على مصرف المحيط

ك ٤٧٥٠ ك ٩٥٠٠ ك ٢٥٠٠ باجمالي طول ٤٠٠ متر بدائرة الإدارة العامة لشرف جنوب المنيا- محافظة المنيا

اشترطات خاصة بالتنفيذ

\*\* هذه الاشرطات متعمه للاشرطات الواردة بالعقد النموذجي لمقاولات الاعمال وكذلك كراسه الشروط و المواصفات النموذجيه لمقاولات الاعمال واي نص في اهداها يعتبر مضمنا للاخر بما لا يتعارض مع قانون ١٨٦ لسنة ٢٠١٨ مع ملاحظة ان جميع الاعمال التي تستلزمها هذه الاشرطات محمئة على فئات العقد ولا يصرف عنها اي شئ للمقاول ما لم يرد نص صريح خلاف ذلك في جدول الفئات الرئيسي

١- الاسمنت المستخدم في تنفيذ العمليه يكون في جميع الاعمال من الاسمنت المقامول للكبيرينات المعيا في شكاير زنه كل منها ٥٠ كيلو جرام ويكون عبوته مغلفه وعلزجة ومنوع متعابا استخدام اي نوع من الاسمنت السائب او العبوات المفتوحة وان لا تزيد المدة بين تاريخ الناجه واستخدامه عن ثلاثة اشهر وللادارة الحق في عمل اختبارات ضبط الجودة عليه قبل استخدامه متى تطلبت الضرورة ذلك .

٢- جميع الملاحظات الواردة بالتوجات مضمنة ومنممة لهدد الاشرطات وفي حالة عدم وضوح بيانات بالرسم يتم الرجوع للادارة ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات الادارة وحسب البيانات التي يتم توضيحها على الرسم بعد ذلك وعلى المقاول ان يقوم بالتحقق بمعرفة من نوعية الطوب بالاعمال الصناعيه قبل وضع اسعارة .

٣- يحظر على المقاول البدء في اي نوع من الاعمال المشتمل عليها العقد الا في وجود مهندس الادارة والاعمال التي تنفذ في عدم وجوده ودون اخطاره تعتبر مخالفة للتعليمات وعلى المقاول ازالها فورا واعادتها بمعرفة وعلى حسابه الخاص .

٤- على المقاول ان يقوم بدون مقابل بتقديم جميع المطبوعات الخاصة بكشوف الحصر والقياس والختاميات والصور الشمسية او المطبوعات لجميع الاعمال المنوط به تنفيذها طبقا لما يحدده مهندس الادارة وفي المواعيد المحددة واذا تأخر المقاول فللادارة الحق في شرانها خصما على حسابه .

٥- يجب الاطلاع على العقد النموذجي لمقاولات الاعمال وكذلك كراسه الشروط و المواصفات النموذجيه لمقاولات الاعمال و جميع المرفقات طيه وتعتبر جميع مرفقات العقد " الفني والمالي " متممة ومكمله وجزء لا يتجزأ من العقد .

٦- الفئات الموضحة بجدول الفئات الرئيسي التي يضعها المقاول يجب ان تكون شاملة ضريبة القيمة المضافة طبقا للنصوص المعمول بها بالقانون وحسب النسب التي تحددها مصلحة الضرائب ويتم خصمها من مستحقات المقاول دون اعتراض منه .

٧- يجب الاخذ في الاعتبار ان جميع الاعمال والمواد المستخدمة في تنفيذ هذه الاعمال ستخضع لاختبارات ضبط الجودة وفقا لمتطلبات ( الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة وتعديلاته / الكود المصري لميكانيكا التربة وتنفيذ الاساسات وتعديلاته / الكود المصري للموارد المائية والري وكذلك المواصفات القياسية المصرية وفي حالة عدم وجود مواصفات مصرية معتمدة يتم الرجوع للمواصفات القياسية الامريكية ASTM او ACI او المواصفات البريطانية BS ) وستخضع جميع الاعمال موضوع العقد لعمليات رصد وتقييم قبل وبعد وانشاء التنفيذ و الاختبارات محملة على فئات عقد العمليه وهي :-

- ١ . اختبارات التدرج الحبيبي للزلط والرمل وتعين محتوى الاملاح .
- ٢ . اختبارات الاسمنت .
- ٣ . اختبارات مياه الخلط .
- ٤ . اختبارات الديش (منصاح الماء ... المنهشم...)
- ٥ . اجراء اي اختبارات اخرى يراها الجهاز الفني مفيدة لضمان جودة الخدمات المستخدمة .

٨- على مقدم العطاء قبل التقدم بعطايه معاينة الموقع والتعرف على جميع الاعمال وطبيعتها وتقدير كافة الظروف المحيطة بمواقع العمل والطرق الموصلة اليها ويعتبر تقدم المقاول بعطايه اقرار منه باطلاعه على كافة الظروف والملايسات والشروط والمواصفات لتنفيذ هذه العمليه وانه عاين الموقع المعاينة الناقية لهجهاله ويراعى كل ذلك عند تقدير قيم البنود بجدول الفئات بالعطاء



٩٥١٥

جدول كميات:

عملية إنشاء عدد (3) قطاع ديش بالبر الايمن على مصرف المحيط  
ك ١,٧٥٠ ك ٩,٥٠٠ ك ١٢,٥٠٠ باجمالى طول ٤٠٠ متر بدارة الادارة العامة لمصرف جنوب المنيا

رقم البنء	بيان العمل	الوحدة	الكمية	القيمة	
				مليم	جنيه
1	توريد وفرد ونمطك وراك بالمعدالة لثربة رطوية مكونة من ( ٢ راط ١٤ رمل ) خلف تكاسي الديش لملء الانهيار الحادث وصولا الى قطاع الديش و حسب الاشتراطات والرسومات والمواصفات وطبقا للتعليمات و حسب اصول الصناعة ونعطي القبة مما جميعه بالمتر المكعب و حسب المنفذ بالطبيعة	م <sup>٣</sup>	٢٩٤٠	الغان	٢٩٤٠
٢	بالمتر المكعب توريد وبناء أحجار جديدة للتكسيات بدون مونة الاسمنت بنظام الرمي على الناشف مع الرمي حسب الاشتراطات والرسومات والمواصفات وطبقا للتعليمات وأصول الصناعة والقبة تشمل ومحمل عليها عمل السدود وارائها وعمل الملائم المطلوبة طبقا للتعليمات والمواصفات وما يتم تنفيذ بالطبيعة حتى منسوب اعلى مياه بالمصرف ونعطي القبة مما جميعه بالمتر المكعب و حسب المنفذ بالطبيعة	م <sup>٣</sup>	٢٤٠٠	الغان	٢٤٠٠
٣	توريد وبناء تكاسي ديش بالمونة سمك ٥٠ سم من محاجر معتمدة لزوم أعمال إنشاء حماية جوانب وقاع المصرف فى أماكن الانهيار طبقا للرسومات والمواصفات والتعليمات وتتكون المونة من الاسمنت المقاوم للكبريتات والرمل بنسبة ١٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> رمل والقبة تشمل ومحمل عليها الأعمال الآتية: ١ جميع أعمال الحفر والأرتك و عمل السدود والتحاويل الموقفة ونرج المياه السطحية والجوفية وكافة ما يلزم للوصول الى المناسيب المعقولة وبناء الديش فى جفاف تام اعلى طبقات الديش على الناشف. ٢ عمل الكحلة بمونة الاسمنت المقاوم للكبريتات والرمل بنسبة ٧٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> طبقا للمواصفات ٣ يتم عمل فلتر رملى متدرج من ٥٠ الى ٢٠ سم سمك ٢٠ سم توسع اسفل ببول الديش والمساطيح مع تركيب مواسير PVC ذات قطر داخلى ١ بوصة متقبة وهذه المواسير يتم تركيبها داخل الفلتر الرللى السابق وعلى المنسوب المحدد من قبل مقام اشراف العملية مع حفظ الرشح) وتزويدها بمشتركات حرف TKL ٥ متر بمواسير PVC قطر ١ بوصة لمصرف مياه الرشح داخل المصرف ونعطي القبة مما جميعه بالمتر المكعب و حسب المنفذ بالطبيعة	م <sup>٣</sup>	١٧٠٠	الف	١٧٠٠

مدير عام  
الإدارة العامة لمشروعات جنوب المنيا

( مهندس / م. محمد مجدى حسن )



٩٥١٤

Handwritten signatures and initials in blue ink.



تابع :- عملية إنشاء عدد (3) قطاع دريائى بالير الإقليم على مشرف المنيا  
ك ١,٧٥٠ ك ٩,٥٠٠ ك ٢,٥٠٠ باجمالى طول ٤٠٠ متر بدارة الإدارة العامة لمشرف جنوب المنيا محافظة المنيا

تابع : اشتراطات خاصة بالنهوض

٩- يجب على مقدم العطاء ان يتقدم ببرنامج زمنى تنفيذى لينود العملية داخل الظروف الفنى وظروف الالتزام به فى حالة ربحو العطاء عليه واعتماده من جهة الادارة ولايعد باى تعديل فى هذا البرنامج الا بعد مراجعته واحتماله من جهة الادارة وعلى المقاول الالتزام به بالبرنامج المعد بمعرفة الادارة من حيث معدلات التنفيذ كما هو مبين بالبرنامج التالى :-

الشهر	الاول	الثانى	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن
نسبة التنفيذ	%١٠	%٢٠	%٤٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٩٠	%١٠٠

١٠- مدة تنفيذ العملية موضوع العقد هي ٨ اشهر (ثمانية اشهر) تبدأ من تاريخ صدور امر الإنشاء للمقاول او من تاريخ استلام الموقع خالى من العوائق الظاهرة او الرسومات المعتمدة حال اشتراطها اوهما اريد حاله ما لم يكن تأخير استلام الموقع لاسباب راجعة للمقاول.

١١- مدة تنفيذ العملية تشمل مدة تنفيذ الاعمال واعمال الدراسات الخاصة بالرسومات الهندسية وهذا التصاريح اللازمة من جميع الجهات.

١٢- يشمل العقد ومحمل عليه قيام المقاول بمعرفة وعلى حسابه الخاص استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وما يستلزم من سداد الرسوم والتكاليف الى الجهات المختصة لاتمام الاعمال بموجب خطابات من جهة الادارة الى الجهات المختصة بهذه التصاريح والتراخيص.

١٣- على المقاول فور صدور امر تشغيل له مراجعة الرسومات الواردة بالعقد ويكون مسئولاً عنها واثباتها مقدمة منه واى تعديلات يري المقاول تقديمها للادارة يجب ان تكون مدعومة بالمذكرة الحسابية والرد على ان استفسارات خطتها الادارة بهذا الخصوص وبالطريقة التى تسهل للادارة اعمال المراجعة مع عدم الاخلال بما جاء بالعقد التواجد للاعمال التصاريح واى رسومات اخرى تصدر اثناء العمل وتعتمدها الادارة هي جزء متمم للعقد وشروطه الخاصة كما ان الرسومات قابلة للتعديل وليس من حق المقاول الاعتراض على ذلك.

١٤- على المقاول اعداد سجلا من اصل وصورة ( دفتر المتابعة اليومية ) لتسجيل كل التعليمات اليومية الصادرة له والعمل اليومي المنفذ ويكون الاصل طرف جهاز الاشراف وصورة مع مهندس المقاول.

١٥- على المقاول تقديم عيلة من جميع المهمات الموردة واللازمة للعمل لاعتمادها من جهاز الاشراف قبل البدء فى التوريد والتوريد والمهمات التى تورد مخالفة للعيلة المعتمدة يتم رفضها ويخطر المقاول بنقلها خارج الموقع بمعرفة وعلى نفقته الخاصة.

١٦- جميع الاعمال والتشوينات فى عهدة المقاول وتحت مسؤوليته حتى التسليم الابتدائى مسئولية شاملة ويكون وحده مسئول عن تدبير الارض اللازمة لتشوين مهماته التى تنقلها تنفيذ الاعمال وعلى نفقته والحصول على التصاريح اللازمة فور تخطى من الادارة فى الايجارات والتعويضات او استخراج التصاريح وعليه ان يعيد الارض لطبيعتها كما استلمها من المصنف.

١٨- على المقاول عمل كافة الاحتياطات اللازمة ووضع علامات التحذير والخطر والارشادات الخاصة بالمخاطر ليلا ونهارا وبما يضمن اضافة مناسبة وكافية ليلا من الغروب للشروق والمقاول وحده المسئول عن المحافظة على سلامة العمل داخل منطقة العمل.

١٩- يجب على المقاول المحافظة على المرافق العامة ( خطوط كهرباء - تليفونات - مواسير مياه شرب - مواسير صرف صحي - مواسير غاز ..... ) وخلافه ( من اى اضرار تلحق بها فى موقع العمل واصلاح ما يحدث لها فور اورد الشئ لاصحابه بمعرفة على نفقته وكذا مسئولية المقاول عن التنسيق مع الجهات النابع لها هذه المرافق حال تعديل حداثها وتسيج التكاليف اللازمة مستحقة على بنود العقد.

٢٠- يجب على المقاول بمعرفة وعلى نفقته تدبير المعدات المطلوبة لاتمام الاعمال موضوع العقد بالعدد الفنى على ان تكون جميع المعدات والادوات والالات التى تكون قد استعملت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل بقصد استعمالها فى تنفيذ الاعمال متى كما هو ولا يجوز نقلها او التصرف فيها الا بامان الجهة الادارية الى ان يتم التسليم ( الاقبار ) على ان يخطر على عهدة المقاول جميع ما يترتب عن استعمالها والجهة الادارية اية مسئولية بسبب ضياع او تلف او فقد اوسرف هذه المعدات والادوات والالات والاعمال والادوات التى يملكها المقاول او يملكها جميع المخلفات الناتجة عن تنفيذ الاعمال او الات الات لاصحاب قديمة يتم نقلها بمعرفة المقاول على نفقته المستحقة الا ان اتفاقا على خلاف ذلك.

٢٢- تشمل فئات العقد ومحمل عاها قيام المقاول بعمل الاختبارات اللازمة بمعرفة المقاول على نفقته الخاصة بالهندسة والادارة الاستثمارية المختصة والتي يقاها الادارة



١٤٢١

اشتراطات خاصة بالعطاءات

لعملية انشاء عدد (3) قطاع ديش بالبير الايمن على مصرف المحيط

ك ٤٧٥٠ ك ٩٥٠٠ ك ٤٢٥٠٠ ك ٤٢٥٠٠ ك ٤٠٠ متر

بإدارة الإدارة العامة لصرف جنوب المنيا - محافظة المنيا

تقدم العطاءات في منظرتين منفصلتين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي :-

محتويات المنظور الفني:-

- ما يفيد سداد التأمين الموقت بأحدى الصور المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونيا .
- صورة واضحة لبطاقة العضوية بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساريه في تاريخ فتح المظاريف الفنية مبينا فيها قيد بالشعبه .. العامة ..... بالفئة لا نقل عن السابعة
- أصل شهادة البيانات الموقته الصادرة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء مبينا فيها قيد الشعبه .. (أستعاد عامه) ..... بالفئة لا نقل عن السابعة
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .
- البطاقة الضريبية سارية واخر اقرار ضريبي
- صورة واضحة للسجل التجاري ساري .
- كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتغيير والشئ يتم تحديدها بمعرفة الجهة الادارية طالبة التعاقد مع مراعاة ان يكون المعامل لا يساوي صفرا ولا يزيد مجموع المعاملات المتغيره عن ٧٠% لكل بند من البنود المتغيرة وتكون المعاملات مقطعة ويكون الكشف موقع ومختوم من مقدم العطاء .
- سابقة الاعمال المماثلة او المشابهة لاعمال العقد ومعتمدة من جهة الإسناد الحكوميه الصادره منها موضحا بها قيمه العليه و تاريخ البدء و النهو الفعلي و الختامي للعليه ومدد العليه و لجهة الإدارة التاكد من جميع سوابق الاعمال المقدمة بالعطاء بالطرق والوسائل التي تراها دون اعتراض من مقدم العطاء .
- إقرار من مقدم العطاء بالا نقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منه عن ٤٠% من قيمة اجمالي العطاء .
- إقرار من مقدم العطاء يفيد التزامه بالتأمين على العمالة طبقا للمادة (٢٣) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- تقديم ما يفيد التسجيل على بوابه التعاقدات العامه طبقا للماده (٨٥) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- تقديم ما يفيد التسجيل بالفاتورة الالكترونية المنشاه بمصلحة الضرائب المصريه و لن يتم قبول العطاء ما لم يتم تقديم ما يفيد الاشتراك في الفاتورة الالكترونية .
- البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ العملية موقع ومختوم من مقدم العطاء
- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة على كل ورقة من مقدم العطاء (باستثناء جدول الفئات الرئيسي ) مع تقديم ما يفيد شرائها .
- اقرار بمعاينة الموقع و عنوان المراسلات .
- اقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها .

محتويات المنظور المالي:-

- فوائده اسعار مقدم العطاء موقعة ومختومة موضحة بجدول الفئات الرئيسي ويلتزم صاحب العطاء بكتابة الاسعار واضحة بالحبر الجاف او السائل بالأرقام والحروف بالبلغه العربيه دون اى كشط او تحشير مع بيان الاثمان والفئات بالجنيه المصري قرين كل بند ويعول دانما على السعر المبين بالحروف واذا وجد كشط او تحشير في جدول الفئات فلا بد من كتابته رقما وحرفا وتوقيع صاحب العطاء عليه ويراعى ان تكون اسعار العطاء وجملة قيمته غير مشروطة باى شروط تخالف شروط العقد .
- اى عناصر اخرى تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لشروط الطرح .

مدير عام  
لصرف جنوب المنيا  
محمد سجدى حسن



Handwritten signatures and initials in black ink.

٢٠١٨

العطاء الفني  
ويرفق بالمظروف الفني  
\*\*\*\*\*

لعملية إنشاء عدد (٣) قطاع ديش بالبر الايمن على مصرف المحيط  
ك ٤.٧٥٠ ، ك ٩.٥٠٠ ، ك ٢.٥٠٠ باجمالى طول ٤٠٠ متر  
بدائرة الإدارة العامه لصرف جنوب المنيا - محافظة المنيا

\*\*\*\*\*

(١) يجب على المقاول/ الشركة أن يطلع على جميع اوراق ومرفقات هذا العقد بكل دقة وأن يوقع على كل ورقة منه جميعاً.

(٢) العطاء الفني متمم ومكمل وجزء لا يتجزأ من العقد

(٣) مرفقات هذا العطاء جزء لا يتجزأ من العقد ومتممه له وهي كالآتى :-

عدد

- ١ : كراسه الشروط و المواصفات النموذجيه للتعاقد على مقاولات الأعمال .
- ١ : العقد النموذجى لمقاولات الأعمال .
- ٣ : اشتراطات خاصة بالتنفيذ .
- ١ : اشتراطات خاصة بالعطاءات .
- ١ : جدول تحديد العناصر المتغيره للبنود .

٧ (سبعة فقط لا غير)

مدير عام

الإدارة العامه لصرف جنوب المنيا

مستطفي محمدا مجدى حسن



٩٥١٤

جميعاً.....

العطاء المالي  
وبرفق بالمظارف المالي  
\*\*\*\*\*

لعمولة إنشاء عدد (٣) قطاع دوش بالبر الايمن على مصرف المحيط

ك ٤٧٥٠ . ك ٩٠٥٠٠ . ك ٤٢٠٥٠٠ باجمالي طول ٤٠٠ متر

بدائرة الإدارة العامة لمصرف جنوب المنيا - محافظة المنيا

\*\*\*\*\*

١) يجب على المقاول / الشركة ان يطلع على جميع اوراق ومرفقات هذا العقد بكل دقة وان يوقع على كل ورقة منها جميعا.

٢) العطاء المالي منم ومكتمل وجزء لا يتجزأ من العقد

٣) مرفقات هذا العطاء جزء لا يتجزأ من العقد ومنم له وهي كالآتي :-

عقد :

١ : جدول الكميات الرئيسي مبينا به الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وخلافه .

٢ : قرار المقاول

٣ ( تشير فقط لا غير )

مدير عام

الإدارة العامة لمصرف جنوب المنيا

محمدي محمد محمدي حسن



Handwritten signature and stamp of the General Manager.

الختم

أقرار

..... / اقرانا المفاوض /

..... / والمتقدم بعطائي عن عملية /

..... / جلسة /

بالتزامي عند ترسية اعمال العملية عاليه وتحرير عقد المفاوضة بيني وبين  
الادارة نحو التأمين على العمالة التي يتم تشغيلها ضمن اعمال العقد عاليه  
بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم

التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨



وهذا اقرار مني بذلك،

توقيع المفاوض

الختم

## اقرار

اقرارنا المقاول / .....  
والمتقدم بعتالي عن عملية / .....

جلسة / ٢٠١٩ م

بان عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والبرقيات بمختلف أنواعها  
هو.....

وقليفوني الخاص بي هو / .....  
والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا

هو.....  
واقر ان جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي  
وأعلنت إعلانا صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل  
لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الاستلام.  
كما اقر انني قد عاينت منطقته العقد بالكامل معاينة نافية للجهالة وانني قد تأكدت من  
الأعمال المطلوبة وقد اطلعت على اليوم رسومات العملية ومناوبات الري وكذلك  
الاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات الفنية وأوافق على أي تعديلات يجريها مجلس  
الدولة على العقد اثناء مدة سريانه واى كتب دورية أو منشورات وزارية تصدر خلال مدة  
سريان العقد ومواد قانون تنظيم العلاقات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم  
١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، وانني قد راعيت ذلك عند تقديري لفئات  
بنود هذا العقد والتي تقدمت بها



توقيع المقاول /

## إقرار المقاول

أقر أنا المقاول / بأنني إطلعت على ألبوم العملية وعلى العقد بمرفقاته وكذلك العقد النموذجي لمقاولات الاعمال وكراسه الشروط النموذجيه لمقاولات الاعمال وأنني عاينت موقع الأعمال موضوع هذا العقد بالطبيعة وتحققت من طبيعة العمل وجميع البيانات اللازمة وأنني قبلت العمل بمواصفات العقد وشروطه حسب التفصيلات والتنبيهات والاشتراطات الخاصة والعامه بالعقد وأنني وضعت فئات البنود المختلفة في جدول الفئات الرئيسي على هذا الأساس .

توقيع المقاول

( )



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## إقرار

أقر أنا المقاول / .....

والمتقدم بعطائي عن عملية / .....

جلسة / .....

بالتزامي ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم مني عن 40% من قيمة العطاء وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر.



العقد .

وهذا الإقرار القضي بذلك،،،،

توقيع المقاول

الختم

