

شروط الممارسة العامة المحدد لها جلسة يوم الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٨ م لتوريد وتركيب (١٧١) نقطة ربط شبكي بكلية الحقوق - جامعة أسيوط

مع عدم الإخلال بالشروط الواردة بالقانون ٢٠١٨/١٨٢م ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة والمواصفات الفنية المرفقة بشرط الأتي:-

- ١- تحديد يوم الموافق / / ٢٠٢٥م لجلسة الممارسة العامة الساعة الثانية عشر ظهراً لفتح المظاريف الفنية بقاعة الاجتماعات بإدارة الاحتياجات المركزية بالمبنى الإداري الجديد (الدور الثاني- جناح ب).
- ٢- تقديم تأمين ابتدائي مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة الاف جنيه لا غير) ويسدد بخطاب ضمان ابتدائي صادر من أحد البنوك المحلية أو الإلكتروني بحساب الجامعة رقم(٣٠٤٠٠١٠١) ويستبعد العطاء الغير مصحوب بكامل هذا المبلغ طبقاً لنص المادة(١٦) من القانون ٢٠١٨/١٨٢م (ويزاد إلي ٥% كتأمين نهائي عند الترسية) ويتم حجزه طوال فترة الضمان.
- ٣- تقديم العطاء من أصل وثلاث صور على أن تكون مدة العطاء والشروط سارية لمدة تسعون يوماً من تاريخ جلسة فتح مظاريف الفنية.
- ٤- توضيح الأسعار بالعملات المحلية وتشمل (التوريد - التشغيل - التركيب - الضمان).
- ٥- يرفق بالمظروف الفني إقرار يفيد بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات الساندة.
- ٦- إذا لم يتم صاحب العطاء الفائز بأداء التامين النهائي خلال(١٠) أيام عمل من تاريخ إخطار الترسية أو خلال المهلة الإضافية(١٠) أيام عمل فيجوز للجهة الإدارية إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه حسب ترتيب أولوياته.

٧- تقديم كتالوج مع العرض الفني

٨- الدفع بعد الفحص والاستلام خصماً من ح/ الميزانية

٩- توقيع وختم مقدم العطاء على جميع مستندات العطاء والموافقة على جميع الشروط الخاصة

١٠- بالنسبة للمنتج المحلي يجب على الشركة تقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وترفق بالمظروف المالي.

١١- الجزاءات والغرامات وفسخ العقد طبقاً لأحكام القانون ١٨٢ السنة ٢٠١٨م

١٢- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ العام ٢٠١٥م يتم استخراج كافة المدفوعات الحكومية بموجب أوامر دفع الكتروني بموجب تعهد شخصي من قبل صاحب العطاء على أن يتم التعهد بصحة البيانات الموجودة في ذلك النموذج المرفق وذلك ضمناً لصحة البيانات المدرجة بالنموذج المرفق.

١٣- على الشركة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه etenders.gov.eg وفي حالة عدم تسجيلكم يتم استبعادكم.

١٤- يجب على الشركة إرسال مندوب لها مفوض بكتاب رسمي مختوم وله حق التوقيع بحضور جلسات الممارسة والتفاوض في الشروط والأسعار وتنفيذ شروط العقد وفي حالة تواجد صاحب الشركة عليه أن يقدم ما يثبت ذلك.

١٥- اسم المفوض والممثل القانوني ومن له حق التوقيع على العقود.

١٦- مدة التوريد لا تزيد عن شهرين من تاريخ اليوم التالي لإصدار أمر التوريد.

١٧- في حالة إخلال الجهة الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات والتزاماتها القانونية يحق للشركة التقدم إلى الجهة الإدارية بشكواها كتابة بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوي التعاقدات العمومية بصورة منها وإذا لم يفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه إلى المكتب الكائن مقره (١٣ شارع منصور - لاطوغي - القاهرة) للنظر والفصل في الشكوى وذلك قبل اللجوء إلي جهات القضاء.

١٨- في حالات التمارس يحظر إعادة فتح التمارس مرة أخرى لما تم الانتهاء عليه من التمارس

١٩- البرنامج الزمني:- * تاريخ فتح المظاريف الفنية: / / ٢٠٢٥م * تاريخ البت الفني: / / ٢٠٢٥م

* تاريخ فتح المظاريف المالية: / / ٢٠٢٥م * تاريخ البت المالي: / / ٢٠٢٥م

كبير

الص

ايام



تابع شروط الممارسة العامة المحدد لها جلسة يوم الموافق / ٢٠٢٥ م لتوريد وتركيب (١٧١) نقطة ربط شبكي بكلية الحقوق - جامعة أسيوط

=====

٢٠- يجب استبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة ويتم الترسية على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً مع تطبيق أحكام المادة (٤) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥م في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

٢١- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة تطبيقاً لنص المادة (٧) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥م.

٢٢- ترفق الشركة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بخاتم الشركة بالمظروف الفني .
٢٣- على الشركة تقديم عطاءها في مظروف مغلق بإحكام وبداخله عدد (٢) مظروف مغلق أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وتسلم العطاءات قبل الثانية عشر ظهراً من اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية بإدارة المشتريات المركزية بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط الدور الثاني جناح (ب) ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد ولا يتلفت إلي أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

ويحتوي المظروف الفني على :-

التأمين الابتدائي ساري لمدة أربعة شهور- اسم الشركة - بيان بالشكل القانوني للشركة والمستندات الدالة على قيامها قانوناً- المواصفات الفنية وأصل الكتالوجات لذات الموديل - صورة البطاقة الضريبية سارية وأخر إقرار ضريبي - شهادة ضريبة القيمة المضافة-صورة من السجل التجاري- سابقة الأعمال في نفس مجال الممارسة - مدة سريان العطاء- مدة الضمان المجانية- موافقة الشركة على جميع الشروط الخاصة والعامة

يحتوي المظروف المالي على :-

الأسعار- الشروط - مدة التوريد لا تزيد عن شهرين- شروط السداد - شهادة استيفاء نسبة المكون المحلي.

ويكتب على المظروف من الخارج :-

جامعة أسيوط- إدارة المشتريات المركزية- الدور الثاني- جناح (ب) ممارسة عامه جلسة يوم الموافق / ٢٠٢٥م لتوريد وتركيب ١٧١ نقطة ربط شبكي بكلية الحقوق - جامعة أسيوط.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إيماء

الصيد كرس

الصيد

وكيل اول الوزارة

امين عام الجامعة

(أ/شوكت صابر ثابت)

تدعو جامعة أسيوط الشراكات التي لديها خبرة في أعمال توريد وتركيب نقاط الربط الشبكي لتوريد وتركيب واختبار لعدد 171 نقطة ربط شبكي بأماكن مختلفة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وذلك كحزمة واحدة طبقا للشروط والمواصفات التالية.

الشروط العامة

- 1- سيتم البت المالي على إجمالي الحزمة.
- 2- الشركات المتقدمة تكون لها خبرة في أعمال التركيب بعدة عمليات توريد وتركيب خلال العامين الاخيرين وتقدم الشركة ما يثبت ذلك.
- 3- الشركات المتقدمة يكون لديها فريق عمل خاص وله خبرة بالتركيبات وتقدم الشركة ما يثبت ذلك.
- 4- يتم تركيب النقاط بأماكن مختلفة بكلية الحقوق ويمكن للشركة الحصول على هذه الاماكن من مركز شبكة المعلومات وتلتزم الشركة بمعاينة هذه الاماكن قبل التقدم بالعرض الفني والمالي لها .
- 5- الحزمة تتكون من 11 بند
- 6- البنود الخاصة بكابلات UTP بدء من البند رقم 1 حتى البند رقم 6 من نفس الماركة
- 7- للشركة الحق في التقدم بعرض أساسي وعرض بديل واحد فقط.
- 8- كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من عرض الشركة ويقدم مع العرض الفني أصل الكراسة موقع على كل صفحة منه بتوقيع مدير الشركة ويختم كل صفحة منه بختم الشركة.
- 9- يتم اختبار نقاط الربط الشبكي باستخدام جهاز Fluke Tester كما موضح ببند التركيب والاختبار.
- 10- تلتزم الشركات بتقديم عرض فني شامل المواصفات الفنية والكتالوجات لكافة البنود ويعتبر عدم تقديم أي منهما سببا كافيا لرفض البند والحزمة.
- 11- تلتزم الشركات بتوضيح الماركة والموديل لكل بند على حدة ويعتبر عدم توضيح وذكر أي منهما سببا كافيا لرفض البند والحزمة.
- 12- تلتزم الشركات بتقديم العينات الموضحة أمام كل بند ويعتبر عدم تقديم العينة سببا كافيا لرفض البند والحزمة.
- 13- تلتزم الشركات التي لم يصدر لها أمر توريد باستلام العينات خلال 3 شهور من إصدار أمر التوريد.
- 14- السعر شامل كافة أنواع الضرائب والاستقطاعات
- 15- مدة التوريد والتركيب والاختبار لا تتجاوز شهران ويذكر مدة التوريد والتركيب في العرض الفني المقدم من الشركة ويتم رفض عرض الشركة في حالة تجاوز مدة التوريد او عدم ذكرها
- 16- تلتزم الشركات عند التوريد بتقديم شهادة من الوكيل المصري تفيد أن الخامات أصلية الصنع
- 17- التوريد بمخازن كلية الحقوق.

Item1: Rigid UTP Cable cat6

Quantity (12 box, box=305 m)

- The Proposed Cable must be Cat6 cable, four twisted pair preferably 23 AWG.

the conductor should be solid copper in a LSZH Jacket and each pair of

Cables are twisted and separated by a cross divider.

- The proposed Cable must support the exacting requirements for

Tomerrow's protocols, with fully backward compatible with today's needs.

It is recommended to support all forthcoming installations.

- 10baseT Ethernet

-100baseTX Fast Ethernet

-1000baseTX Gigabit Ethernet

-The proposed cable must meet the following Standards

a) (EIA/TIA) 568B-Commerercial Building Telecommunications Wiring Standards and subsequent addendums and revisions.

b) International Standards Organization/International Electro technical Commission (ISO/IEC)

c) Delta / FORCE Certification and Follow up Program.

d) Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

e) ISO 9001 Certified Manufacturer

- يتم ارسال عينة طولها 100 متر جاهزة للاختبار مع العرض المقدم. ويشترط ان يكون الغلاف الخارجي للكابل LSZH يتحمل التركيب داخل مواسير

Generic Cable and cabling components standards - Category 6 cable requirements:

- ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)
- IEC 61156-5:2020 (Ed. 3.0)
- EN 50173-1:2018 / EN 50173-2:2018
- EN 50288-5-1:2013
- TIA-568.2-D:2018

Standards for flame retardancy:

- IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1)
- IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

Item 2: UTP Cat6 Patch panel **Quantity** **(8 unit)**

- Keystone UTP Patch Panel Fully loaded
- The proposed Patch panel must comply with all Category 6 Standards.
- 24 Port (1U Height).
- 19" Rack Mounted.
- All connectors must be Cat6 RJ-45 interfaces.
- Capability of Repunch of the ports.

Item 3: UTP Patch Cord cat6 1m **Quantity** **(189 unit)**

- Flexible UTP terminated with RJ- 45.
- 4 pair.
- 1 meter's length.
- each pair of cables is twisted and separated by a cross divider.

يتم إرسال عينة من العرض المقدم

Item 4: UTP drop cable cat6 3m **Quantity** **(171 unit)**

- Flexible UTP terminated with RJ- 45.
- 4 pair.
- 3 meters length.
- each pair of cables is twisted and separated by a cross divider.

يتم إرسال عينة من العرض المقدم

Item 5: External Outlet Terminal **Quantity** **(100 unit)**

- External wall mounted single port.
- Cat6.
- Capability of Repunch of the ports.

يتم إرسال عينة من العرض المقدم لكافة مكونات Outlet

Item 6: Internal Outlet Terminal **Quantity** **(71 unit)**

- Internal wall mounted single port.

- Cat6.
- Capability of Repunch of the ports.

يتم إرسال عينة من العرض المقدم لكافة مكونات Outlet

Item 7: Rack 12 u

Quantity (3 unit)

- Meet the requirement of ANSI/EIAR-310-D criteria to manufacture.
- Material: seamless steel Board. Good ventilation heat dispersing.
- Two mounting grids with adjustable position.
- Powder coated to protect against rust, oxidization, scratches, lacquer peeling, strong acid and alkali erosion.
- Flexible vertical rails thickness must equal or higher than 1.5mm.
- Fan with power cable.
- One PDU with 4 Outlets
- Width 600mm. Depth 600mm

تلتزم الشركة بتوريد الراكات مجمعة وجاهزة للتركيب.

Item 8 : Edge Switch

Quantity (9 unit)

- 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports.
- **Switching capacity: at least 128 Gbps.**
- **Throughput: at least 95 Mpps.**
- **MAC Address Table Size: 16,000 entries**
- **Routing Table size (of static entries): 32 static entries**
100 Mb Latency: < 4.7 μSec
1000 Mb Latency: < 2.4 μSec
- **Reliability MTBF (years): 158**
- **On Portal: Web browser; SNMP Manager**
- **Operating temp.: (0°C to 40°C)**

- The latest OS software, (original CD's AND MATERIALS), power cables, rack-mounted accessories.
- Complete with license and necessary management software that allows activation of various switch capabilities.

Item 9 : Ducts

Quantity (100M)

-Plastic Ducts 2.5×2.5 (Flexible Not Sold)

- تقدم عينة من الداكت ظاهر عليها الماركة

Item 10: Flexible Tube

Quantity (30 M)

Plastic Flexible Tube 23 mm

- ويشترط أن تكون اللفة لا تقل عن 10 متر

Item 11: Installation and Testing

Quantity (178)

- Installing all component such as (Cables -Rack – patch panel ---patch cord – Drop Cable –)
- The maximum distance the horizontal cable can run from the wall outlet to the patch panel is 90 meters.
- All Patch Panels should be provided with integrated labeling system (Label holder for PP & Ports numbering Label).
- All the outlets should be provided with an impeded labeling system (Label Holder for numbering the node)
- Testing all points with Fluke Tester

- التركيب ويشمل الاتي:

- مد كابل utp من مخرج الشبكة الى الباتش بانل بطول لا يزيد عن 90 متر

- ترقيم كل كابل قبل تدبيسة بالباتش بانل

- تدبيس الكابلات على الباتش بانل

- ترقيم الباتش بانل بداخل كل كابينة

- تركيب وتجميع وتثبيت وترقيم الكابان

- تركيب وتجميع مخارج الشبكة وترقيمها برقم الكابينة ورقم الباتش بانل ورقم الباتش بانل الواصل اليها باستخدام الورق الحراري

- يتم اختبار كابلات UTP فى وجود لجنة الاستلام باستخدام Fluke Test وتقديم ملف التقرير الخاص بجهاز الاختبار الي لجنة الاستلام لفحصه والتأكد من سلامة نقاط الربط الشبكي.

- مد وتثبيت الداكت DUCT

- تركيب وتوصيل الباتش كورد بين الباتش والسوتش.

- تركيب وتوصيل كوردة 3 متر بين مخرج الشبكة وجهاز الكمبيوتر.

- كل ما يستجد من اعمال ننهو أعمال التوريد والتركيب لجميع النقاط.