محافظة القليوبية
مديرية الطرق والنقل

مقايسة تقديرية لعملية : رد الشيء لاصله مركز كفر شكر للعام المالى ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م

البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة طبقات الاسفلت والاساس القديم المتهالك باستخدام المعدات الميكانيكية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية والبند يشمل مما جمعيه مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة والكود المصري لاعمال الطرق	م٣	١٧٠٠		
٢	بالمتر المكعب ترميم بالخلطة الاسفلتية للمناطق المحتاجة وعمل المطبات حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة والبند يشمل النظافة ورش (RC - MC) قبل الترميم والبند يشمل مما جمعيه مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة والكود المصري لاعمال الطرق والمحاسبة بعد الدمك	م٣	١٧		
٣	بالمتر المسطح توريد وفرش ودمك طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (دلوميت) سن ٦ وفى حدود التدرج المطلوب بالكود المصرى للطرق وقيمة نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٨٠% والفنة تشمل اعمال التسوية والدمك واستعمال المعدات الميكانيكية بنسبة لا تقل عن ٩٥% من اقصى كثافة جافة طبقا للمناسيب المطلوبة ومما جمعيه مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة والكود المصري لاعمال الطرق	م٢	٠		
	بمتوسط سمك: ٢٠سم		٨٧٠٠		
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل رش ١,٥ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها والبند يشمل اعمال النظافة قبل الرش ومما جمعيه مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة والكود المصري لاعمال الطرق	م٢	٨٧٠٠		
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ على ان يقع المنحنى التصميمى للمخلوط داخل حدود التدرجات الكثيفة للطبقات السطحية ٤جـ والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ومما جمعيه مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة والكود المصري لاعمال الطرق	م٢	٨٧٠٠		
٦	بالعدد فك وتعديل منسوب اغطية غرف تفتيش الصرف الصحى وضبط منسوب الغطاء تماما مع منسوب سطح الرصف النهائى بالرفع او الخفض باي ارتفاع مع مراعاه تثبيت الشنبر فوق حلقات من الخرسانة المسلحة سابقة الصب او بصب خرسانة عادية حسب تعليمات طاقم الاشرف والفنة شاملة اعمال الحفر والترميم بالاسفلت حول الغرفة للوصول الى منسوب السطح العلوى والبند يشمل مما جمعيه مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة والكود المصري لاعمال الطرق	بالعدد	٢٥		
	يتم تنفيذ الاعمال والبنود طبقا للكود المصرى اخر طبعة وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة				
	الاجمالـــــــــــي				
الاجمالي العام مبلغ وقدره : فقط ..... جنيها					

لجنة اعداد الكراسات والمواصفات والمقايسات الفنية للمناقصة

م / محمد عفت عبد الفتاح ..... مهندس مشروعات

م / محمد حمدى عراقى ..... مهندس مشروعات

أ / شريف محمد الطوخى ..... فنى مشروعات

يعتمد ,,,

مدير عام مديرية الطرق والنقل

م / حنان جمال ابراهيم