

## مقايسة الأعمال المطلوبة للجهاز المركزي للمحاسبات بعمارة الأوقاف لعدد ٤ شقق

| رقم البند | بسمان الأعمال   | الكمية | الفئة | الجملة |
|-----------|---|--------|-------|--------|
| ١         | بالمتر المسطح تقشير دهانات الحوائط والأسقف بالكامل حتى سطح المباني أو الخرسانة ونقل المخلفات بالكامل لأقرب مقلب عمومي وعمل كل ما يلزم لنهيو البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسي (فقط الف) <del>والمساحة</del>  | ١٣٠    |       |        |
| ٢         | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للأسقف والحوائط الداخلية بعد الطرشة العمومية مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل وطبقة البطانة ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل مع التخشين الجيد والمس مع مراعاة مايلزم من بؤج وأوتار وتنعم المحارة بلباني الاسمنت المشحم مع اضافة مادة السيكا العازلة لمونة البياض وذلك لعزل الرطوبة وغلق المسام والبند كامل مما جميعه حسب تعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسي (فقط الف)  | ١٠٠    |       |        |
| ٣         | بالمتر المسطح توريد وعمل صيانة تخصصية وترميم لأعمال الخرسانة المسلحة أسقف أو كمرات أو أعمدة والبند يشمل ما يلي :<br>إزالة الغطاء الخرساني التالف والخرسانة التالفة وتنظيف حديد التسليح بفرشاة سلك أو بمدفع الرمال جيداً ودهانه بمادة إيبوكسية مانعة للصدأ حسب تعليمات الشركة المنتجة مع تنظيف السطح الخرساني جيداً ودهانه بمادة إيبوكسية لتماسك الخرسانة القديمة مع الجديدة وتوريد وعمل خرسانة متدرجة مكونة من ( ٤٠٠ كجم أسمنت + ٠.٨ زلط فولي + ٠.٤ رمل ) مع إضافة مادة لتقليل الانكماش للخرسانة الجديدة بالنسب المحددة طبقاً لإرشادات الشركة المنتجة وتنفيذ أعمال حديد التسليح بنسبة حديد تسليح ١٠٠ كجم / ٣م خرسانة مع المعالجة وتركيب كانات كلبس لزوم الكمرات والأعمدة وكذلك السعر يشمل فك وإعادة تركيب الدواليب الألومنيوم الموجودة لزوم أعمال ترميم حوائط وسقف الشقق مع نقل المخلفات للمقلب العمومية وعمل كل ما يلزم لنهيو البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسي (فقط الف) <del>والمساحة</del> | ٢٥     |       |        |
| ٤         | بالمتر المسطح إعادة دهان جديد بيوية البلاستيك الجاهزة القابل للغسيل من منتجات جوتين أو اسكيب أو ما يماثلها لزوم الحوائط والأسقف الداخلية مكون من وجه سيلر عازل وثلاث أوجه متعامدة معجون جاهز من نفس إنتاج شركة البلاستيك المستخدم مع الصنفرة لكل وجه معجون وثلاث أوجه بلاستيك الوجه الأول تحضيرى والوجه الثاني باللون المطلوب والوجه الثالث النهائي لميع أو مط وتعتمد العينات قبل التوريد ومحمل على البند معالجة الشروخ باستخدام شبك بلاستيك وكذلك معالجة أى عيوب بياض محارة والبند كامل مما جميعه وعمل كل ما يلزم لنهيو البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسي (فقط الف) <del>والمساحة</del>   | ١٣٠    |       |        |
| ٥         | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط فرز أول باللون والمقاس المطلوب لزوم الحمامات والأوفيسات من أجود الأنواع وتعتمد العينات قبل التوريد ويلصق بمونة مكونة من ( ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣م رمل )   |        |       |        |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   | مع عمل الطرشة الابتدائية وتقطيب البياض في نهاية<br>أحرف البلاط وعمل زاوية من البلاستيك أو الإستانلس<br>باللون المطلوب في الزوايا البارزة للكمرات والأعمدة<br>وعمل الكحلة وبنظافة تامة ويسقى بلباني الأسمنت الأبيض<br>ومحمل على البند تكسير وتقشير كامل البلاط القديم ونقل<br>المخلفات للمقالب العمومية والبند كامل مما جميعه وعمل<br>كل ما يلزم لنهوه البند طبقا للمواصفات الفنية وأصول<br>الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسى .<br>(فقط حمال)  |
|  |  |  | ٦ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك خشن<br>لأرضيات الحمامات والأوفيسات فرز أول باللون والمقاس<br>المطلوب من أجود الأنواع ويلصق بمونة مكونة من (٣٠٠<br>كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣م رمل) ويسقى بلباني<br>الأسمنت الأبيض وعمل فرشاة جديدة من الرمل النظيف مع<br>تكسير وتقشير كامل البلاط القديم ونقل المخلفات للمقالب<br>العمومية والبند كامل مما جميعه وعمل كل ما يلزم لنهوه<br>البند طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات<br>جهاز الإشراف والقياس هندسى . (فقط للديكور)  |
|  |  |  | ٧ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البولي إيثيلين<br>لزوم الحمامات سمك ٤ مم مكونة من طبقة واحدة بلحامات<br>لا يقل ركبها عن ١٠ سم وعمل وزرة بارتفاع ١٥ سم<br>حول الحوائط وتثبيت طرف الوزرات جيدا والتحبش عليها<br>بالمونة الإسمنتية القوية مع عمل رقية زجاجة من مونة<br>الاسمنت على الحائط قبل تثبيت الوزرة مع عمل لياسة<br>سمك ٥ سم فوق العزل قبل عمل الدكة ومحمل على البند<br>عمل دكة من الخرسانة العادية لزوم الميول سمك ٧ سم<br>مكونة من (٣م سن + ٣م.٥٠٠ رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت<br>بورتلاندى عادى ويضاف للخلطة مادة عازلة للرطوبة )<br>وتعتمد العينات قبل التوريد والبند كامل مما جميعه وعمل<br>كل ما يلزم لنهوه البند طبقا للمواصفات الفنية وأصول<br>الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسى<br>(فقط حمون) |
|  |  |  | ٨ | بالمتر المسطح توريد وتركيب باب ألوميتال مفصلى ضلقة<br>واحدة مقاس ٢.٢×٠.٩م فى الاماكن التى يحددها جهاز<br>الإشراف قطاع تكنو أو ps صغير باللون المطلوب والباب<br>حشوان من الفايبر والزجاج الملون ويشمل تركيب الضلقة<br>الألومنيوم والحلق الرئيس من الألومنيوم على أن يكون<br>بشفة لتغطية الحلق الثانوى وعمل حلق ثانوى خشب يدهن<br>بالمساقون والسطح الملاصق للحائط بالبيتومين البارد وعمل<br>زجاج ملون فاميه وجميع الخرداوات اللازمة والمفصلات<br>والأكر والتثبيت الجيد والجوانات وخلافه ومحمل عليه فك<br>الأبواب الخشب القديمة وتسليمها للجهة المالكة شامل مما<br>جميعه وكل ما يلزم لنهوه الأعمال حسب المواصفات الفنية<br>وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسى<br>(فقط حمال)   |
|  |  |  | ٩ | بالعدد توريد وتركيب شبك ألوميتال فلاب كما الموجود<br>بالطبيعة زجاج منقوش قطاع تكنو أو ps صغير باللون<br>المطلوب مماثل للبند السابق مع فك الشبائك القديمة<br>وتسليمها للجهة المالكة شامل مما جميعه وكل ما يلزم لنهوه<br>الأعمال حسب المواصفات الفنية وتعليطت جهاز الإشراف<br>والقياس هندسى (فقط سما عسبر)  |

١٤  
/ ٣ / اسامى طاهر حمد

|  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | بالعدد توريد وتركيب مرحاض الفرنجى من الصينى الأبيض او الملون من أجود الأنواع بغطاء مزدوج (مقعد) من البلاستيك الثقيل المعتمد مثبت بمسامير نحاس وصندوق الطرد صينى له ماكينة لترشيد المياه شامل التغذية بمواسير بولى بروبلين نصف بوصة حتى أقرب ماسورة تغذية خارجية ومحبس نيكل قطر نصف بوصة لصندوق الطرد وشطاف داخلى بمحبس نيكل قطر نصف بوصة وكذلك حنفية نيكل قطر نصف بوصة ووجه نيكل كامل الصرف حتى أقرب عامود صرف والعينات من أجود الأنواع مع تعديل مكان القاعدة بالحمام حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية والمرحاض كاملاً بجميع مشتملاته والبنءن يشمل فك القديم وتسليمه لجهة الإدارة. (فقط <sup>بها</sup> <sub>بها</sub> )  | ١٠ |
|  |  |  |  | بالعدد توريد وتركيب مبولة من الفخار المطلي بالصينى ومن أجود الأنواع شاملأ التغذية بمواسير بولى بروبلين قطر نصف بوصة حتى أقرب ماسورة تغذية وكامل الصرف بمواسير بلاستيك قطر ٣ بوصة شاملأ السيفون البلاستيك قطر نصف بوصة حتى أقرب عمود صرف أو غرفة تفتيش والبنءن يشمل كل ما يلزم لنهوء العمل والعمل حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. (فقط <sup>بها</sup> <sub>بها</sub> )  | ١١ |
|  |  |  |  | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدى صينى ومن أجود الأنواع بالمقاس المطلوب شامل التغذية بمواسير بولى بروبلين قطر نصف بوصة حتى أقرب ماسورة تغذية شاملأ الخلاط نحاس مطلى كروم مع محبس قطر ٢/١ بوصة ساخن وبارد وسيفون لى بلاستيك نوع ثقيل ٢ بوصة والصرف لأقرب سيفون أرضية أو عمود صرف رئيسى بمواسير صرف ٢ بوصة والتغذية من أقرب نقطة خارجية والعينات من أجود الأنواع تعتمد قبل التوريد والبنءن يشمل تركيب حنفية نصف بوصة أسفل الحوض لإستخدامها فى أعمال نظافة المقر ومحمل على البنءن فك القديم وتسليمه للجهة المالكة والعمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية .. الحوض كامل بجميع مشتملاته والتوصيل حتى المدخل الرئيسى للحمامات. (فقط <sup>بها</sup> <sub>بها</sub> ) | ١٢ |
|  |  |  |  | بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من البلاستيك بالمطبخ وحمام الإدارة سمك ٦مم وقطر مخرجه ٧.٥ سم وله غطاء مزدوج من النوع الثقيل إستئلل ستيل كامل الصرف بمواسير مع التحبش والتثبيت بالخرسانة الإلزامية والعمل حسب المواصفات الفنية مما جميعه (فقط <sup>بها</sup> <sub>بها</sub> )   | ١٣ |
|  |  |  |  | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط بورسلين لأرضيات الشقق فرز أول من أجود الأنواع والسعر يشمل الوزرة إرتفاع ١٠سم مع تكسير القديم ونقل المخلفات للمقابل العمومية مع عمل كل ما يلزم لنهوء العمل نهواً كاملاً والعمل حسب المواصفات الفنية مما جميعه (فقط <sup>بها</sup> <sub>بها</sub> )  | ١٤ |
|  |  |  |  | بالمتر المسطح دهان أعمال النجارة بكافة أنواعها من ابواب وشبابيك للحجرات والأبواب الرئيسية بدهان الزيت مع حك التالف أولاً والمعجون ثلاثة أوجه قبل الدهان محمل عليه إستبدال الخرداوات التالفة للأبواب والشبابيك مع عمل كل ما يلزم لنهوء العمل نهواً كاملاً والعمل حسب المواصفات الفنية مما جميعه (فقط <sup>بها</sup> <sub>بها</sub> )  | ١٥ |
|  |  |  |  | بالمتر المسطح دهان أعمال الحديد بكافة أنواعها من ابواب وشبابيك مع حك التالف أولاً والمعجون ثلاثة أوجه قبل الدهان محمل عليه إستبدال الخرداوات التالفة للأبواب والشبابيك مع عمل كل ما يلزم لنهوء العمل نهواً كاملاً والعمل حسب المواصفات الفنية مما جميعه (فقط <sup>بها</sup> <sub>بها</sub> )   | ١٦ |
|  |  |  |  | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف تكيف ١ بوصة لزوم صرف غرف التكيف إلى أقرب نقطة صرف والسعر يشمل التثبيت وكل ما يلزم لنهوء العمل نهواً كاملاً والعمل  | ١٧ |

لجته ١٤  
 م/ أسامة طاهر

٤  
محدد

|  |  |  |   |    |  |  |
|--|--|--|---|----|--|--|
|  |  |  |   | ١٨ | حسب المواصفات الفنية مما جميعه (فقط) <b>محدد</b><br>بالعدد توريد وتركيب حوض إستانلس لزوم المطبخ والثمن<br>يشمل الخلاط ساخن / بارد مع مراجعة توصيلات التغذية<br>والصرف الصحي وتثبيت الحوض وتركيب لي "٣" شامل<br>الرخامة من الجرانيت الاسواني الأحمر سمك ٢ سم وكل ما<br>يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً والعمل حسب المواصفات الفنية<br>مما جميعه (فقط) <b>(الحد)</b> |  |
|  |  |  | ع |    | ١٩   | حسب المواصفات الفنية مما جميعه (فقط) <b>(الحد)</b><br>بالعدد توريد وتركيب حوض إستانلس لزوم المطبخ والثمن<br>يشمل الخلاط ساخن / بارد مع مراجعة توصيلات التغذية<br>والصرف الصحي وتثبيت الحوض وتركيب لي "٣" شامل<br>الرخامة من الجرانيت الاسواني الأحمر سمك ٢ سم وكل ما<br>يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً والعمل حسب المواصفات الفنية<br>مما جميعه (فقط) <b>(الحد)</b> |
|  |  |  | ع |    |  |  |

١٤٤٤ هـ / ٣ / ١٤ / ٢٠٢٢  
ظاهر جيل

## مقاييس الأعمال الكهربائية للجهاز المركزي للمحاسبات بعمارة الأوقاف ( لعدد ٤ شقق )

| رقم البند | بيان الأعمال  | الكمية | الذمة | الجملة |
|-----------|---|--------|-------|--------|
| ١         | بالعدد توريد وتركيب مخرج معلومات بكابل $6 \times 6$ والمخرج حتى الراك كامل بوش معلومات ليجراند أو ما يمثله وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف .<br>( فقط ثمانية وثمانون )  | ٨٨     |       |        |
| ٢         | بالعدد توريد وتركيب رآك معدنى $60 \times 60$ كامل بالمروحة من اجود الأنواع وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف . ( فقط اربعة )  | ٤      |       |        |
| ٣         | بالعدد توريد وتركيب باتش بائل ٢٤ نقطة من اجود الأنواع وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف . ( فقط اربعة )   | ٤      |       |        |
| ٤         | بالعدد توريد وتركيب مخرج تكييف أو سخان بموصلات $2 \times 2$ مم $3 \times 3$ والمخرج حتى لوحة التوزيع محمل عليه مفتاح البتشيونو $2 \times 2$ من اجود الأنواع وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف . ( فقط اربعة )         | ٤      |       |        |
| ٥         | بالعدد توريد وتركيب دائرة لتغذية عدد ٤ بريزة بموصلات $3 \times 3$ مم $16$ مم وذلك حتى لوحة الكمبيوتر محمل عليها ٤ بريزة مجوفة وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف . ( فقط ثمانية وثمانون )                              | ٨٨     |       |        |
| ٦         | بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع من الصاج المجلفن كاملة بالبارات وكل ما يلزم وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف .<br>مركب بها<br>١ مفتاح $16 \times 16$ M.C.C.B A٦٣<br>١٢ مفتاح مفرد $10 \times 10$ A٢٥<br>( فقط اربعة ) | ٤      |       |        |
| ٧         | بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد ١٢٠ سم من اجود الأنواع على أن يكون سويدى أو ما يمثله فى الجوده وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف ( فقط مائة وعشرون )   | ١٢٠    |       |        |
| ٨         | بالعدد توريد وتركيب نفس البند السابق ولكن ٦٠ سم وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف . ( فقط ثلاثون )  | ٣٠     |       |        |
| ٩         | بالعدد توريد وتركيب مخرج مروحة بموصلات $2 \times 2$ مم $16$ مم والمخرج كامل بالمروحة ومفتاح التشغيل على أن تكون مروحة حائط أو سقف وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد حسب إرشادات جهاز الإشراف . ( فقط سبعة )                                    | ٧      |       |        |
| ١٠        | بالمقطوعة تغيير المفاتيح وتركيب مفاتيح كاملة بالوش والشاسيه وعدد اللقم المناسب على ان تكون بتشيونو ماتكس أو ما يمثله وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد والتركيب حسب إرشادات جهاز الإشراف ( فقط مقطوعة )  | ١      |       |        |
| ١١        | بالمقطوعة ت.ت أرضى مركزى كامل بعدد الأبيار المناسبة + ملح + فحم + الحرب النحاس وسلك نحاس عاررى $16$ مم حتى لوحات توزيع الكمبيوتر وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد والتركيب حسب إرشادات جهاز الإشراف ( فقط مقطوعة )                            | ١٥٠    |       |        |
| ١٢        | بالمتر الطولى توريد وتركيب موصلات نحاس قطاع $4 \times 6$ مم $19$ مم سويدى أو ما يمثله وحسب المواصفات الفنية مع اعتماد العينة قبل التوريد والتركيب حسب إرشادات جهاز الإشراف ( فقط مائة وخمسون )  | ١٥٠    |       |        |

كهرباء

لجنة ١٢  
١٢

ماجد السيد