



عطاء رقم

محافظة السويس  
مديرية الاسكان والمرافق  
ديوان عام / صرف صحي - مياه

قائمة الأسعار

للمقاييسه ابتدائيه لزوم / عمليه تكوير مبراه مسجد الجلاء بجنيفة

تاريخ فتح المظاريف الفنية ٩ / ١١ / ٢٠٢٥

مدة التنفيذ / ٥٠ يوم

قيمة التأمين الابتدائي / قرش ٩٢٠٠٠ ( فقط أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر )  
مدة سريان العرض ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ فتح المظاريف الفنية  
وتسعون جنيها لا غير

ثمن كراسة الظروف والمواصفات الفنية

قرش / ٢٩٩ جنيه

فقط

سدد بالقسيم رقم

بتاريخ / /

توقيع امين المخازن ،،

يعتمد ،،



المدير العام

١٢

مطبعة محروس

رئيس لجنة الفتح

لجنة فتح المظاريف

## عملية / تطوير و رفع كفاءة ميدان الجلاء بقرية جنيفه - الجنابن

(تحسين بيئة)

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	التمن
١	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورات خرسانية بالموقع باستخدام الخرسانة الجاهزة ذو سطح املس بمقياس (٣٠×٢٥) سم مع ترك فواصل تمتد كل (٣) متر مع دهان طبقتين من البلاستيك و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ذلك طبقاً لاصول الصناعة و حسب تعليمات طاقم الاشراف .	م / ط	400		
٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و تركيب ارضيات طوب اسمنتي متداخل عالي الكثافة ( انترلوك ) سمك (٦ سم ) من انتاج شركة تكنوكريت او ما يعادلها و ان يكون البلاط من النوع المصنع بواسطة الخلط الميكانيكي و الكبس الهيدروليكي العالي الضغط ويتحمل ضغوط لا تقل عن (٢٥٠ كج / سم <sup>٢</sup> ) ويتحمل اجهادات البرى العالية مع تقديم شهادة منتج توضح ذلك و يتم التركيب على طبقة من الرمال النظفية الجافه المدموكه جيداً بسمك لا يقل عن (٥ سم ) و البند يشمل الردم و الرمال و البودرة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و حسب تعليمات طاقم الاشراف .	م <sup>٢</sup>	350		
٣	بالعدد توريد اشجار فيكس	عدد	100		
٤	عمل مجسم ذلك طبقاً لاصول الصناعة و حسب تعليمات طاقم الاشراف.	بالمقطوعة	1		
الاجمالي :					

• الكميات تقديرية و العبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة

مدير المشروعات

/٢٥/٢٠١٤

مدير الادارة الهندسية

/١٤/٢٠١٤

لواء مهندس/ هشام نبيل همام

رئيس حي الجنابن



مقايسة إجمالية

لعملية إنشاء .....

.....

قرش جنيه

\_\_\_\_\_

الجملة :

\_\_\_\_\_

الاسم

السجل

التوقيع

العنوان

- ١

- ٢

- ٣

إمضاء مقدم الاعضاء