

جداول الكميات والمواصفات لعملية احلال وتجديد ارضية الملعب القانونى واستكمال مدرجات مركز التنمية الشبابية بتلا

م	بيان توصيف الاعمال	وحده	كميه	الفه	لاجمالى	ملاحظات
				ج	ج	
١	بالمتر المسطح فك وازالة النجيل القديم والتجميع والنقل خارج الموقع وتسليمها الى ادارة مركز التنمية الشبابية وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمية.	٢م	٧٧٠٠			
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعى مع مراجعه شهاده المنشأ ومطابق للاشترطات المعتمده من الاتحاد الدولى لكره القدم (القيفا) عدد ١٦ غرزة / ١٠ سم وطول الشعره لايقل عن ٥ سم ومصنع من فايبر بولى ايثيلين ومثبته على (Double Backing) من البولى بروبيلين والبند يشمل لصق الرولات ببعضها البعض بماده لاصقه من انتاج نفس الشركه المنتجه وباستخدام شريط لاصق معتمد مع عمل الفواصل باتجاه عرض الملعب على ان يتم تخطيط الملعب باستخدام نجيل صناعيه بيضاء اللون ومن نفس نوع النجيله المستخدمه وبنفس المواصفات وكذا فرش طبقه من الرمال الناعمه تعلقها طبقه من الحبيبات المطاطيه (SBR ربر) والبند يشمل توريد طبقه من الرمل الحلوانى سمك ٥ سم اسفل النجيل الصناعى والتسويه جيدا طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف.مما جمية سبعة الاف وسبعمانه متر مسطح.	٢م	٧٧٠٠			
٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية داخل وخارج المبنى وتسوية سطح الردم ويكون الردم على طبقات مع الدمك الجيد ويتم نهوه العمل طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصنائه مما جمية بالمتر المكعب ثلاثمانه.	٣م	٣٠٠			
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم جميع الاعمال فوق الاساسات للاعمدة والسلاالم والاسقف والكمرات طبقا للرسومات الهندسية تتكون من ٣م ٠.٨ زلط و ٣م ٠.٤ رمل و ٤٠٠ كجم اسمنت لكل ٣م خرسانه وينسب الحديد الوارد بالرسومات الهندسية والفنة تشمل كل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف - مما جمية بالمتر المكعب تسعون.	٣م	٩٠			
٥	بالمتر المكعب توريد عمل مباني من الطوب الاسمنتى المصمته لزوم قصية الردم والفنة تشمل كل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف - مما جمية بالمتر المكعب خمسة عشرة.	٣م	١٥			
٦	بالمتر المسطح توريد وصب طبقه خرسانة عادية سمك ١٠ سم فوق الردم والخلطة الخرسانية تتكوم من ٣م زلط و ٣م ٠.٤ رمل و ٣٠٠ كجم اسمنت لكل ٣م خرسانة ويتم نهوه العمل طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصنائه مما جمية بالمتر المسطح مانتان وعشرون .	٢م	٢٢٠			
	اجمالى:					

مكتب الشروق الهندسى
م / وجيه محمود على سالم
قيد ١٦ ١٢٤٣ استشارى ١ ٥٥٧٦