

## إعلان

تعلم محكمة شرق طنطا الابتدائية عن طرح مقايسة الأعمال الاعتيادية لعمل توسعة  
لداخل المصاعد بمحكمة زفتى - التابعة لمحكمة شرق طنطا الابتدائية وتطلب شروط  
ومواصفات المقايسة وتقدم عروض الأسعار لمكتب الأمين العام لمحكمة شرق طنطا  
الابتدائية الكائن بالدور الثالث بمجمع محاكم المحلة الكبرى فى موعد غايته الأربعاء

الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٧



مقايسة الأعمال الإعتيادية لعمل توسعة لمداخل المصاعد بمحكمة زفتى - شرق طنطا الإبتدائية

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المكعب تكسير و ازالة مباني بأى سمك و اى ارتفاع لزوم أماكن حول أبواب المصاعد لزوم توسعة المدخل حول الباب و البند يشمل إزالة ما عليها من جرانيت أو رخام مع المحافظة على الأجزاء حول المكان المزال و دون التأثير على اى عناصر اخرى و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية حسب الموصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	م <sup>٣</sup>	١٢		
٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب جرانيت جندولا لزوم تكسيه للحوائط الطرقات و القاعات سمك ٢ سم و يتم التقطيع و التشكيل (طبقا لتعليمات جهاز الاشراف) والسعر يشمل الجلاء و التشميع و التلميع و عمل البارز و الغاطس طبقا للتصميم و يتم اللصق بالمونة مع عمل الكانات اللازمة . البند كامل طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية.	م <sup>٢</sup>	٣٠		
٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب جرانيت أسود أسوانى لزوم تطعيمات و وزرات للحوائط او الأرضيات سمك ٢ سم و يتم التقطيع و التشكيل (طبقا لتعليمات جهاز الاشراف) و حسب التصميم المعتمد و يتم اللصق بالمونة مع عمل الكانات اللازمة و يتم القياس لما تم تنفيذه فقط والسعر يشمل الجلاء و التشميع و التلميع و محمل على البند تكسير بياض التخشين أسفل التجاليد . البند كامل طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية.	م <sup>٢</sup>	١٠		
٤	بالمتر المسطح عمل تقفيلات من الستانلس سمك ٣ مم حول مداخل المصاعد مع التثبيت الجيد بالمسامير بالقطر و العمق المناسب و يتم الإعتماد قبل التنفيذ كامل مما جميعه بالمتر المسطح . طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية.	م <sup>٢</sup>	١٥		
					الإجمالى =

محمد عبد السلام

## شروط عامة

### لعملية الأعمال الإعتيادية لعمل توسعة لمداخل المصاعد بمحكمة زفتى - شرق

#### طنطا الابتدائية

على مقدم العرض معاينة موقع الأعمال ودراسة نوعية الأعمال وما يلزم لنهوء الأعمال موضع المقايسة

- على مقدم العرض تدبير كافة احتياجاته من مواد وعماله وكذلك اتخاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة المبنى والمتريدين والعماله والمارة داخل وخارج الموقع .
- كافة المخلفات ونواتج العمل يتم نقلها للمقابل العمومية وذلك محمل على بنود العمل ما لم يذكر خلاف ذلك .
- مدة تنفيذ الأعمال قدرها ١٥ يوم من استلام الموقع شاملة أيام الجمع والأجازات والعطلات الرسمية .
- جميع العناصر يتم تسليم رسومات الورشة لها قبل التنفيذ بفترة كافية ولا تنفذ إلا بعد اعتماد الرسومات و العينات للمواد المستخدمة بموجب محضر موقع من المقاول و جهاز الاشراف و يتم تسليمها ضمن ملفات العملية و أى أعمال تتم خلاف ذلك كأنها لم تكن و لا يتم احتسابها .
- يجب على المقاول تقديم رسومات للمبنى بكامل عناصره كما نفذ لجميع البنود ( AS BUILT) وذلك فى موعد غايته نهاية تنفيذ كل بند على أن يقوم المقاول بتجميع جميع هذه الرسومات مرة أخرى لتقديمها للجهة المالكة مجمعة قبل تقديم المقاول للمستخلص الختامى و كذلك يتم تقديم شهادات الضمان الخاصة بأى أجهزة تم توريدها .
- على المقاول عمل سجلات للموقع بخلاف دفتر الزيارة على إن تتضمن هذه السجلات جميع المستندات الأصلية للمشروع و المعدلة و المعتمدة .
- على المقاول فور الترسية عليه عمل برنامج زمني تفصيلي لجميع بنود الأعمال على أن يتضمن البرنامج الزمني التمويلي و يقوم المقاول بمناقشة هذا البرنامج مع المهندس المشرف ثم يقوم باعتماده و تكون مسئولية المقاول مسئولية كاملة عن الالتزام بهذا البرنامج لكل بند مسئولية كاملة و يعتبر المقاول متأخرا فى حالة عدم الالتزام بالتواريخ الواردة فى هذا البرنامج.
- يجب على المقاول تقديم العينات والبيانات والكتالوجات الخاصة ببنود الأعمال بألوانها واختياراتها لجهة الاشراف قبل البدء فى تنفيذ بنود الأعمال بوقت كاف حتى يتم اعتمادها
- الكميات الواردة بالمقايسة كميات تقديرية و العبرة بما يتم تنفيذه فعليا على الطبيعة
- الأعمال الخاصة بالواجهات و السور و ترميم الخرسانات و الفواصل محمل عليها السقالات و الصلبات و الشدات و كافة ما يلزم لنهوء العمل طبقا للمواصفات الفنية .

محمد عبد السلام

- يقوم المقاول أو مهندس المقاول بتفويض منه بالتوقيع على اوامر الاسناد و محاضر التسليم و الاستلام و المستخلصات و خلافه .
- يكون المقاول مسئول عن عمل جميع الاحتياطات الامن و السلامة للمبنى و العقارات المجاورة و المارة و العمال لديه و أى خسائر او تلفيات تحدث اثناء التنفيذ يقوم باصلاحها فوراً على نفقته الخاصة .
- يعتبر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم المناقصات و المزايدات و تعديلاته و كافة القوانين المنظمة لأعمال المقاولات و البناء و الصيانة و كذلك المواصفات القياسية المصرية و اكواد التنفيذ السارية و اصول الصناعة مكملة لشروط المناقصة و جزء لا يتجزأ من التعاقد .
- تعتبر الشروط العامة و كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من المقايسة .

هندسة عبد الرحمن