



**الشروط والمواصفات الفنية**  
**لعملية استكمال منظومة كاميرات المراقبة**  
**ضمن خطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦**

## 1- الشروط الفنية

### 1-1. معاينة موضوع المناقصة

على المتقدم للمناقصة معاينة العمل المطلوب إنشاؤه وأن يتبين الحالة الراهنة تماماً من جميع الوجوه حتى يصل إلى إدراك واضح وتام للظروف المحيطة بالاعمال وطبيعة العمل ومدى توفر المواد اللازمة لتنفيذ واستكمال الاعمال وإصلاح أي عيوب فيها والمسالك المؤدية إلى الموقع ووسائل الإقامة والأعاشة وبوجه عام يعتبر أنه حصل على جميع المعلومات اللازمة والمتعلقة بالمخاطر والاحداث الطارئة وكافة الظروف التي قد تؤثر على عطاءه، وسيعتبر أنه قد قارن الموقع مع مستندات العطاء وتأكد بنفسه وتحت مسؤوليته من حالة الموقع والعواقب الموجودة والمناسيب الفعلية وأي ظروف أخرى قد تؤثر على قيامه بالاعمال طبقاً لنصوص واشترطات مستندات العطاء ويعتبر دخوله المناقصة إقراراً منه بدراسة ومعرفة موضوع المناقصة ومعاينته المعاينة التامة الناافية للجهالة.

### 1-2. كميات المقايسة

الكميات الواردة في قوائم الكميات تمثل كميات تقديرية للاعمال قابلة للعجز أو للزيادة ولا يمكن اعتبارها كميات حقيقية نهائية، والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة، ويدفع لمن ترسو عليه المناقصة قيمة الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة سواء كانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الواردة في جدول الكميات والاسعار وسواء نشأت الزيادة او النقصان عن خطأ في الحساب او بسبب تعديلات ادخلت أثناء العمل، والقياس هندسي وفقاً لشروط العقد المزمع إبرامه في هذا الشأن.

### 1-3. الحصر والقياس

يتم حصر وقياس الاعمال بمعرفة من ترسو عليه المناقصة وتحت إشراف إدارة المشروعات ويتم رصدها بنفاثر الحصر أولاً بأولاً أثناء سير العمل ويوقع بصحة أعمال الحصر والمقاسات والاوزان كل من المهندس المشرف على الاعمال وممثل من ترسو عليه المناقصة.

### 1-4. تحليل الاسعار

يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يقدم لإدارة المشروعات تحليل أسعار وافي لجميع بنود المقطوعة خلال اسبوعين من تاريخ تسلمه خطاب أمر الاسناد وذلك لتسهيل قياس ما تم تنفيذه من البنود لحساب الدفعات المؤقتة (المستخلصات) أثناء فترة التنفيذ، ويتم اعتماد هذا التحليل من الادارة بعد مراجعته وتعديله إذا احتاج الامر.

### 1-5. طريقة المحاسبة

يتم صرف أي مبالغ تستحق للمقاول طبقاً لما يتم حسابه وحصره لما تم تنفيذه فعلياً والقياس هندسياً وذلك من خلال مستخلصات تُعد من قبل المقاول وتعتمد من الإدارة الهندسية بعد مراجعة المهندس المشرف على الاعمال.

### 1-6. مسنوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الغير

- أ- يجب على من ترسو عليه المناقصة مراعاة تطبيق قواعد تشغيل العاملين وعلى الاخص خلال العطلات الرسمية للدولة، وكذلك مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة باشترطات القوات المسلحة والامن العام والامن الصناعي والسلامة المهني وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1988م أو أي قرارات تصدر من الهي في هذا الشأن.
- ب- يتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة الرسوم والضرائب والتأمينات والمصاريف المستحقة عن قيامه بواجباته دون أية مسنول أو أعباء من أي نوع على الهي وذلك من حسابه الخاص إلى الجهة المعنية طبقاً للتشريعات السارية في ذلك الوقت.

يتبع ما بعده..



ج- على من ترسو عليه المناقصة التقدم للجهات المعنية لاستخراج تصاريح العمل، والحصول على موافقة الجهات المختصة على مزاوله النشاط، وذلك على نفقته الشخصية ودون أدنى مسئولية عن الحي مع التركيز على الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة والاداب العامة.

د- على من ترسو عليه المناقصة المحافظة على سلامة جميع ممتلكات الغير وكافة المرافق التي تدخل في منطقة العمل سواء كانت في المياه أو على الارصفة وكذا على سبيل المثال - الطرق - أعمدة الانارة - كابلات الكهرباء - كابلات تليفونية - كابلات الاشارة - مواسير المياه - مواسير الصرف - مسطحات خضراء وأشجار... الخ. وفي حالة تسببه في وجود أي تلف يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله ويحق للحي المطالبة بالتعويض عن ذلك. وفي حالة عدم إعادة الشيء إلى أصله يتم إصلاحه على حسابه وتحصله منه وذلك بخالف المصاريف الادارية. ويجب عليه في جميع الحالات إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في هذا الشأن بمعاونة الحي.

هـ- يلتزم من ترسو عليه المناقصة بتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات والارشادات التي تصدرها الإدارة الهندسية أو جهاز الاشراف التابع له بما لا يخالف باقي بنود كراسه الشروط ما دامت في مجال تنفيذ مضمون المناقصة.

و- يلتزم من ترسو عليه المناقصة بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية أثناء العمل بما يحافظ على سلامة العاملين وكافة المتواجدين داخل نطاق العمل، وفي حالة عدم وجودها توقع عليه الغرامات التي تقررها إدارة الحي، وذلك بخالف مسئولية من ترسو عليه المناقصة عن أية حوادث داخل منطقة العمل في النفس أو المال من جراء ذلك سواء للعاملين أو للغير.

#### 7-1. مسئوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الحي

أ- للادارة الهندسية الحق في المتابعة المستمرة والدورية والاشراف على أعمال المشروع في أي وقت من النهار أو الليل بالمنطقة محل المناقصة عن طريق جميع إداراتها ويلتزم الراسي عليه المناقصة بذلك وبكافة ما يتخذ الحي من إجراءات وقرارات في هذا الشأن وتبسيير أعمال الاشراف وطبقا للقواعد المعمول بها.

ب- للحي الحق في المتابعة الدورية على اعمال الراسي عليه المناقصة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اية مخالفة طبقا لشروط التعاقد والقواعد القانونية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

ج- يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يُعين مهندسا تنفيذياً مصرياً مقيد بسجل نقابة المهندسين وذو كفاءة تامة وخبرة مناسبة لطبيعة الاعمال للقيام بالاشراف على تنفيذ الاعمال على أن يكون له خبرة سابقة بتنفيذ مثل هذه الاعمال. وعلى المهندس أن يقيم محيط موقع العمل وأن يكون مفوضاً تفويضاً تاماً من المقاول للعمل بالنيابة عنه ويقوم بتنفيذ الاعمال طبقا للشروط والمواصفات ويلتزم بتسليم الاعمال لطاقم الاشراف وسرعة تنفيذ الاوامر الصادرة إليه من المهندس المشرف على الاعمال، ويتم خصم مبلغ (500 جنيهه) (خمسمائة جنيهه) عن كل يوم لا يتواجد فيه المهندس بالموقع تخصم من مستحقات المقاول لدي الحي دون أن يكون له حق الاعتراض. وتواجد المهندس لا يقلل من مسئولية المقاول ويكون المقاول مسئولاً عن سلامة الاعمال وتنفيذها وعلى المقاول إرفاق السيرة الذاتية بعدد سنوات الخبرة الهندسية للمهندس وصورة شهادة عضويته بالنقابة للإدارة الهندسية للاعتماد.

د- يلتزم المقاول بالمحافظة على الموقع نظيفاً ومرتباً ويتخلص من جميع النفايات والعوائق والأتربة الزائدة عن حاجة الموقع والانقاض والاعمال المؤقتة التي أصبحت غير مطلوبة لتنفيذ الاعمال وأن يتم ذلك بصورة دائمة وأولا بأول. وعليه القيام بإخلاء محل العمل من المهتمات والمخلفات عند التسليم الابتدائي للاعمال محل هذه المناقصة وإذا أخل بذلك يقوم الحي بإخلاء الموقع على حسابه من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الادارية اللازمة.

هـ- يلتزم المقاول بعدم تنفيذ أي اعمال يمكن ان تحجب عملا آخر ما لم يكن جهاز الاشراف قد قام بحصر مقاسات العمل الذي تم وبحضور المقاول او مندوبه وتوقيع الطرفان على دفتر قيد الاعمال الخاصة به وإذا تخلف المقاول او مندوبه عن عملية الحصر والقياس بعد اخطاره بميعاد القياس يكون المقاول ملزماً بالمقاسات التي اجراها جهاز الاشراف بمعرفة.

يتبع ما بعده....



- و- لجهة الاشراف الحق في اى وقت أن تدخل التعديلات التي تراها لازمة لتنفيذ الاعمال موضوع العقد سواء في الابعاد أو الكميات المبينة بمستندات العقد وكذلك لها أن تحذف اى عمل من الاعمال أو جزء منها دون استبدال اى عمل اخر بها ولا تؤثر هذه التعديلات على التزام ومسئولية المقاول في تأدية العمل على الوجه الاكمل ولا يجوز له المطالبة بتعويض أو زيادة الاسعار بسبب زيادة أو تقليل كميات الاعمال حيث أن الكميات الموضوعه للبند بقائمة الكميات تقديرية والعبارة لما يتم تنفيذه على الطبيعة.
- ز- يقوم مقدم العطاء بوضع اسعاره لكل بند من بنود المقياسه على حده ولا يتم تحميل بند على حساب بند اخر.

### 8-1. الاعمال الإضافية والمستجدة

في حالة إذا ما اقتضت الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بخالف البنود الواردة بالمقاييسه بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره، فيتم التعاقد على تنفيذها وذلك بموافقة السلطة المختصة مع توفير الاعتماد المالي لذلك عن طريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق بموجب لجنة تشكل لدراسة هذه الاسعار قبل التنفيذ.

### 9-1. الاستلام الابتدائي للاعمال

- ← بمجرد انتهاء الشركة من تنفيذ الاعمال المطلوبة طبقا لما هو وارد بالمقاييسه - يلزم ان تخطر الشركة المالك بكتاب يعلم الوصول بما يفيد انتهاء جميع الاعمال الواردة بالعقد ويقوم المالك بتحديد موعد لجنة الاستلام الابتدائي ومعاينة هذه الاعمال بمعرفة المهندس المشرف وبحضور الشركة وعليها ان تقوم برفع جميع المخلفات بحيث يكون الموقع نظيفا تماما وخالي من أي معوقات.
- ← إذا لم تحضر الشركة في الموعد المحدد في الاخطار تتم معاينة الاعمال وتحرير المحضر الدال على ذلك وابلغه بكتاب يعلم الوصول بنتيجة المعاينة.
- ← إذا أتضح من المعاينة أن الاعمال قد تمت طبقا لمستندات العقد فيتم الاستلام الابتدائي ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه المهندس المشرف والشركة او مندوبه المفوض وتسلم صورته منه للشركة، ويعتبر يوم الاخطار بالموافقة على الاعمال هو يوم الاستلام الابتدائي.
- ← إذا أتضح من المعاينة أن الاعمال لم تُنفذ على الوجه المطلوب يتم تحرير محضر معاينته بالاعمال المتأخرة ويؤجل الاستلام الابتدائي إلى أن يتضح أن الاعمال قد تمت بما يطابق مستندات العقد، وتبدء مدة الضمان من تاريخ المعاينة الأخيرة.

### 10-1. الخصومات

- ← يحق للإدارة الهندسية في تطبيق أي خصومات تراها نتيجة وجود تقصير في اعمال التشغيل او الإهمال في الأداء او عدم المحافظة على المهمات.

### 11-1. ضمان الاعمال

- ← مدة الضمان طبقاً لنص المادة (119) من قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية تضمن الشركة الاعمال موضوع التعاقد وحسن تنفيذها على الوجه الاكمل لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.
- ← الشركة مسؤولة عن بقاء جميع الاعمال بحالة جيدة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد.

### 12-1. الاستلام النهائي للاعمال

- ← عندما تنتهي فترة الضمان تقوم الشركة بتحرير خطاب للحبي يعلم الوصول للاستلام النهائي للاعمال وعلية تشكل لجنة الاستلام النهائي من المهندس المشرف وبحضور الشركة لتحرير محضر الاستلام النهائي ورد قيمة التأمين النهائي.
- ← إذا ظهرت أثناء مدة الضمان أي عيوب في جزء من الاجزاء فعلي الشركة أن تصلح وتجدد هذا الجزء على نفقتها وتحت مسؤوليتها حتى يكون بحالة جيدة.
- ← إذا قصرت الشركة في اجراء الاصلاحات الا لازم للاجزاء التالفة أو المعيبة أو التي ظهرت بها أي عيوب فللمالك الحق في أن يجري الاصلاحات نيابة عن المقاول وعلية نفقته خصما من قيمة التأمين النهائي وبدون الحاجة إلى إنذار المقاول أو اتخاذ أي اجراء ما.
- بتبع ما بعده....



### المواصفات الفنية

✓ يجب ان يتم اعتماد جميع العينات من المهندس المشرف علي الاعمال قبل البدء في التنفيذ.

#### 1-1 شبكة الكابلات

- شبكة الكابلات الخاصة بتشغيل نظام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للمبنى من نوعية معتمدة كابلات (RG59+2) التي تستخدم في نقل إشارة الفيديو والبور من نوعيه جيده ومعتمدة ومصنعة من النحاس علي ان لا تقل عن 120 شعره بالنسبه لكابل الشيلد ويمكن نقل إشارة الفيديو والبور حتي مسافة 150 متر بكفاءه وجودة عالية
- تركيب داخل مواسير 16مم معتمدة (بيت الهندسة او الرحاب او مايمثلهما) مقاومة للحريق والبند يشمل جميع الاكسسوارات والتركيب والتعليق والعلب الخاصة بتركيب النظام وجميع الملحقات طبقا لاصول الصناعة والمواصفات والشروط الفنية وتعليمات لجنة الاشراف .

#### 1-2 كاميرات المراقبة

- تكون الكاميرات من نوعية معتمدة (هيك فيجن او ما يماثلها جوده) وتوضح الصورة الوان بجودة وكفاءه طبقا لمقاييس الاعمال تركيب علي الجدران او بالاسقف وطبقا للمواصفات الاتية:

Supply & install of 3k HD Color Camera:

- Day/Night Mode: auto/Color
- High quality imaging with 3k, (2960×1665) resolution.
- 0.02 lux@( F2.2 , AGC ON), 0 lux IR.
- Wide dynamic Range (WDR) : digital WDR

#### 1-3 جهاز التسجيل

- جهاز تسجيل فيديو للشبكة من نوعية معتمدة (هيك فيجن او ما يماثلها جوده) طبقا لمقاييس الاعمال ويمكن تشغيل الكاميرات بجودة 5 ميغا بيكسل علي الأقل

#### 1-4 جهاز التخزين

تركيب وتشغيل وحدة تخزين لحفظ المواد المسجلة هارد ديسك علي ان تكون من نوعية (PURPLE) سعة 6 تيرا بايت ومن ماركة معتمدة .

#### 1-5 جهاز العرض

توريد وتركيب وتشغيل شاشة ال سي دي العرض المحتوي مقاس 42 بوصة من نوعية معتمدة قبل التوريد .

تمت .....

مدير المشروعات  
Mottaw  
م.م

يعتمد،  
رئيس حي بولاق أبو العلا  
د.م/





منظومة الكاميرات المرحلة الثانية لمبنى حي بولاق أبو العلا للعام المالي 2025-2026

الكميات	الوحدة	الوصف
10	قطعة	Supply & Install of 36 HD Color Camera + Day/Night Model resolution + High quality images with 36 (1920x1080) resolution + 2.8" lens   F2.2, AOC, 120° FOV + Wide dynamic range (WDR) - 120dB

**ثالثاً: جدول الكميات لبنود تنفيذ الاعمال**

الكميات	الوحدة	الوصف
10	قطعة	Supply & Install of 36 HD Color Camera + Day/Night Model resolution + High quality images with 36 (1920x1080) resolution + 2.8" lens   F2.2, AOC, 120° FOV + Wide dynamic range (WDR) - 120dB



## مقاييس أعمال منظومة كاميرات مراقبة لمبنى الحي (المرحلة الثانية) للعام المالي 2025-2026

الكميات تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه طبقاً للحصر على الطبيعة وعلى المقاول معاينة الموقع المعاينة التامة النافية للجهالة ودراسة كل ما ورد بكتابة الشروط والمواصفات الفنية وما ورد بمقاييس الاعمال لمعرفة طبيعة الاعمال المطلوبه منه وكل ما يشملها السعر من محملات او مواصفات فنية طبقاً لاصول الصناعة.

رقم البند	البيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالمقطوعة توريد وتركيب واختبار شبكة المواسير الخاصة بتشغيل نظام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية تركيب داخلية أو خارجياً للمبنى حسب الاماكن التي يحدده المهندس المشرف بمواسير 16مم معتمدة (بيت الهندسة أو الرحاب أو مايمثلهما) مقاومة للحريق وكابلات (RG59+2) التي تستخدم في نقل اشارة الفيديو والبور من نوعيه جيده ومعتمده ومصنعة من النحاس علي ان لا تقل عن 120 شعره بالنسبه لكابل الشيلد ويمكن نقل اشارة الفيديو والبور حتي مسافة 150 متر بكفاءه وجودة عالية والبند يشمل جميع الاكسسوارات والتركيب والتعليق والعلب الخاصة بتركيب النظام وجميع الملحقات طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات والشروط الفنية وتعليمات لجنة الاشراف.	مقط	1		
2	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل واختبار كاميرات المراقبة تركيب على الجدران او بالاسقف من نوعية معتمدة (هيك فيجن او ما يماثلها جوده) مع نهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات والشروط الفنية وتعليمات لجنة الاشراف وطبقاً للمواصفات الاتية Supply & install of 3k HD Color Camera: • Day/Night Mode: auto/Color • High quality imaging with 3k, (2960×1665) resolution. • 0.02 lux@( F2.2 , AGC ON), 0 lux IR. • Wide dynamic Range (WDR) : digital WDR	عدد	16		
3	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل جهاز تسجيل فيديو للشبكة 16 قناة من نوعية معتمدة (هيك فيجن او ما يماثلها جوده) بحيث تكون جودة العرض 5 ميجا بيكسل ويتم التركيب ونهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات والشروط الفنية وتعليمات لجنة الاشراف.	عدد	1		
4	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وحدة تخزين لحفظ المواد المسجلة هارد ديسك (PURPLE) سعة 6 تيرا بايت من نوعية معتمدة ومطابقة للمواصفات والشروط الفنية واصول الصناعة.	عدد	1		

رقم البند	البيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
5	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل شاشة ال سي دي مقاس 42 بوصة من نوعية معتمدة قبل التوريد والبند يشمل التشغيل والتركيب طبقا لتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند جميع الكابلات للتوصيل والتشغيل وكل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	1		
6	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل راك بالمقاس المناسب والبند يشمل مراوحة التهوية بالقدره المناسبة وجميع اكسسوارات التركيب لانتهاء العمل كاملا ويكون من نوعية معتمدة ومطابقة للمواصفات والشروط الفنية واصول الصناعة	عدد	1		
7	توريد وتركيب جهاز حضور وانصراف ماركة معتمده من المهندس المشرف قبل التوريد يعتمد التعرف على الوجه وبصمة الاصبع لتسجيل وقت الموظفين بقدره دعم لا تقل عن 1000 وجه ومستخدم وبسعة تخزين تصل الي 100.000 حركة مع شاشة وخيارات اتصال متعدد مثل Tcb/IP,usb . بحيث يعتمد الجهاز على تقنية التعرف على الوجه لتحديد الموظفين وتسجيل حضورهم وانصرافهم، كما يحتوي على شاشة لعرض المعلومات والتأكد من الاتصال الصحيح بجهاز الكمبيوتر واعداد تقرير مفصل بالحضور والانصراف دقيقة وسهلة التصدير والطباعة.	عدد	1		
					الإجمالي

مدير المشروعات  
M. H. H. H.  
أ. م. م.

يعتمد،

رئيس حي بولاق أبو العلا

د. م. / م. م.  
"أية الله ياسين"  
رئيس حي بولاق أبو العلا



## رابعاً: إقرارات المقاول والمرفقات ونموذج العقد



## اقرار

اقر انا المقاول /.....  
والمتقدم بعطائي عن عملية/.....  
جلسة / / 2024 م

بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والبرقيات بمختلف أنواعها  
هو.....

.....  
.....  
.....  
وتليفوني الخاص بي هو/.....

والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا  
هو.....

واقر أن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلانا صحيحا  
وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد  
بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الاستلام. كما اقر اننى قد عاينت منطقه العقد بالكامل معاينة نافية للجهالة  
واننى قد تأكدت من الأعمال المطلوبة وكذلك الاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات الفنية وأوافق على اى  
تعديلات يجريها مجلس الدولة على العقد اثناء مدة سريانه واى كتب دورية أو منشورات وزارية تصدر خلال مدة  
سريان العقد ومواد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018  
ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما، واننى قد راعيت ذلك عند تقديري لفئات بنود هذا العقد والتي تقدمت بها.

توقيع المقاول/



## أقرار

أقر انا المقاول / .....  
والمتقدم بعطائي عن عملية / .....  
جلسة / .....

بالتزامي عند ترسية اعمال العملية عاليه وتحرير عقد المقاولة بيني وبين الادارة نحو التأمين على الصالة  
التي يتم تشغيلها ضمن اعمال العقد عاليه بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات الساندة وطبقا للمادة (23) من  
قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (182) لسنة 2018.

وهذا اقرار مني بذلك....

توقيع المقاول



## أقرار

أقر أنا المقاول /

والمتقدم بعطائي عن عملية /

جلسة /

بالتزامي ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم مني عن 40% من قيمة العطاء وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد.

وهذا أقرار مني بذلك ,,,,

توقيع المقاول