

مشروع كراسة الشروط والمواصفات النموذجية للتعاقد على مقاولات الأعمال

يُصق هنا تابع
الشهيد

شعار الجهة
الإدارية

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة

للمستشفيات والمعاهد التعليمية

كراسة الشروط النموذجية لتنفيذ مقاولات

اعمال توريد و تركيب خزانات مياه الشرب بمعهد السمع و الكلام

آخر موعد لتقديم العطاءات / العروض هو الموعد المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد

لانعقادها يوم الربيع الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا

طريق التعاقد مناقصة عامة رقم () للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

ثمن كراسة الشروط فقط مبلغ وقدره: ٢٩٩ جنيه

+ ١٤ % قيمة الضريبة المضافة - طابع ذو احتياجات خاصة فئة (٥) جنية - (٥) جنيه صندوق دعم المسنين

التأمين المؤقت مبلغ وقدره: ٣٠٠٠٠

نقط: (ثلاثون ألف جنيهاً مصرياً) لا غير

اسم صاحب العطاء / العرض:

رقم الهاتف /

رقم الفاكس /

البريد الإلكتروني:

عنوان المحل المختار:

ختم الجهة

ختم صاحب العطاء /
العرض

الهيئة العامة

للمستشفيات والمعاهد التعليمية ا

لادارة الهندسية

مقايسة

توريد وتركيب خزانات مياه الشرب

بمعهد السمع والكلام بامبابية

م / ندي ابراهيم ح.ا.ل. الخربا, م

أ / محمد صلاح



مدير عام الادارة الهندسية

م / مها وحيد

مقاييس
توريد وتركيب خزانات مياه الشرب
بمعهد السمع والكلام بامبابية

رقم	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الأجمالي
١	بالعدد / فك وإزالة خزانات مياه الشرب القديمة علي حالتها شاملة توصيلة المواسير الداخلية بينها ومحمل علي السع الفك والازالة وفك أي مواسير وتسليم المرتجعات بموجب محضر رسمي لمخازن المعهد ونهو البند مما جميعه	بالعدد	٧		
٢	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب من البلاستيك المقوي شامل الغطاء ماركة الشريف للبلاتيك او مايمائلة في الجودة شاملا كافة التوصيلات علي اقرب غرف تفتيش مع مراعاة ارجاع الشئ لاصلة طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات جهة الاشراف ونهو البند مما جميعه	بالعدد	٢		
٣	بالمقطوعة رفع كفاءة القاعدة الحاملة لمجموعة الخزانات وكذلك تغيير التالف واستكمال الناقص من الصاج والحديد الموجود بالقاعدة وخلافة وصنفرة الحديد جيدا وإعادة عمل المعجون والدهان اللازم ونهو البند البند كاملا طبقا لاصول الصنعة الفنية وتعليمات جهة الاشراف	بالمقطوعة	١		
٤	بالطن / توريد وتركيب قطاعات حديد لزوم قاعدة للخزانات مع عمل الرسومات التنفيذية وتقديمها واعتمادها قبل البدء في التنفيذ	بالطن	٣		
٥	بالعدد توريد وتركيب مجموعة خزانات استانلس استيل ٣٠٤ سمك ١,٥ مم علي الأقل وكل خزان سعة ٥ م ^٣ طبقا لما يلي -المجموعة مكونة من عدد ٢ خزان استانلس استيل ٣٠٤ سمك لايقبل عن ١,٥ مم وكل خزان شامل الحامل الخاص به يتم توصيل المجموعة معا عن طريق مداد قطر ٦٣ مم من البولي بروبيلين المقاوم لاشعة الشمس علي ان يتم تركيب محبس بلاكور تجميع بعد كل خزان مباشرة ويتم تركيب محبس عدم رجوع بعد	بالعدد	١		

حذره الزمان

١٥/٥/٢٠١٤

٥

		١	بالعدد	<p>المجموعة يسمح بمرور المياه من الخزانات الي قوائم التغذية</p> <p>يتم عمل خط غسيل من البلاستيك الشريف او ما يماثلها سمك لايق عن ٥ مم وقطر ٢ بوصة علي ان يتم تركيب محبس بلاكور قطر ٢ بوصة بعد الخزان مباشرة ويراعي توصيل فائض مياه الخزان بخط الغسيل بعد المحبس ويتم صرف خط الغسيل علي اقرب عمود صرف</p> <p>يرعي عمل تهوية لكل خزان مع تركيب محبس بلاكور ٢ بوصة لكل مجموعة قبل محبس عدم الرجوع وان مع توريد وتركيب محابس الغلق ومحابس عدم الرجوع بحيث تعطي إمكانية فصل أي خزان عن باقي الخزانات في حالة الصيانة او الإصلاح او الغسيل وشريطة ان لا تتعطل المعهد في أي لحظة ما اثناء توصيل وتجميع الخزانات وان تكون الخزانات من انتاج احدي المصانع المعتمدة ومع مراعاة ضبط الميزانية والافقية والراسية مع ضرورة اعتماد العينة قبل البدء في التركيب ونهو البند طبقا لا الفنية ونهو البند مما جميعة .</p> <p>بالعدد / توريد وتركيب خزانات استانلس استيل ٣٠٤ سمك ١,٥ مم علي الأقل وكل خزان سعة ١٠ م^٣ طبقا لما يلي</p> <p>المجموعة مكونة من عدد ٤ خزان استانلس - استيل ٣٠٤ سمك لايق عن ١,٥ مم وكل خزان شامل الحامل الخاص به</p> <p>يتم توصيل المجموعة معا عن طريق مداد قطر ٦٣ مم من البولي بروبيلين المقاوم لاشعة الشمس علي ان يتم تركيب محبس بلاكور تجميع بعد كل خزان مباشرة ويتم تركيب محبس عدم رجوع بعد المجموعة يسمح بمرور المياه من الخزانات الي قوائم التغذية</p> <p>يتم عمل خط غسيل من البلاستيك الشريف او بي ار او ما يماثلها سمك لايق عن ٥ مم وقطر ٢ بوصة علي ان يتم تركيب محبس بلاكور قطر ٢ بوصة بعد الخزان مباشرة ويراعي توصيل فائض مياه الخزان بخط الغسيل بعد المحبس ويتم صرف خط الغسيل علي اقرب عمود صرف</p> <p>يرعي عمل تهوية لكل خزان مع تركيب محبس بلاكور ٢ بوصة لكل مجموعة قبل محبس عدم الرجوع مع توريد وتركيب محابس الغلق ومحابس عدم الرجوع بحيث تعطي إمكانية فصل أي خزان عن باقي الخزانات في حالة الصيانة او الإصلاح او</p>
--	--	---	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كل خزان استانلس استيل

سعة ١٠ م^٣

١٠

الأشتراطات العامة

- ١/ علي الشركات معاينة الموقع معاينة نافية للجهاه
- ٢/ الكميات المذكوره تقريبيه والعبره بما يتم تنفذه علي الطبيعة
- ٣/ علي الشركات الالتزام التام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات
- ٤/ علي الشركات اتباع تعليمات جهة الاشراف فيما يخص خطوات التنفيذ
- ٥/ الشركات تكون مسئوله مسئولية كاملة عن تامين العمالة
- ٦/ علي الشركات رفع كافة المخالفات اولا باول الي المقابل العمومية حفاظا علي راحة المرضي طبقا لتعليمات مكافحة تلوث البيئة مع المحافظة علي سلامة المنشآت وفي حالة اتلاف او تكسير شي خارج نطاق العملية يتم اصلاحها فورا والا يتم خصمها من مستحقات الشركة
- ٧/ مدة تنفيذ العملية (٦٠) ستون يوما من تاريخ استلام الموقع خاليا من الموانع او استلام امر الاسناد ايهما لاحق .

٢٥/٥
٥٥