

لدى مركز الدراسات  
على بوابة التقاطعات

ع. م. م. م. م. م.  
٢٠٢٥ / ١٢ / ٣

السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة والسكان بالشرقية  
(مركز نظم المعلومات بالمديرية)


تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما بأن المعمل الإقليمي المشترك بصدد طرح مناقصة محلية لزوم / ترميم وتطوير غرفة المولد  
الكهربائي بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق جلسة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢ م.

لذا برجاء التكرم من سيادتكم بنشر هذه العملية علي الصفحة الالكترونية لبوابة التعاقدات الحكومية.  
وتفضلوا بقبول وافر التحية

تحريرا في: ٢٣/٩/٢٠٢٥ م

مدير المعمل المشترك



مدير مالي واداري

السبحي

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة المحلية  
لزوم ترميم وتطوير غرفة المولد الكهربائي بالمعمل الإقليمي المشترك

جلسة الأحد الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

الساعة الثانية عشر ظهراً بالمعمل الإقليمي المشترك.

التأمين الابتدائي وقدره (٢٣٠٠) جنيه لا غير .

التأمين النهائي ٥% من قيمة الترسية.

ثمن الكراسة : مبلغ وقدره (٣٥٨ جنية) شاملة ١٤% ضريبة القيمة المضافة

رقم القسيمة ( ) مجموعة بتاريخ / / ٢٠٢٥ م

الكراسة عبارة عن :-

١- عدد أوراق الكراسة (٥ ورقات + نسخة من مشروع العقد).

- بيان بالأعمال المطلوبة.

الشروط والمواصفات العامة والفنية للمناقصة .

ملية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م الخاص بإصدار قانون تنظ  
ذات التي تبرمها الجهات العامة ولانحته التنفيذية.

مدير المعمل المشترك



مدير مالي وإداري

النيامحوي

متريات

بيان بالأعمال المطلوبة ترميم وتطوير غرفة المولد الكهربائي المعمل الإقليمي المشترك بالقازيق

الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
١٠٢	٣م	حفر لزوم عمل قاعدة خرسانية مؤقتة للمولد الكهربائي بجوار الغرفة بمقاس ٢x٣x٢ ونقل نواتج الحفر للمقالب العمومية وعمل وصب خرسانة عادية بالأبعاد المطلوبة من مونة مكونة من ٣م١ زلط و ٣م٠٠٥ رمل و ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفلة تشمل الخلط والدمك والصب بالوسائل الميكانيكية ... وما جملته حتى نهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والبند محمل عليه عمل صيانة دورية للمولد تشمل تغيير الزيت والفلاتر ومياه التبريد وتغيير واير الجاز وما يلزم
مقطوعية		٢ تامين وفصل وفك المولد وملحقاته بواسطة شركة متخصصة في صيانة المولدات الكهربائية ثم نقلهم وتركيبهم بالمكان المخصص خارج الغرفة مع تهيئة مدخل الغرفة لدخول معدات الرفع والنقل اذا لزم الامر وتثبيت المولد على القاعدة الخرسانية الجديدة وتثبيت اللوحة الكهربائية والتأكد بامان مناسبة ثم اختبار المولد وتشغيله مع توفير مظلة وحواجز مؤقتة لحماية المولد لحين انتهاء الاعمال بالغرفة ثم ادخال المولد وملحقاته وتشغيله داخل الغرفة مع وضع تارك الجاز بمكان مناسب بجوار الغرفة واعادة الشئ لاصله مرة اخرى بعد اتمام الاعمال بالغرفة والبند يشمل جميع الكابلات والوصلات الكهربائية والميكانيكية اللازمة وما جملته حتى نهو الاعمال
مقطوعية		٣ دفن جميع كابلات لوحة المولد بالغرفة بمسارات بلاستيكية معزولة باقطار مناسبة داخل الحائط قبل دهان الغرفة والبند يشمل ما يلزم من خراطيم وكابلات ووصلات وتكسير واعادة تشطيب السحارة بما يتماشى مع محارة الاسطح بالغرفة وما جملته حتى نهو الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف
١	عدد	٤ وريد وتركيب صندوق اطفاء معني مقاوم للصدأ والتاكل للطفاية الغروية بفتحات تهوية مناسبة وباب زجاجي شفاف وقفل امان وتركيبه على الحائط بجوار تارك الجاز بمقاسات تتناسب مع الطفاية المخصصة وفقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف
١٢٠٥	٣م	٥ بالمتر المكعب تكسير القواعد الخرسانية القديمة وازالة الطبقة السطحية من ارضية الغرفة بعمق ٥٠ سم ونقل نواتج الحفر والتكسير للمقالب العمومية والريم بطبقة من الرمل التنظيف بسمك ٣٠ سم مع الدمك جيداً ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات جهاز الاشراف
٦	٣م	٦ توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم عمل بلاطة مسطحة داخل الغرفة وبلاطة مائلة للراب امام باب الغرفة بمقاس ٢.٦x٥ وذلك من مونة مكونة من ٣م٠٠٨ زلط و ٣م٠٠٤ رمل و ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والفلة تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح شبكتين ١٢x٧م/م في الاتجاهين كما تشمل الفلة عمل الغرم والشدات والعبوات والدعامات اللازمه للصب بامان كاف ... كما تشمل الفلة الخلط والدمك والصب بالوسائل الميكانيكية ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات جهاز الاشراف
مقطوعية		ترميم شروخ البياض وعمل ما يلزم من فتح وتنظيف وتركيب سلك معدني والمعالجة بمواد غير قابلة للانكماش واعادة تشطيبها بما يتماشى مع باقى الاسطح طبقاً للمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهو الاعمال علي الوجه الأمثل.
٢م		توريد وتركيب بلاط موزايكو لزوم ارضية الغرفة والراب وتكون مضادة للأتلاق والاحتكاك والصدمات والبند يشمل اللصق بمونة سمنت بورتلاندي عادي بنسبة ٣٥٠ كجم/م٣ رمل والبند محمل عليه السقي وتكحيل اللحامات باللون المطلوب مع دفن الكابلات تأ للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف وحتى نهو الاعمال علي الوجه الأمثل.
٢م		وعمل دهان ببيوية البلاستيك قابل للضيل لزوم الحوائط والأسقف الداخلية من اتناج شركة يوتن أو سكيب أو مايماتها علي السطوح الداخلية شاملة ثلاثة أوجه التحضيره وسكنتين معجون والبند يشمل نظافة الأسطح المطلوب دهانها وذلك طبقاً نات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف ونهو الاعمال علي الوجه الأمثل.

٣. كالتالي  
السيد محمد

