

0001

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
الإدارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع
المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : محمد نجيب الابتدائى
كود النموذج : A1501C
الرقم التعويفى : ٠١١٣١١٩
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليقة

أعمال الهيكل

م	كود البند	بيان الأعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
		إثانياً: أعمال الخرسانة المسلحة				
١	٠١/٠١/٠٢/٣	إبالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والفئة تشمل نسبة حديد التسليح (٥٢) طبقاً لرسومات النماذج الخاصة ونسبة الاسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ طبقاً للرسومات والمواصفات .	م ^٣	٢٢,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٢٢٨٨٠٠,٠٠
٢	٠١/٠٣/٠٢/٣	إبالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأسقف أو الفئة تشمل نسبة حديد التسليح عالى المقاومة (٥٢) طبقاً للرسومات للنماذج الخاصة ومحتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ طبقاً للرسومات والمواصفات.	م ^٣	٧٥,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	٥٩٢٥٠٠,٠٠
٣	٠٢/٠٤/٠٤/٣	إبالمتر المكعب توريد وعمل مبانى طوبام أعلى مثقب سمك ٢٥ سم طبقاً للمواصفات	م ^٣	٤٥,٠٠	١١٢٥,٠٠	٥٠٦٢٥,٠٠
٤	٠٢/٠٦/٠٤/٣	إبالمتر المسطح توريد وعمل مبانى طوبام أعلى مثقب سمك ١٢ سم طبقاً للرسومات أو المواصفات.	م ^٢	٧٥,٠٠	١٣٥,٠٠	١٠١٢٥,٠٠
		خامساً: أعمال الطبقة العازلة				
٥	٠٥/٠٦/٠٥/٣	إبالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للطوبية طبقة واحدة من المواد البيتومينية المعدلة سمك ٤ مم ذات تسليح من البوليستر تلمق بالحوارة ومحملى على البند عمل وزرة وكذلك دهان وجه تحضوى طبقاً للرسومات أو المواصفات والعينة المعتمدة .	م ^٢	٤١٠,٠٠	١٠٥,٠٠	٤٣٠٥٠,٠٠
٦	٠٦/٠٨/٠٥/٣	إبالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحوارة أو مخفضة للصوت من ألواح من البلاستيك الرغوى بكثافة لا تقل عن ٣٠ كجم / م ^٣ ويسمك لا يقل عن ٥ سم والبند مما جملعه طبقاً للرسومات والمواصفات والعينة المعتمدة .	م ^٢	٤١٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٥١٢٥٠,٠٠
		سادساً: أعمال البياض				
٧	٠١/٠٦/٣	إبالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للأسقف والكمورات الحوة سمك ٣ سم طبقاً للرسومات والمواصفات.	م ^٢	٤٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
الإدارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : محمد نجيب الابتدائى
كود النموذج : A1501C
الرقم التعويفى : ٠١١٣١١٩
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليقة

م	كود البند	بيان الأعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٨	٠٥/٠٨/٠٦/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل بياض تخشين م٢ للحوائط بسمك ٢ سم طبقا للمواصفات.	م٢	٦٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠
٩	٢٣/١٩/٠٦/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل بياض جرافياتودو أساس أكليويك للواجهات ، والبند شامل السقالات وكل ما يلزم مما جميعة طبقا للرسومات والمواصفات والعينة المعتمدة .	م٢	٤٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠
١٠	٢٤/١٩/٠٦/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل بياض جرافياتودو أساس أكليويك ، والبند غيوشامل السقالات وشامل كل ما يلزم مما جميعة طبقا للرسومات والمواصفات والعينة المعتمدة .	م٢	٢٥٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠
١١	٠١/٠٧/٣	سابعا: أعمال الدهانات بالمتو المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك طبقا للرسومات والمواصفات .	م٢	١١٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٦٠٥٠٠,٠٠
١٢	١٥/١٠/٠٧/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل دهان البلاستيك للو اجهات على طولثة اوفطيسة قديمة وجهين او البنديشمل ترميم السطح المراد دهانه او البند شامل السقالات ومما جميعة طبقا للرسومات والمواصفات	م٢	٣٥٠,٠٠	٦٥,٠٠	٢٢٧٥٠,٠٠
١٣	٠٨/٠٢/٠٨/٣	ثامنا: أعمال التبليطات بالمتو المسطح توريد وتركيب بلاط موز ايكو مقاس (٢٥×٢٥×٢ سم) أو سيو اميك مط مقاوم للاحتكاك والبوي والأنزلاق أو ما يمثله و البند يشمل كل ما يلزم مما جميعة طبقا للرسومات والمواصفات مع اعتماد العينة اقبل التركيب	م٢	٣٧٥,٠٠	١٦٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
١٤	١٠/٠٢/٠٨/٣	بالمتو المسطح توريد وتركيب بلاط موز ايكو مقاس (٢٥×٢٥×٢ سم) بحموة كرارة أو ألبستو أو ادفو أو سلطة والبند يشمل وزره بأرتفاع ٢٠ سم من نفس نوع البلاط تركب علي المائل طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصنعة	م٢	٤٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠
١٥	٣٠/٠٦/٠٨/٣	بالمتو الطولى توريد وتركيب وزرة سيو اميك جاهزة بأرتفاع ١٠ سم وسمك لا يقل عن ٠,٨ سم او البند طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات اجهاز الأشوف	م.ط	١٩٠,٠٠	٣١,٠٠	٥٨٩٠,٠٠
		أعمال النجارة واكسواراتها				

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للابنية التعليمية
الادارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : محمد نجيب الابتدائى
كود النموذج : A1501C
الرقم التعويفى : ٠١١٣١١٩
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليقة

م	كود البند	بيان الاعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٦	٠٢/٠٣/١١/٣	ابالمتو المسطح توريد وتركيب أبواب ٢ أخشاب موسكى خشو كونتو شامل جميع الاكسسوارات .	١٢,٠٠	١٧٣٠,٠٠	٢٠٧٦٠,٠٠	
١٧	٠٥/١١/٣	ابالمتو الطولى توريد وتركيب ودهان م اباكتات خشب موسكى قطاع ١٢×٢ بوصة طبقا للمواصفات .	٥٠,٠٠	٣٤,٠٠	١٧٠٠,٠٠	
١٨	٠٦/١١/٣	ابالمتو الطولى توريد وتركيب ودهان م اباكتات خشب موسكى قطاع ١٢×٤ بوصة طبقا للمواصفات .	١٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	
١٩	٠٥/٠٩/١١/٣	ابالعدد توريد وتركيب سبوره وايت بورد مقاس (٢٤٠ × ١٢٠ × ٠,٥٠) سم من خامة الفيبو (الفورميكا المضغوطة) والبند يشمل كل ما يلزم مما جملعه طبقا للرسومات والمواصفات.	٤,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	
٢٠	٠٣/١٢/٣	ثانى عشر: أعمال الحديد والكريتال ابالمقطوعة توريد وتركيب سلم بحارى كاملا مما جملعه بارترافع الدور الأخير والبند طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة .	١,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
٢١	٠٤/١٢/٣	ابالمقطوعة توريد وتركيب غطاء لفتحة السلم البحارى من الصاج المجلفن مقاس (٠,٨٠×٠,٨٠) م كاملا مما جملعه طبقا للرسومات والمواصفات .	١,٠٠	٢٤٣٥,٠٠	٢٤٣٥,٠٠	
٢٢	٠٥/٠٥/١٣/٣	ثالث عشر: أعمال الألومنيوم ابالمتو المسطح توريد وتركيب شبابيك م ألومنيوم فضى قطاع (NC.80) أو مايمثله مع تركيب بديل الزجاج من البولى كربونيت الشفاف المفروغ سمك ٦ مم الغير قابل للكس أو المزود بطبقة حماية للأشعة فوق البنفسجية ، أو البند يشمل الخردوات والطق الخشب وكل مايلزم مما جملعه طبقا للرسومات والمواصفات	٦٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	١٣٣٠٠,٠٠	
٢٣	٠١/٠١/١٦/٣	سادس عشر: أعمال هدم وإزالة ابالمتو المكعب هدم مبنى من الطوبابام الأحمر أو الأسمنتى أو الرملى أو الطفلى بدون نسبة صلاحية مع نقل المظفات للمقابل العمومية .	١٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للابنية التعليمية
الادارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : محمد نجيب الابتدائى
كود النموذج : A1501C
الرقم التعويفى : ٠١١٣١١٩
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥ تعليية

م	كود البند	بيان الاعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٢٤	٠١/٠٤/١٦/٣	بالمتو المسطح تكسيو بلاط أرضيات من أى م٢ نوع أو درج موزايكو مع نقل المظفات الى المقالب العمومية .	م٢	٣٨٥,٠٠	٢٥,٠٠	٩٦٢٥,٠٠
٢٥	٠٦/٠٥/١٦/٣	بالمتو المكعب تكسيو خوسانة مسلحه ضعيفة لأشايو الأعمده وشخيشة السلم مع نقض الحديد وفوزه و البند يشمل نقل المظفات للمقالب العموميه	م٣	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
٢٦	٠٤/٠٦/١٦/٣	بالمتو المسطح تكسيو خوسانة عادية م٢ (ميول) بسبك متوسط ٧ سم مع نقل المظفات للمقالب العمومية .	م٢	٣٨٥,٠٠	٢٧,٠٠	١٠٣٩٥,٠٠

اجمالى أعمال الهيكل للملحق رقم (١١) <<<< ١٥٤٩٧٠٥,٠٠
احدى مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين الف وسبعمائة وخمسة و جنيها

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
الإدارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : محمد نجيب الابتدائى
كود النموذج : A1501C
الرقم التعويفى : ٠١١٣١١٩
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليقة

أعمال كهربائية

م	كود البند	بيان الأعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
		مهمات التركيبات الكهربائية				
١	٦/٠١/٠٣/٢١	إلـبـالـعـد تـورـيـد وتـركـيـب وتـشـغـيـل كـشـاف إـضـاءة ثـابـت بـالـسـقـف طـوـان ورش بـالـعـاكـس ١٢٠ سم عـبـارة عـن جـسـم مـن الصـلـج المـدـهـون بـدـهـان الـكـتـوـسـتـاتـيـك أـبـيـض كـامـل بـالـدـو اـيـا و الـسـلك الـحـواري لتـشـغـيـل عـدـد (١) لـمـبة لـيـد تـيـوب ١٢٠ سم LED TUBE قـدـرة (١٨-٢٠) وـات عـلى ان تـكـون الـلـمـبة مـطـابـقة لـلـمـواصـفـات القـيـاسـيـة العـالـمـيـة و خـالـيـة مـن الفـلـيـكـر و مـتـوافـقـة EMC و مـوفـق مـعـها شـهـادـة الضـمـان مـن الشـوكـة المـصـنـعة لـها أـبـعـمـو تـشـغـيـل ٥٠٠٠٠ سـاعـة و يـتـوفـر بـها : كـفـاءة ضـوئـيـة لـاتـقـل عـن ١٢٥ لـيـومـن/ وـات. - دـرـجـة وـضـوح الـلـون CRI لا تـقـل عـن ٨٠ . - اـمـكـانـيـة التـشـغـيـل لـجـهـد مـن ١٠٠ الى ٢٦٠ فولـت - مـعـامـل القـدـرة لا يـقـل عـن ٠,٩ . - دـرـجـة حـواريـة الـلـون أـبـيـض بـارـد COLD WHITE (٦٥٠٠-٦٠٠٠) K او ما تـنـص عـلـيـه الـوسـومـات جـسـم الـلـمـبة T8 مـن البـولي كـربـونـيـت النـقى أـبـالـلـون الأـبـيـض MILKY و المـقـاوم لـلـاـتـقـا او الصـدمـات . عـلى ان يـتـم اعـتـمـاد الكـتـالـوج الفـنـي لـلـمـبـات و الـكـشـاف مـن المـهـنـدس المـشـوف قـبـل التـورـيـد .	عـدـد	٨,٠٠	٤٧٥,٠٠	٣٨٠٠,٠٠
٢	٦/٠١/٠٣/٢٣	إلـبـالـعـد تـورـيـد وتـركـيـب وتـشـغـيـل كـشـاف إـضـاءة ثـابـت بـالـسـقـف طـوـان ورش بـالـعـاكـس ١٢٠ سم عـبـارة عـن جـسـم مـن الصـلـج المـدـهـون بـدـهـان الـكـتـوـسـتـاتـيـك أـبـيـض كـامـل بـالـدـو اـيـا و الـسـلك الـحـواري لتـشـغـيـل عـدـد (٣) لـمـبة لـيـد تـيـوب ١٢٠ سم LED TUBE قـدـرة (١٨-٢٠) وـات عـلى ان تـكـون الـلـمـبة مـطـابـقة لـلـمـواصـفـات القـيـاسـيـة العـالـمـيـة و خـالـيـة مـن الفـلـيـكـر و مـتـوافـقـة EMC و مـوفـق مـعـها شـهـادـة الضـمـان مـن الشـوكـة المـصـنـعة لـها أـبـعـمـو تـشـغـيـل ٥٠٠٠٠ سـاعـة و يـتـوفـر بـها : كـفـاءة ضـوئـيـة لـاتـقـل عـن ١٢٥ لـيـومـن/ وـات . - دـرـجـة وـضـوح الـلـون CRI لا تـقـل عـن ٨٠ . - اـمـكـانـيـة التـشـغـيـل لـجـهـد مـن ١٠٠ الى ٢٦٠ فولـت - مـعـامـل القـدـرة لا يـقـل عـن ٠,٩ . - دـرـجـة حـواريـة الـلـون أـبـيـض بـارـد COLD WHITE (٦٥٠٠-٦٠٠٠) K او ما تـنـص عـلـيـه الـوسـومـات جـسـم الـلـمـبة T8 مـن البـولي كـربـونـيـت النـقى أـبـالـلـون الأـبـيـض MILKY و المـقـاوم لـلـاـتـقـا	عـدـد	١٢,٠٠	١٠٥٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للابنية التعليمية
الادارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : محمد نجيب الابتدائى
كود النموذج : A1501C
الرقم التعويفى : ٠١١٣١١٩
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليقة

م	كود البند	بيان الاعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
		او الصدمات . على ان يتم اعتماد الكتالوج الفنى للمبات و الكشاف من المهندس المشوف قبل التوريد .				
٣	٦/٠١/٠٦/٣١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مفتاح انارة سكة واحدة ١٦ أمبير د اخل الحائط كامل باللقمة والشاسيه والوجه و العلبة الماجيك على ان تقدم عينة للاعتماد من المهندس المشوف قبل التوريد طبقا للوسومات او المواصفات الفنية .	عدد	٤,٠٠	١١٥,٠٠	٤٦٠,٠٠
٤	٦/٠١/٠٦/٣٢	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مفتاح انارة سكتين ١٦ أمبير د اخل الحائط كامل باللقمة والشاسيه والوجه و العلبة الماجيك على ان تقدم عينة للاعتماد من المهندس المشوف قبل التوريد طبقا للوسومات او المواصفات الفنية .	عدد	٤,٠٠	١٤٥,٠٠	٥٨٠,٠٠
٥	٦/٠١/٠٦/٥١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل بويضة شوكو SCHUKO SINGLE SOCKET WITH SAFETY SHUTTER (١٦) أمبير -٢٥ فولت (3POLE) د اخل الحائط كامل بالشاسيه والوجه والعلبة المايجيك على ان تقدم عينة للاعتماد من جهاز الاشراف قبل التوريد مما جميعه طبقا للوسومات و المواصفات الفنية .	عدد	٨,٠٠	١٥٥,٠٠	١٢٤٠,٠٠
		ادوات التغذية الكهربائية				
٦	٦/٠٢/٠٤/٠٨	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل د ائوة تغذية العدد (٨) مخرج أنارة بد ائوة عمومية بأسلاك نحاسية ٢(٢X١)مم ٢ و د ائوة فوعية بأسلاك نحاسية ٢(٢X١)مم ٢ د اخل مواسير بلاستيك قطر ١٦ مم و محمل على البند السلك الخاص بمفاتيح التشغيل مما جميعه طبقا للوسومات او المواصفات الفنية و الكود المصوى على ان تقدم عينات للاعتماد من جهاز الاشراف قبل التوريد .	عدد	٣,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠
٧	٦/٠٢/٠٥/٠٧	بالعدد توريد وتركيب و تشغيل د ائوة تغذية العدد (٧) مخرج بويضة بد ائوة عمومية بأسلاك نحاسية ٣(٤X١)مم ٢ د اخل مواسير بلاستيك قطر ٣٣ مم و د ائوة فوعية بأسلاك نحاسية ٣(٢X١)مم ٢ د اخل مواسير بلاستيك قطر ١٦ مم مما جميعه طبقا للوسومات و المواصفات الفنية و الكود المصوى على ان تقدم العينات للاعتماد من	عدد	٤,٠٠	٥٣٠٠,٠٠	٢١٢٠٠,٠٠

اجمالی أعمال کھربانیة للملحق رقم (۱۱) ۶۵۶۷,۰۰ و أربعة وستين الف وخمسة و أربعة ستين جنبها

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للابنية التعليمية
الادارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : محمد نجيب الابتدائى
كود النموذج : A1501C
الرقم التعويفى : ٠١١٣١١٩
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥ تعلية

نوع العملى	رقم الملحق	اجمالى القيمة
أعمال الهيكل	١١	١٥٤٩٧٠,٠٠
أعمال كهربائية	١١	٦٤٥٦٤,٠٠

الاجمالى الكلى للمشروع <<<<===== ١٦١٤٢٦٩,٠٠
احدى مليون وستمائة وأربعة وعشوة الف ومائتين وتسعة وستين جنيها