



محافظة أسوان

الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو

الإدارة الهندسية

العرض المالي

مقايضة ترميمية لعملية تطوير وتجميل مدخل الشيخ عامر بمدينة إدفو

الخطة الإستثمارية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

مقايسة تقديرية لعملية تطوير وتجميل مدخل الشيخ عامر بمدينة ادفو

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر جنيه	الاجمالي جنيه
	<p>عام : كماليات والملحقات والخردوات ومستلزمات وطرق ومواد التنفيذ</p> <p>١ يشمل سعر كل بند مدرج التوريد والتركيب والاختبار والتشغيل وكافة الكماليات والملحقات والخردوات اللازمة ليكون البند كاملا مما جميعه وجاهز للاستعمال وكافة مستلزمات ومواد وطرق التنفيذ التي يشترطها المهندس المشرف ليكون البند كاملا منهو مما جميعه وفي حالة عدم ذكر في جداول الكميات أي بند ضروري أو مكمل لتنفيذ بند آخر ذكر في جداول الكميات فيعتبر سعر البند الذي لم يذكر محملا على سعر البند الذي ذكر في جدول الكميات ليكون كاملا مما جميعه وجاهز للاستعمال</p> <p>٢ على المقاول تقديم عينات للمواد والمهمات واعتمادها من طاقم الإشراف قبل التنفيذ</p> <p>٣ على المقاول تسليم الموقع خالي من أي تشوينات أو مخلفات عند التسليم الابتدائي</p> <p>٤ القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته ولائحته التنفيذية مكملأ للاشتراطات</p> <p>٥ المواصفات القياسية المصرية والكود المصري مكملأ لكافة الاشتراطات الفنية التي لم يتم ذكرها بالمقايسة</p>				
	٦ الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ١٤%				



مدير المشروعات

التوقيع

مهندس مشروعات

التوقيع

مقايسة تئمينية لعملية تطوير وتجميل مدخل الشيخ عامر بمدينة ادفو

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر جنيه	الاجمالي جنيه
١	بالمتر الطولي: توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) جاهزة الصنع وبمونة مكونة من ٠.٨ م. ٣ زلط ناعم و ٠.٤ م. ٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت /م٣ ، مقاس ٥٠*٢٥/٣٠ * ٣٠ سم ، طول * عرض * ارتفاع على التوالي مشطوبة العرض حسب القطاعات والأبعاد الموضحة بالرسومات ، والبند شامل التثبيت الجيد ومحمل عليه أعمال الدهان بوجه تحضيرى من البلاستيك ثم الدهان باللاكيه وجهين باللون المطلوب ، والبند محمل عليه تكسير البردودة القديمة ان وجدت ونقل المخلفات للمقابل العمومية حسب توجيهات المهندس المشرف والالتزام بالتعليمات طبقا للمواصفات القياسية المصرية وتعليمات جهاز الاشراف واصول الصناعة	م/ط	٢٠٠٠		
	وحدة القياس المتر الطولي				
٢	بالمتر الطولي :- توريد وتركيب برودة أسمنتية (متوسطه) جاهزة الصنع وبمونة مكونة من ٠.٨ م. ٣ زلط ناعم و ٠.٤ م. ٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت /م٣ ، مقاس (٥٠ * ١٥/١٢ * ٣٠ سم) ، (طول * عرض * ارتفاع) على التوالي مشطوبة العرض (سم حسب القطاعات والأبعاد الموضحة بالرسومات ، والبند شامل التثبيت الجيد بفرشة نظافة ١٠ سم ومحمل عليه أعمال الدهان بوجه تحضيرى من البلاستيك ثم الدهان باللاكيه وجهين باللون المطلوب ، والبند محمل عليه تكسير البردودة القديمة ان وجدت ونقل المخلفات للمقابل العمومية حسب توجيهات المهندس المشرف والالتزام بالتعليمات طبقا للمواصفات القياسية المصرية وتعليمات جهاز الاشراف واصول الصناعة	م/ط	١٥٠٠		
	وحدة القياس : المتر الطولي				
٣	بالمتر المسطح: توريد وتركيب بلاط ارضفة انترلوك ٦ سم كبس ميكانيكي عن طريق التعشيق والتداخل والبند يشمل طبقة الرمل اللازمة للتسوية والمونة تتكون من ٢٥٠ كجم اسمنت /م٣ رمل طبقا للمواصفات والبند محمل عليه طبقة خرسانية عادية لاتقل عن ١٠ سم والرمل أسفل الخرسانة العادية ويشمل المعالجة بالمياه وانهاء العمل على الوجه الاكمل والبند محمل عليه تكسير الرصيف القديم ان وجد ونقل المخلفات الي المقابل العمومية مع اعتماد عينة للانترلوك قبل التنفيذ والالتزام بالتعليمات طبقا للمواصفات القياسية المصرية و تعليمات جهاز الاشراف و اصول الصناعة	م٢	٢٠٠٠		
	وحدة القياس : المتر المسطح				
	الاجمالي :-				



رئيس المركز والمدينة ادفو
/ عاطف كامل حسيه

مدير الادارة الهندسية

التوقيع

مهندس مشروعات

التوقيع



الجدول الزمني
مقايسة تنميينية لعملية تطوير وتجميل مدخل الشيخ عامر بمدينة ادفو جنوبا بطول ٤٠٠٠ م

الشهر الثالث	الشهر الثاني	الشهر الأول	بيان الأعمال	مسل
			توريد وتركيب البردورات	١
			توريد وتركيب الانترنت	٢

..... / المقاول