

محافظة سوهاج

مديرية الطرق والنقل

مشروع تنمية صعيد مصر الممولة من البنك الدولي

\*\*\*\*\*

المنافسة العامة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

قائمه الأثمان المالية ( العطاء المالي )

[ ضمن مشروع تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي - الخطة الاستثمارية

للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ]

لعملية : إعادة رصف ورفع كفاءة مدخل قرية ادفا ومدخل المحامدة

القبلية بمركز سوهاج

مركز : سوهاج

بمسطح : ٢٠٠٠٠ متر مسطح

تاريخ فتح المظاريف : الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

اسم الشركة أو المقاول :

العنوان :

رقم التليفون :

ملحوظة : الدفتر يضم عدد ( ٥ ) ورقه

الجنة

يعتمد

المدير العام

مهندس / حاتم محمد عمر

### قائمة الكميات والاسعار

#### عملية / اعادة رصف ورفع كفاءة مدخل قرية ادفا ومدخل الحامدة القبليية بمركز سوهاج

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالمتر المكعب كسر وازالة اتربة ومخلفات حتى الوصول الى طبقة التأسيس مع التسوية والدمك طبقا للمناسيب والقطاعات المطلوبة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية اول باول مع استخدام وسائل الامان اللازمة لتأمين تنفيذ العمل والبند شامل كل ما يلزم طبقا للاصول الفنية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( الفان ومائتين متر مكعب )	٢٢٠٠ ٣م		
٢	اعمال تكسير وازالة طبقات الاسفلت القديم حتى طبقة التأسيس مع الحفاظ على المرافق العامة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة واخذ الاحتياطات اللازمة مع التسوية والرش والدمك طبقا للمناسيب والقطاعات المطلوبة مع نقل المخلفات الى المقالب العمومية وذلك باى مسافة اول باول والفئة شاملة بالمتر المكعب وحسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثمائة متر مكعب )	٣٠٠ ٣م		
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة الاساس بسمك ١٠ سم من الاحجار المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والتدرج الوارد بكراسة الشروط والمواصفات سواء بعرض كامل الطريق او التوريد بعرض الطرنش ولا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجليوس عن ٤٠% وفردها ودمكها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك لا يقل عن ٩٥% من اقصى كثافة جافة والتنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية وتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل نظافة الطريق و اجراء التجارب المعملية الحقلية بواسطة احدى المعامل المعتمدة لكلية الهندسة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى . ( خمسة عشر الف متر مسطح )	١١٠٠٠ ٢م		

## قائمة الكميات والاسعار

## عملية / اعادة رصف ورفع كفاءة مدخل قرية ادفا ومدخل الحامدة القبلية بمركز سوهاج

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
٤	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة الدهان من البيتومين السائل سريع التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / ٢م على طبقة الاساس سواء بعرض الطريق او بعرض الطرانش والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ( احد عشر الف متر مسطح )	١١٠٠٠ ٢م		
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة الدهان من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم / ٢م والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ( عشرة الاف متر مسطح )	٩٠٠٠ ٢م		
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسارات والبيتومين ٧٠/٦٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط والمواد المستخدمة قبل وبعد التنفيذ وبخاصة اختبار الدمك طبقا للكود المصرى والمواصفات على ان لا يقل عن ٩٥% وتتم الاختبارات بواسطة احدى المعامل المعتمدة لكليات الهندسة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والمهندس المشرف . (واحد وعشرون الف متر مسطح)	٢٠٠٠٠ ٢م		
٧	اعمال ضبط مناسيب اغطية غرف الصرف الصحى ومحابس المياه او التليفونات وغرف التفتيش الخاصة بالمواطنين بالخفض او الرفع والبند يشمل جميع ما يلزم من اعمال الفك والتركيب والتحبيش بالخرسانة العادية او المسلحة والتثبيت وطبقا للتعليمات وحسب مواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والفئة شاملة بالمقطوعية وحسب تعليمات المهندس المشرف والعمل داخل نطاق المركز والفئة شاملة بالعدد . ( مائة وسبعون وحدة )	١٧٠ عدد		

## قائمة الكميات والاسعار

## عملية / اعادة رصف ورفع كفاءة مدخل قرية ادفا ومدخل الحامدة القبلية بمركز سوهاج

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
٨	توريد وتركيب غطاء بالشنبر ( من مادة الزهر ) بقطر لا يقل عن ٦٠ سم وبارتفاع مناسب طبقا للمواصفات وحسب التعليمات و محمل على البند التركيب والتثبيت بالخرسانة العادية او المسلحة والتثبيت وضبط المناسب وحسب التعليمات والفئة شاملة بالمقطوعية والفئة بالعدد ( اثني عشر وحدات )	١٢ وحدة		
٩	اعمال توريد وتركيب غطاء بالشنبر ( G.R.P ) قطر ٦٠ سم يتحمل مرور ٤٠ طن طبقا لاشتراطات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وحسب الشروط المعمول بها بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمل على البند التركيب والتثبيت بالخرسانة المسلحة وضبط المناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمقطوعية والفئة بالعدد ( خمسة وعشرون وحدة )	٢٥ وحدة		
١٠	بالمتر المسطح عمل ازالة وتفريغ للحفريات الطولية او العرضية ومخلفات الردم بعمق لا يقل عن ١٦ سم من سطح الاسفلت الحالى مع ازالة المخلفات الى المقالب العمومية اول باول واعادة تسوية و دمك قاع الحفر مع القص بالمنشار لاستبدال الجوانب والفئة شاملة بالمتر المسطح ( مائتان متر مسطح )	٢٠٠ ٢م		
١١	اعمال توريد وتركيب بلاط الانتر لوك ملون سمك ٨ سم كابس الى خشن جهد ٥٠٠ كجم / سم ٢ لانشاء مطبات حضارية وحدود البرى والامتصاص طبقا للكوود المصرى ويكون السمك الخشن لسطح البلاط لا يقل عن ٢ سم ويتم عمل الاختبارات القياسية بواسطة احد المعامل المعتمدة لكليات الهندسة ويتم اعتماد اللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند اعمال قطع الاسفلت بالمشار وضبط المناسب وصب خرسانة عادية اسمنتية بعرض لا يقل عن ٢٠ سم عند التقاء الانترلوك مع الاسفلت ويتم التركيب على طبقة من الرمل مع الدمك والتسوية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية واجراء التنسيق مع ادارة المرور المختصة والجهات ذات العلاقة والبند محمل عليه دهان المطبات وحسب تعليمات المهندس وحسب تعليمات المهندس المشرف والعمل داخل حدود المركز والفئة شاملة بالمتر المسطح ( ثمانمائة متر مسطح )	٨٠٠ ٢م		

( ٤ )

محافظة سوهاج  
مديرية الطرق والنقل  
ادارة المشروعات

\*\*\*\*\*

## قائمة الكميات والاسعار

## عملية / اعادة رصف ورفع كفاءة مدخل قرية ادفا ومدخل المحامدة القبليه بمركز سوهاج

رقم المد	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
١٢	توريد وتركيب علامات ارشادية و تحذيرية شيفرون صاج بالمقاس المطلوب مجلفن ومصدف سمك ١٥ مم والجلفنة لا تقل ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وبالكتابة المطلوبة والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوع العمل والتركيب وكل ما يلزم لنهوع العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة تشمل عدد (١) القائم المعدنى بارتفاع لا يقل عن ٣ م بقطر ٣ بوصة يتم تثبيته على قاعدة خرسانية ( ٥٠.×٥٠.×٥٠ ) من الخرسانة العادية او عدد (٢) قائم في حالة زيادة المسطح عن ١ م٢مع دهان القائم باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوع العمل كامل حسب تعليمات المهندس المشرف والعمل داخل نطاق المركزالفئة شاملة بالمتر المسطح . ( ثلاثون متر مسطح )	٣٠ ٢م		