

محافظه سوهاج  
مديرية الطرق والنقل  
مشروع تنمية صعيد مصر الممولة من البنك الدولي  
\*\*\*\*\*

المناقصة العامة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م  
قائمها الأثمان المالية ( العطاء المالي )  
[ ضمن مشروع تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي - الخطة الاستثمارية  
للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ]

لعملية : ■ رصف تفرعات شارع شريف وتفرعات منطقة الزهراء بحى شرق  
ببلاط الانترلوك  
بحى : ■ حى شرق  
بمسطح : ■ = ٢٢٠٠٠ متر مسطح

تاريخ فتح المظاريف : الساعة الثانية عشر ظهري يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ م  
اسم الشركة أو المقاول :  
العنوان :  
رقم التليفون :  
ملحوظة : الدفتر يضم عدد ( ٤ ) ورقه

اللجنة

يعتمد ،،

المدير العام

مهندس / حاتم محمد عمر

## قائمة الكميات والاسعار

\*\*\*\*\*

### عملية / رصف تفرعات شارع شريف وتفرعات منطقة الزهراء بحى شرق ببلاط الانترلوك

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالمتر المكعب كسر وازالة اتربة ومخلفات حتى الوصول الى طبقة التأسيس مع التسوية والدمك طبقا للمناسيب والقطاعات المطلوبة ونقل المخلفات الى المقابل العمومية اول باول مع استخدام وسائل الامان اللازمة لتأمين تنفيذ العمل والبند شامل كل ما يلزم طبقا للاصول الفنية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( الفان متر مكعب )	٢٠٠٠ ٣م		
٢	اعمال تكسير وازالة طبقات الاسفلت القديم حتى طبقة التأسيس مع الحفاظ على المرافق العامة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة واخذ الاحتياطات اللازمة مع التسوية والرش والدمك طبقا للمناسيب والقطاعات المطلوبة مع نقل المخلفات الى المقابل العمومية وذلك باى مسافة اول باول والفئة شاملة بالمتر المكعب وحسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (مانتين وخمسون متر مكعب )	٢٥٠ ٣م		
٣	بالعدد اعمال ضبط مناسيب اغطية غرف الصرف الصحى ومحابس المياه اوالتليفونات وغرف التفتيش الخاصة بالمواطنين بالخفض او الرفع والبند يشمل جميع ما يلزم من اعمال الفك والتركيب والتحبيش بالخرسانة العادية او المسلحة ( في حالة غرف المياة ) والتثبيت وطبقا للتعليمات وحسب مواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والفئة شاملة بالمقطوعة وحسب تعليمات المهندس المشرف والعمل داخل نطاق المركز والفئة شاملة بالعدد . ( مائتين وحدة )	٢٠٠ وحدة		
٤	بالعدد توريد وتركيب غطاء بالشنبر ( من مادة GRP ) بقطر لا يقل عن ٦٠ سم وبارتفاع مناسب طبقا للمواصفات وحسب التعليمات و محمل على البند التركيب والتثبيت بالخرسانة العادية او المسلحة والتثبيت وضبط المناسيب وحسب التعليمات والفئة شاملة بالمقطوعة والفئة بالعدد يتحمل مرور حتى ٤٠ طن . ( اربعون وحدة )	٤٠ وحدة		

## قائمة الكميات والاسعار

لعملية / رصف تفرعات شارع شريف وتفرعات منطقة الزهراء بحى شرق بلاط الانترلوك

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
٥	توريد وتركيب غطاء بالشنبر ( من مادة الزهر ) بقطر لا يقل عن ٦٠ سم وبارتفاع مناسب طبقا للمواصفات وحسب التعليمات و محمل على البند التركيب والتثبيت بالخرسانة العادية او المسلحة والتثبيت وضبط المناسب وحسب التعليمات والفئة شاملة بالمقطوعية والفئة بالعدد ( عشرة وحدة )	١٠ وحدة		
٦	اعمال توريد وتركيب بلاط انتر لوك سمك ٦ سم كابس الى حشن جهد ٣٠٠ كجم / سم ٢ وحدود البرى والامتصاص طبقا للكوود المصرى على ان يكون السمك الحشن لسطح البلاط لا يقل عن ٢ سم ويتم اعتماد العينة من مصنع او اكثر من مصنع ويتم اعتماد الشكل واللون حسب التعليمات من المهندس المشرف ويتم عمل الاختبارات القياسية بواسطة احد المعامل المعتمدة لكليات الهندسة ومحمل على البند اعمال تسوية وتمهيد لجسم الطريق وذلك بالكسر او الردم في حدود ١٥ سم مع الرش والتسوية والدمك مع نقل المخلفات للمقالب العمومية و توريد وفرش الرمال النظيفة اللازمة حسب طبيعة الموقع وبسمك لا يقل عن ٥ سم ومحمل على البند الرش بالمياه والدمك بالهراسات المناسبة وكذا عمل الفواصل من الخرسانة العادية بعرض ٢٠ سم وعمق ٣٠ سم للتفيل على نهايات الانترلوك واستخدام الاوكسيد وجميع ما يلزم حسب اصول الصناعة والدمك للبلاط باستخدام الهزازات المسطحة الخفيفة وجميع ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح . ( اثنان وعشرون الف متر مسطح )	٢٢٠٠٠ ٢م		

## قائمة الكميات والاسعار

### لعملية / رصف تفرعات شارع شريف وتفرعات منطقة الزهراء بحى شرق بلاط الانترلوك

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
٧	اعمال توريد وتركيب بلاط الانتر لوك ملون سمك ٨ سم كابس الى خشن جهد ٥٠٠ كجم / سم ٢ لانشاء مطبات حضارية وحدود البرى والامتصاص طبقا للكوود المصرى ويكون السمك الخشن لسطح البلاط لا يقل عن ٢ سم ويتم عمل الاختبارات القياسية بواسطة احد المعامل المعتمدة لكليات الهندسة ويتم اعتماد اللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند اعمال قطع الاسفلت بالمشار وضبط المناسيب وصب خرسانة عادية اسمنتيه بعرض لا يقل عن ٢٠ سم عند التقاء الانترلوك مع الاسفلت ويتم التركيب على طبقة من الرمل مع الدمك والتسوية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية واجراء التنسيق مع ادارة المرور المختصة والجهات ذات العلاقة والبند محمل عليه دهان المطبات وحسب تعليمات المهندس وحسب تعليمات المهندس المشرف والعمل داخل حدود الحى والفئة شاملة بالمتر المسطح ( اربعمانه متر مسطح )	٤٠٠ ٢م		
٨	توريد وتركيب علامات ارشادية و تحذيرية شيفرون صاج بالمقاس المطلوب مجلفن ومصدف سمك ١٥ مم والجلفنة لا تقل ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسى وبالكتابية المطلوبة والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوى العمل والتركيب وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة تشمل عدد (١) القائم المعدنى بارتفاع لا يقل عن ٣ م بقطر ٣ بوصة يتم تثبيتة على قاعدة خرسانية ( ٥٠×٥٠×٥٠ ) من الخرسانة العادية او عدد (٢) قائم في حالة زيادة المسطح عن ١ م٢ مع دهان القائم باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوى العمل كامل حسب تعليمات المهندس المشرف والعمل داخل نطاق المركزالفئة شاملة بالمتر المسطح . (خمسة عشر متر مسطح )	١٥ ٢م		