



تطوير ورفع كفاءة صالة الالعاب وتغيير السقف الصاج
وتطوير دورات المياة بنادى إخلاص النزهة

م	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	اجمالي
١	بالمقطوعية فك وإزالة السقف الصاج القديم لصالة الالعاب وكذلك المدادات وتسليمه للنادى والبند يشمل كل ما يلزم للإزالة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية .	مقطوعية	١		
٢	بالمقطوعية صيانة الأعمدة والكمرات المعدنية والبند يشمل تغيير التسالف والمراشمة بالصاروخ والفرشاة الدوارة أو السفح بالرمال للتخلص من آثار الصدا وكذلك الدهان لجميع القطاعات وجهين ببويا مانعة للصدا والبند يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعية	١		
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتثبيت مدادات عبارة عن علب حديد ١٠سم × ١٠سم × ٥ممم مثبتة على الكمر الرئيسى وبطول الصالة (٢٠م) وبتقسيم مناسب كل ١م مع الربط والتثبيت بمسامير ومحمل على البند الدهان زكل ما يلزم لتهو البند طبقا لأصول الصناعة .	م.ط	٢٠٠		
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج مدهون بوية فرن الكتروستاتيك ايكون بسمك ٠.٧ مللى والسعر يشمل التوريد والتركيب بمسامير البرشام الخاصة بتركيب الصاج بالمدادات واستخدام الشريط اللاصق سيلنج تيب عند لحامات الألواح .	م	١٤٠		
٥	بالمقطوعية ترميم ومعالجة السور جانبي التغطية واستكمال المباني والطبان لتثبيت عناصر الجمالون وكذلك معالجة الحوائط وسقوط طبقة الدهانات وجميع مايلزم لتهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة	مقطوعية	١		
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مجرى صرف مطر سمك ١مللى من الصاج المجلفن والتوصيل بقائم صرف ٣" يتم تحديده مكانه مع إتجاه ميل السقف الصاج مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة.	م.ط	٢٠		



تطوير ورفع كفاءة صالة الالعاب وتغيير السقف الصاج
وتطوير دورات المياة بنادى إخلاص النزهة

٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب من الخشب الموسكي بالأبعاد ٩٠٠×٢٢٠٠مم لزوم الباب الخارجى لدورات المياة وابعاد ٧٠٠×٢٢٠٠مم لزوم الابواب الداخلية لدورات المياة وتوريد وتركيب كافة الحلوقة، البرور، المعابر، والقشاط، المقابض، والكوالين، جميع الاكسسوارات من الصلب المطلي كما باللوحات والبند يشمل الأعمال الخشبية، طبقات التخدم الأولية والنهائية، الدهانات (لاقيه)، بويات الكيد و كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٨		
٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك الوميتال من قطاع p-s وكذلك توريد وتركيب شبك الوميتال مفصلى ٦٠مم * ٧٠مم لزوم الحمامات مثبت من اعلى من عينة معتمدة مع اعتماد العينات قبل التركيب باللون المناسب والسعر يشمل توريد وتركيب الحلوقة والاكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢		
٩	بالمتر المربع توريد وتركيب سيراميك أرضية مقاس لا يقل عن ٤٠×٤٠سم مقاوم للانزلاق ومقاومة عالية للبري (انتاج ليسكو او ما يماثلها) فرز اول لزوم أرضيات الدور الثانى وارضية دورات المياة بتخانة لا تقل عن ٨مم يلصق بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت/٣م رمل والفنة تشمل عمل وزره بارتفاع ١٠سم من نفس النوع و السقية بلباني الأسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة و محمل على البند تكسير السيراميك القديم ونقل المخلفات وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠		
١٠	بالمتر المربع توريد وتركيب أرضية بلاط موزايكو مقاس لا يقل عن ٣٠×٣٠سم والفنة تشمل عمل وزره بارتفاع ١٠سم من نفس النوع و السقية بلباني الأسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة والسعر وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٤٠		
١١	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين خارجي وسافيتو والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية سمك ٢سم بمونة مكونة من ٤٠٠كجم أسمنت / ٣م رمل والبطانة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠كجم / ٣م مع اضافته الاضافات المانعه للانكماش والبند يشمل عمل البووج والأوتار وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا والمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٥٠		
١٢	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات جاهزة من البلاستيك لزوم الاسقف والحوائط من إنتاج شركة (ناشيونال سايبس-سكيب او ما يماثلها طبقا للعينة المعتمده) باللون المطلوب والسعر يشمل عدد (٢) سكينه معجون جاهز ووجه بطانة من إنتاج نفس الشركة والتشطيب بعدد ٢ وجه من إنتاج نفس الشركة باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة .	٢م	٥٠		



تطوير ورفع كفاءة صالة الالعاب وتغيير السقف الصاج
وتطوير دورات المياة بنادى إخلص النزهة

				الأعمال الصحية بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير تغذية من البولى بروبلين من عينة معتمدة والفئة تشمل توريد وتركيب كافة اللوازم من كيعان ومشتراكات وجلب مع عمل محبس لكل حمام وخلافه لزوم التوصيل إلى دورات المياة والأحواض والبند محمل عايه كافة ما يلزم من أعمال التجارب وتسليم الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	
١ ٣	٣٠	م.ط	مواسير بقطر داخلي ٣/٤" و خارجي ٢٥ مم		
١ ٤	١٢	م.ط	مواسير بقطر داخلي ١" و خارجي ٣٢ مم		
١ ٥	١ ١ ٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب نواكل لزوم الأجهزة الصحية شاملة كافة مايلزم للتركيب والتشغيل من عينة معتمدة والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية كامل مما جميعه وتشمل : - محبس نيكل بقلب نحاس مقياس ١" -محبس نيكل بقلب نحاس مقياس ٣\٤" -سيفون أرضية pvc شامل مواسير الصرف وجميع التوصيلات وجلب التوصيل وطيب التسليك والغطاء من النحاس المطلي نيكل مقياس ٢٠ × ٢٠ سم .		
١ ٦	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض أيدى من انتاج ليسكو او مايمائلها من الانتاج المحلى ومحمل على السعر جميع التوصيلات من صرف وتغذية للوحدة وطبات التسليك وخلاط مياه من عينة معتمدة وصيانة وكذلك محمل على السعر مرآه سمك ٦ مم بكامل عرض الوحدة وذلك حسب ما جاء بدفتر المواصفات الفنية للأعمال الصحية المرفق مع نهو العمل نهوا تاما وحسب أصول الصناعة .		
١ ٧	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مرحاض أفرنجى ذى صندوق طرد واطى من الخزف الصينى إنتاج من انتاج ليسكو او مايمائلها من الانتاج المحلى بالدش وكامل بجميع مشتملاته من غطاء مزدوج من البلاستيك والمحبس ووراقة وتوفير الحماية اللازمة ومحمل على السعر جميع توصيلات الصرف لأقرب قائم صرف او غرفة تفتيش وكذلك التغذية بالمياه داخل الدورة كاملة بجميع مشتملاته طبقا للكوود المصري و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف		



تطوير ورفع كفاءة صالة الالعاب وتغيير السقف الصاج
وتطوير دورات المياه بنادى إخلاص النزهة

١	٨	بالعدد توريد وتركيب مبولة صينى من عينة معتمدة انتاج ليسكو او مايمائلها من الانتاج المحلى كامل بجميع مشتملاته ومحمل على السعر جميع توصيلات الصرف من مواسير وكذلك التغذية بالمياه داخل الدورة كاملة بجميع مشتملاته طبقا للكود المصري و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١		
		توريد وتركيب واختبار مواسير بلاستيك من (U.P.V.C) انتاج نوعية معتمدة و الخاصة بالصرف تحت الارض او معلقة حسب المواصفات القياسية المصرية والبند يشمل الحفر اللازم للمواسير فى التربة بجميع انواعها وجميع التوريدات ووضع فرشاة رمل نظيف لانتقل عن ٢٥ سم اسفل المواسير وفوق المواسير حتى ارتفاع ٣٠ سم فوق الراسم العلوى للماسورة والردم بعد الاختبار برمال نظيفة خالية من الشوائب والمواد العضوية حسب المواصفات ونقل المخلفات للمقالب العمومية فى مدة اقصاها اذا لزم الامر ٢٤ ساعة (يوم) كما يشمل البند سند الجوانب بشدات محكمة اذا لزم الامر ونزح المياه الجوفية بالطرق الفنية المعتمدة على ان تكون عروض الحفر مساوية لثلاثة امثال القطر الخارجى بما فيها الوصلات + ٣٠ سم ولا يخصم شئ نظير الحفر المتداخل مع حفر غرف التفتيش والسعر يشمل نهو العمل نهوا تاما بحيث يكون مطابقا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف وذلك للاتي:				
١	٩	مواسير بقطر داخلي ٢"	م . ط .	١٥		
٢	١٠	مواسير بقطر داخلي ٣"	م . ط .	١٥		
٢	١	مواسير بقطر داخلي ٤"	م . ط .	٦		
٢	٢	بالمقطوعة توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحات التوزيع الفرعية كاملة التوصيلات، مختبرة وجاهزة للتشغيل بحيث تشمل قضبان الأطوار والتعادل والأرضي وكل أجهزة القياس والحماية ونهايات الكابلات ومحمل على البند المخارج الخاصة بالإضاءة كاملة والمفاتيح بالملحقات وكل مايلزم لانتهاء الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	عدد	١		
٢	٣	توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإضاءة كاملة بجميع الاكسسوارات اللازمة وطبقا للمواصفات وجدول توصيف الكشافات والمخططات المقدمة، وكل مايلزم لإنهاء الأعمال علي الوجه الأكمل حسب أصول الصناعة والكود المصري، وذلك للوحدات الآتية: . - كشافات اضاءه ١٢٠*٢ - لمبات ليد موفرة بالقاعدة) وكل ما يلزم التركيب والتشغيل مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد عدد	١٠ ٥		
		الإجمالي				



تطوير ورفع كفاءة صالة الالعاب وتغيير السقف الصاج
وتطوير دورات المياه بنادى إخلص النزهة

محافظة الاسكندرية
مديرية الشباب والرياضة