

جدول الفئات الرئيسي

بمحافظة سوهاج

عملية / استكمال تربة جنابية الجرجاوية اليسرى - المرحلة الثانية ( بطول ٥٥٠ متر )

النبد	بيان الأعمال	وحدة	كمية	فئة	إجمالي
١	<p><b>بالمتر المكعب : توريد و عمل خرسانة عادية خرسانة عادية للاساسات والحوائط الخرسانية في بداية ونهاية التغطية والفرش اسفل المواسير بسمك كما هو موضح بالرسومات ومكونه بنسبه ( ٠,٨ م ٣ زلط : ٠,٤ م ٣ رمل : ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات ) وطبقا للوحات التنفيذية والفئة تشمل اعمال الحفر وازالة العوائق داخل وحول التربة في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية لعمل التغطية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وعمل السدود اللازمة لتنفيذ اعمال التغطية ونزح المياه السطحية وتسوية ودمك قاع الحفر ونقل ناتج الحفر للمقابل العمومية ومحمل عليها الشدات الخشبية اللازمه وفكها . وجميع ما يلزم لنهوه العمل على اكمل وجه طبقا للرسومات والاشتراطات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف</b></p>	٣م	٦٠٠ (ستمانه)		
٢	<p><b>بالمتر الطولى : توريد وتركيب وتجريه مواسير من الخرسانه المسلحة بقطر داخى ١,٥ متر طولى موصوله بوصلات خرسانه محملة علي البند طبقا للمواصفات القياسية المصرية ( الهيئه المصرية العامه للمواصفات والجوده ) علي ان يتم توريد عينه من المواسير واعتمادها من جهاز الاشراف وعمل الاختبارات عليها بالمركز القومي للبحوث او اي جهه حكوميه مثيله قبل البدء في التنفيذ ومع الردم حول وعلي المواسير برمال نظيفه مورده من خارج الموقع وحتى سطح الارض او الردم بناتج الحفر في حالة صلاحية الردم بناء على تقرير من احدى المراكز البحثية بكليات الهندسة والبند محمل عليه رد الشئ لاصله وذلك طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات الجهه المشرفه والشركة المصنعه والرسومات المعتمده . وجميع ما يلزم لنهوه العمل على اكمل وجه طبقا للرسومات والاشتراطات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف</b></p>	م/ط	٥٥٠ (خمسمائة وخمسون)		
٣	<p><b>بالمتر المكعب : توريد وعمل مصب خرسانه مسلحة لزوم انشاء غرف صيانه / ٥٠ م طولى والاساسات والحوائط الخرسانية في بداية ونهاية التغطية بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات للمتر مكعب وتشكيل مجاري بقاع الغرف ( البنية التحتية ) شامله عمل البياض الداخلى للحوائط والبشنيج بمونة الاسمنت المعزوم للكبريتات بمقدار ٤٥٠ كجم / ٣ م رمل بسمك لا يقل عن ١ سم وطرطشة بمونه ثقيله مكونه ١:١ اسمنت ورمل وغطية الفتحات للغرف بابعاد (١x١) متر وبمقاس سمك وسقيح الاسقف مع عمل فواتير حول الفتحات للغرف بسقيح ٨ اسياخ قطر ١٦ مم وكذلك عمل السلالم البحاري طبقا للرسومات وطبقا للتعليمات مع اضافة مادة الاديوند</b></p>	٣م	١٨٠ (مائة وثمانون)		

٦٥  
الرجو

جدول الفئات الرئيسي

بمحافظة سوهاج

عملية / استكمال ترعة جنابية الجرجاوية اليسرى - المرحلة الثانية ( بطول ٥٥٠ متر )

البنء	بيان الأعمال	وحءة	كمية	فئة	إجمالي
تابع ٣	وتضاف مادة الاديكرت <b>DM2</b> علي اعمال الخرسانه والمونه الاسمنتيه لزيادة مقاومة النفاذية ويتم العزل من الداخلى بمادة الاديكور او الكيمابوكسي الصالحة للاستخدام في مياه الشرب مع ارفاق تقرير بذلك وذلك لمنع تسرب المياه والرشح والدهان من الخارج بعدد ٢ وجه بيتومين علي البارد ويتم اختبار الغرف وذلك بسد فتحات المواسير وملئ الغرف بالمياه ومراقبه أي تسرب للمياه من خلال حوائط الغرفه مدة ٢٤ ساعة علي الاقل وذلك لتقرير عدم نفاذية الغرفه وفي حاله وجود عيوب يجب علي المقاول المنفذ معالجتها واعادة التجربة للتأكد من عدم النفاذية والبنء يشمل الحفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية و سنب جوانب التربة والتدعيمات بجوانب الحفر ونزح المياه باي عمق والردم حول المطبق بعد الانشاء برمل نظيف مورء من خارج الموقع ورفع مخلفات الحفر للمقابل العمومية والاختبارات <b>وجميع ما يلزم لنهوء العمل علي اكمل وجه طبقا للرسومات والاشتراطات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف</b>	م/٣			
٤	<b>بالمتر الطولى</b> : توريد وتركيب وتجربه مواسير من الخرسانه المسلحة بقطر داخلى ٥,٥ متر لزوم مسقي للاهالى موصوله بوصلات خرسانه محملة علي البنء طبقا للمواصفات القياسية المصرية ( الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجوده ) علي ان يتم توريد عينه من المواسير واعتمادها من جهاز الاشراف وعمل الاختبارات عليها بالمركز القومى للبحوث او اي جهه حكوميه مثيله قبل البدء في التنفيذ ومع الردم حول وعلي المواسير برمال نظيفه مورءه من خارج الموقع وحتى سطح الارض او الردم بناتج الحفر في حالة صلاحية الردم بناء علي تقرير من احدى المراكز البحثية بكليات الهندسة والبنء محمل عليه رء الشئ لاصله وذلك طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الجهه المشرفه والشركة المصنعه والرسومات المعتمده <b>والفئه تشمل كل ما يلزم لنهوء الاعمال كاملا مما جميعه طبقا لاصول الصناعة .</b>	م/٣	٨١ (واحد وثمانون)		

الإجمالي : فقط وقءة

مءير عام ري سوهاج

مهندس /

مؤمن فريد محمد



المقاول