



مكتب التصميمات والاستشارات الهندسيه  
Consulting & Designing Eng. office  
أ.د.م/ صلاح السيد عبد المحمد



مكتب التصميمات والاستشارات الهندسيه  
Consulting & Designing Eng. office  
C . D . E

## مقاييس الاعمال

عمليه انشاء مركز شباب شباس عمير - قلين  
مديرية الشباب والرياضة - محافظة كفر الشيخ

٢٠٢٥ م

استشاري المشروع

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسيه  
أ.د.م/ صلاح السيد عبد المحمد  
الرقم القيد ١٣١١٠ استشاري رقم ١/٢٨١٦  
استشاري ابنه المعتمد المهندس الجديد برقم ١٩/١٧

للجنة  
صراط  
د. (بريد)

رئيس اللجنة  
أ.م.م/ صلاح

اللجنة  
١- محمد  
٢- محمد  
٣- محمد  
٤- محمد



تاريخ : يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالى
	الاعمال الاعتيادية				
1	أولاً: اعمال الحفر والاحلال والردم				
1-1	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات فى جميع انواع التربة بالقطاعات والمقاسات والاصاق المبينة بالرسومات والتي تحدد نهائيا على الطبيعة وعلى المقاول معاينة التربة قبل وضع الاسعار والفئة تشمل نقل مخلفات وازالة الاساسات القديمة ان وجدت ونزح المياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وتعتبر مخلفات الحفر وخلافه التي ترى الجهة المشرفة صلاحيتها ملكا لها وعلى المقاول تشوينها ورصها فى الموقع والمحافظة عليها دون اى علاوة على فئات عطائه وكذلك حرق وتطهير اماكن جذور الاشجار فى حالة وجودها واعتراضها لاعمال الاساسات ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية	م3	644		
1-2	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال من الرمل الحرش بسبك 50 سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد على طبقات كل 25 سم باى معدة دمك مناسبة حتى الوصول الى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من اعلى كثافة جافة لتربة الاحلال تبعا للاختبار المعملى لها حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	م3	161		
1-3	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات وداخل المبنى او اى مساحة بالموقع للوصول الى المناسيب المطلوبة للدور الارضى مع الدمك والغمر بالمياه على طبقات لاتزيد عن 30 سم ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م3	510		
2	ثانيا : اعمال الخرسانة العادية				
2-1	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات بالقطاعات والابعاد والبيانات والمناسيب الموضحة بالرسومات مكونة من 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى وبحيث لا يقل جهد الخرسانة عن 180 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب طبقا للمواصفات مع مراعاة الرش جيدا بالمياه لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام من اليوم التالى للصب	م3	97		
2-2	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بسبك 15 سم تتكون من 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى مع تسوية السطح النهائى للخرسانة افقيا تماما والفئة تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م2	250		
2-3	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للرصيف الخارجى اسفل الانترلوك بسبك 15 سم تتكون من 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى مع تسوية السطح النهائى للخرسانة والفئة تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م2	75		

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
 ا.د. صلاح عبدالمجيد  
 رقم القيد ٢١٤٨ / استشارى رقم ١٦٨١٦  
 استشارى بانه امضات الجريدة برقم ١٩/٤٧

1  
 المهندس  
 ا.د. صلاح

2  
 3  
 4



مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
Consulting & Designing Eng. Office  
C D E

مقايسة الاعمال لمبنى مركز شباب شباس عمير  
- محافظة كفر الشيخ

تاريخ: يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالى
3	ثالثا : اعمال الخرسانة المسلحة				
3-1	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسملات بالقطاعات والابعاد والبيانات والمناسيب الموضحة بالرسومات طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مكونة من 0.8 م زلط + 0.4 م رمل + 350 كجم اسمنت بورتلاندى عادى وبحيث لا يقل جهد الخرسانة عن 250 كجم / سم <sup>2</sup> بعد 28 يوم من الصب مع ضرورة استخدام الخلاط والهزاز الميكانيكى فى الصب طبقا لاصول الصناعة واللوحات الانشائية وتعليمات جهاز الاشراف	3م	62		
3-2	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة مثل البند السابق لزوم الاعمدة وبلاطات الاسقف والكمرات والاسلحة والسلام	3م	85		
4	رابعا : اعمال المبانى				
4-1	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت سمك طوبة لزوم مبانى قصه الردم ويبنى بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل مع تسديد العراميس من الجهتين وتعتمد العينة قبل التوريد والعمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	3م	50		
4-2	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الطولى المتقب سمك طوبة لزوم المبنى على ان يتحمل ضغط كسر لا يقل عن 27 كجم /سم <sup>2</sup> ويبنى بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل مع تسديد العراميس من الجهتين وتعتمد العينة قبل التوريد والفئة تشمل توريد وتركيب الكانات الرابطة بين المبانى والاعمدة وكذلك عمل الاعتاب اللازمة للابواب والشبابيك والفتحات مع رش الطوب جيدا بالمياه قبل وبعد البناء والعمل كامل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	3م	50		
4-3	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى من الطوب الطولى المتقب سمك 12 سم لزوم المبنى بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل حرش نظيف مع كحل العراميس ومحمل على البند عمل جميع الاعتاب وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصلانة والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	2م	200		

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
أ. د. م. صلاح عبدالمجيد  
أ. ز. م. القيد ٧١١٨ / استشارى رقم ١/٣٨١٦  
استشارى بيئه بنسختها المعترفيه الجديده برقم ١٩/٤/٧

2

ل. س. الحنة  
أ. م. صلاح

اللجنة

٣  
٤

تاريخ : يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي
5	خامسا : اعمال الطبقات العازلة				
5-1	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للاساسات تتكون من ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد على البارد مع نظافة الاسطح تماما قبل الدهان واعتماد العينة قبل التنفيذ وذلك حسب اصول الصناعة واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	2م	500		
5-2	بالمتر المسطح - توريد وعمل طبقة عازلة للربوب للحمامات من طبقة من شرائح البيتومين المطور المسلح بالبوليستر بسبك 4مم يتم تثبيتها بالحرارة مع عمل وزرة لا يقل ارتفاعها عن 25 سم من منسوب البلاطة مع استداره الزوايا والأركان ولا يقل ركوب كل شريحة فوق الاخرى عن 10 سم والمقاس حسب المسقط الأفقى دون علوة نظير الوزرة ومحمل على البند دهان وجه تحضير من البيتومين على البارد ذو اساس عضوى وطبقة لياسة اسمنتية بسبك 2 سم لحماية العزل طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	2م	35		
6	سادسا : اعمال البياض				
6-1	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية بسبك 2سم، والفئة تشمل الطرشة العمومية للحوائط سمك 0.5سم بمونة مكونة من 450 كجم أسمنت/3م رمل وطبقة البطانة بسبك 1.5سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيداً لتعطي سطحاً مستويا تماما مع عمل ما يلزم من بؤج وأوتار للوزن الاقوى والرأسى وخلافه والفئة تشمل عمل شبك لا يقل عن سمك 0.55 مم ويعرض 15 سم لتغطية الحمامات بين المباني والعناصر الخرسانية بكافة انواعها ويتم تثبيتها بالمسامير الصلب وورد مجلفنه مناسبه تعتمد من جهاز الاشراف وجميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الاعمال على الوجه الاكمل للتنفيذ طبقا للرسومات ولأصول الصناعة والكود المصرى.	2م	450		

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية
   
 أحمد صلاح عبد المجيد
   
 رقم القيد ١٢١١٨ - استشارى رقم ١/٢٨١٦
   
 استشارى فينه التصميمات المعمارية الجديدة برقم ١٩/١٧

*(Handwritten signature)*

رئيس اللجنة
   
 ١٢ عمر صلاح

اللجنة
   
 ٢ - *(Signature)*
  
 ٣ - *(Signature)*
  
 ٤ - *(Signature)*



مكتب الاستشارات الهندسية  
Consulting & Designing Eng. Office  
C D E

مقايسة الاعمال لمبنى مركز شباب شباس عمير  
محافظة كفر الشيخ

تاريخ : يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالى
6-2	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين مثل البند السابق ولكن للأسقف بسبك متوسط 1.5 سم	2م	250		
6-3	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض للواجهات الخارجية بسبك متوسط 2 سم من مونة مكونة من الأسمنت والرمل 300 كجم / 3م رمل والفئة تشمل الطرشة العمومية للحوائط سمك 0.5 سم بمونة مكونة من 450 كجم أسمنت/3م رمل وذلك طبقاً لأصول الصناعة والكود المصرى	2م	220		
6-4	بالمتر المسطح توريد وعمل حجر هاشمى من اجود الانواع للواجهة الامامية والسعر يشمل عمل الحليات والتشكيلات حول الشبابيك وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وتعتمد العينة قبل التوريد	2م	60		
6-5	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض جرافياتو للواجهات باللون المطلوب وتعتمد العينات والالوان قبل التوريد والعمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	2م	170		
7	اعمال الارضيات والرخام والسيراميك				
7-1	بالمتر الطولى توريد وتركيب درج رخام جرانيت فيردى النائمة 4 سم والقائمة رخام 2 سم والفئة تشمل الجلاء والتلميع واستدارة الأنوف ( شطف الزوايا ) والوزرة من نفس نوع الجرانيت من الجهتين والقياس للأجزاء الظاهرة فقط طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد العينة قبل التوريد	م . ط	60		
7-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جرانيت فيردى لارضية المدخل وبسطات السلالم من اجود الأنواع سمك 2 سم والفئة تشمل عمل وزرة راسية من نفس نوع الرخام طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف والسعر يشمل الجلاء والتلميع طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد العينة قبل التوريد	2م	15		
7-3	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جرانيت فيردى للسفل الخارجى للواجهه الامامية للمبنى مطعم بشرائح رخام مختلف اللون بعرض لا يقل عن 10 سم طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف والسعر يشمل الجلاء والتلميع طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد العينة قبل التوريد	2م	18		

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
أ. م. صلاح عبدالمجيد  
رقم القيد ١٧١٤٨ / استشارى رقم ١٣٨١٦  
استشارى بيئه المصنعات العمرانية الجديدة برقم ١٩/١٧

رئيس اللجنة

والجنة



تاريخ: يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي
7-4	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات من نوع كليوباترا او ما يماثلها فرز اول محمل عليها الوزرة بارتفاع 10 سم من نفس نوع البلاط بمونة أسمنتيه مكونة من 300 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وكذلك السقية بمادة الجراوت باللون المناسب والبند يشمل نقل وتشوين الخامات والبلاطات وكل مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات القياسية وتعليمات جهاز الاشراف واعتماد العينة قبل التوريد .	م <sup>2</sup>	215		
7-5	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط بسبك لا يقل عن 6 مم للحمامات والافيس من نوع كليوباترا فرز اول او ما يماثلها بمونة أسمنتيه مكونة من 300 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وكذلك السقية بمادة الجراوت باللون المناسب والبند يشمل نقل وتشوين الخامات وكل مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف واعتماد العينة قبل التوريد.	م <sup>2</sup>	140		
7-6	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات خشن لزوم الحمامات والافيس بسبك لا يقل عن 8 مم من نوع كليوباترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف واعتماد العينة قبل التوريد	م <sup>2</sup>	35		
8	ثامنا : اعمال الدهانات				
8-1	بالمتر المسطح توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه ببوية البلاستيك القابل للغسيل (من النوع المعبا) من عينة معتمدة لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والفئة تشمل تجهيز الحوائط بوجه بادى (سيلر) ثم وجهين معجون بلاستيك على الأقل أسفل طبقة الدهان والصنفرة وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية	م <sup>2</sup>	650		

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
أ. نديم صلاح عبدالمجيد  
الرقم القيد ١٧١٢٨ / استشارى رقم ١٣٨١٦  
الرقم استشارى دائرة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ١٩/١٧

رئيس اللجنة

اللجنة  
١ -

٢ -

٣ -





مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
Consulting & Designing Eng. office  
C D E

مقايسة الاعمال لمبنى مركز شباب شباس عمير  
محافظة كفر الشيخ

تاريخ: يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي
11	احدى عشر : اعمال متنوعة				
11-1	بالمتر الطولى توريد وتركيب كورنيشة لسقف الحمامات والافيس من الجبس للتفيل بين حوائط السيراميك والاسقف لاتقل عن 10 سم ويتم دهانها باللون المطلوب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م . ط	35		
11-2	بالمتر الطولى توريد وتركيب لوحه من الاستانلس على الواجهة الرئيسية مدون عليها اسم مركز الشباب والمديرية والادارة التابع لها المركز والكتابة باللغة العربية على ان يكون عرض بنط الحرف 4 سم وارتفاع الحرف الكلى 40 سم وتنفذ الحروف من الاستانلس الملون والمثبت على قطاعات خشبية بنفس الشكل والفئة تشمل كل مايلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة	م . ط	3		
11-3	بالمتر الطولى توريد وتركيب بلدورة من الخرسانة العادية بابعاد 50 x 30 x 15/12 سم لزوم الرصيف ومحمل على البند فرشة من الخرسانة العادية بارتفاع 10 سم ويعرض 30 سم اسفل البلدورة والبند شامل دهان البلدورة بالالوان المطلوبة على ان تعتمد العينات قبل التوريد طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م . ط	66		
11-4	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك سمك 6 سم لزوم الرصيف الخارجى بالشكل واللون المطلوب والبند شامل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م2	75		
	اجمالي الاعمال الاعتيادية				

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
أ. د. م. صلاح عبد المجيد  
رقم القيد ١٧١١٨ / استشارى رقم ١٣٨١٦  
استشارى بالبنية التحتية العمرانية رقم ١٩١٢٧

رئيس اللجنة

اللجنة

٢

٤ -



شركة التصميمات والاستشارات الهندسية  
Consulting & Designing Eng. office  
C . D . E

مقايسة الاعمال لمبنى مركز شباب شباس عمير

محافظة كفر الشيخ

تاريخ : يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي
1	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى بجميع مشتملاته من الصبلى مقاس 0.5 * 0.65 م باللون المطلوب وسلطانية بسيفون قطعة واحدة مع اعتماد العينة قبل التوريد مع تركيب ماسورة غسيل عبارة عن 1.5 متر طولى بروملينة قطر 1 بوصة مركب عليها محبس بلية متصله بمشط نحاس المثبت بالقاعدة وخرطوم بطول 1 متر وكافة توصيلات التغذية بالمياه من صمام القفل العمومى والوصلات المرنة وكافة تمديدات الصرف الى اقرب عمود صرف مع نهو الاعمال كاملة طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	1		
2	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى والسيدبلى من النوع الثقيل باللون المطلوب بصندوق للطرد واطى بزر ضاغط من اعلى كامل بجميع مشتملاته وكافة توصيلات التغذية بالمياه من صمام القفل العمومى والوصلات المرنة وكافة تمديدات الصرف الى اقرب عمود صرف مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وأصول الصناعة.	عدد	2		
3	بالعدد توريد وتركيب دش مكون من ماسورة استانليس نصف بوصة وطاسة دش فاخرة وخلاط من نوعية معتمدة ومحمل عليه التغذية مع اعتماد العينة قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم ونهو الاعمال كاملة طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	1		
4	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من الصينى بركبة باللون المطلوب كامل بجميع المشتملات بخلاط للمياه الساخنة والباردة من نوعية معتمدة وكافة توصيلات التغذية بالمياه الساخنة والباردة ومحمل على السعر المواسير الساخنة والباردة للتغذية وكذلك الصرف لاقرب عمود صرف مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وأصول الصناعة.	عدد	4		

شركة التصميمات والاستشارات الهندسية  
أ. د. م. صلاح عبدالمجيد  
الرقم القيد ١٧١٥٨ . استشارى رقم ١٣٨١٦  
الاستشارى هانيه المنصاعى العمريه الجنبه رقم ١٩/١٧

رئيس اللجنة  
١٤/٥/٢٠٢٥

الختم  
  
٢  
٤



تاريخ : يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي
5	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل اوانى من الصلب الغير قابل للصدأ (الاستانلس ستيل من انتاج فرانكى سامى او ما يماثله ... ) مقاس 1.40X0.60 م (2 عين+صفاية) بسبك لا يقل عن 0.75 مم وخطاط للمياه الباردة والساخنة من نوعية معتمدة كامل بجميع مشتملاته وكافة توصيلات التغذية بالمياه الساخنة والباردة من المواسير والقطع المخصوصة وصمام قفل عمومى دفن وكافة تمديدات ومستلزمات الصرف وسيفون 2 بوصة مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وأصول الصناعة	عدد	1		
6	بالعدد توريد وتركيب وإختبار مبولة بمحبس نظافة والبند يشمل جميع مشتملاته وملحقاته وتشمل الفئة توريد وتركيب جميع توصيلات التغذية والصرف الصحي لاقرب عمود مياه وصرف خارجي وجميع ما يلزم لنهوا الأعمال على اكمل وجه نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والتركيبات.	عدد	3		
7	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من البلاستيك الثقيل كامل بالغطاء من الاستانلس ستيل من عينة معتمدة بجميع مشتملاته وجميع ما يلزم لنهوا الأعمال على اكمل وجه نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والتركيبات	عدد	6		
8	بالعدد توريد وتركيب جرجورى من البلاستيك من اجود الانواع قطر 4 بوصة لصرف مياه الامطار والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال على اكمل وجه طبقا لاصول الصناعة	عدد	2		
9	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب من البلاستيك كامل بالغطاء من نوعية معتمدة والبند يشمل كل مايلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	2		
10	بالعدد توريد وتركيب هواية من البلاستيك والمصفاه الداخلية من الشبك ( السلك ) المجلفن بالاقطار المطلوبة تركيب فى نهايات عمود الصرف والتهويه على كوع مقلوب والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	3		
11	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من البلاستيك ( u . P . V . C ) والبند يشمل جميع اعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على اكمل وجه وجميع الاختبارات اللازمة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م.ط	30		
	مواسير قطر 4 بوصة	م.ط	20		
	مواسير قطر 3 بوصة	م.ط	15		
	مواسير قطر 2 بوصة				

كتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
أ. م. صلاح عبد المجيد  
رقم الترخيص ٢١٤٨ / ٠١  
استشارى رقم ١٧٨١٦ / ١  
استشارى فئته المهندسات العمرانية الجديدة برقم ١٩/٢٧

رئيس اللجنة  
١٩ / ٤

اللجنة



مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
Consulting & Designing Eng. office  
C D E

مقايسة الاعمال لمبنى مركز شباب شباس عمير  
محافظة كفر الشيخ

تاريخ : يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالى
12	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من البلاستيك ( U . P . V . C ) والبند يشمل جميع اعمال التركيب والحفر مع وضع فرشته من الرمال النظيفة اسفل واعلى المواسير وعمل الميول اللازمة والتوصيل لاقرب غرفة تفتيش وتشطيب العمل على اكمل وجه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مواسير قطر 6 بوصة مواسير قطر 4 بوصة	م.ط م.ط	35 25		
13	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من البولي بروبيلين للتغذية تتحمل ضغوط عالية كاملة بجميع مشتملاتها وملحقاتها من تبهات وكيعان ومشتركات ومحابس وخلافه من عينة جيدة ومعتمدة و تركيب المواسير تحت الأرض أو مدفونة بالحائط وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال على اكمل وجه نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والتركيبات. مواسير قطر 1 بوصة مواسير قطر 1.5 بوصة	م.ط م.ط	35 30		
14	بالعدد توريد وتركيب محبس نحاس داخل كل حمام حسب الاقطار الموجودة كامل بمشتملاته وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال على اكمل وجه نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والتركيبات.	عدد	4		
15	بالعدد توريد وتركيب موتور مياه 1 حصان من نوعية كالبيدا ايطالى شامل كل مايلزم	عدد	1		
16	بالعدد غرفة تفتيش مقاس داخلي 60x60 سم من الطوب الاسمتى والارضية من الخرسانة العادية والغطاء من الخرسانة المسلحة مع عمل المجارى اللازمة للغرفة والبياض من الداخل والخارج ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	6		
	اجمالى الاعمال الصحية				

مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية  
أ. د. م. صلاح عبدالمجيد  
أرقام القيد ٢٠١٨ / استشارى رقم ١/٣٨١٦  
استشارى بانه المصنعات العمرانية الجديدة رقم ١٩/١٧

رئيس اللجنة  
أ. م. صلاح

اللجنة

٢ - السيد  
٤ - السيد





مكتب التصميمات والاعتمادات الهندسية  
Consulting & Designing Eng. office

مقاييس الاعمال لمبنى مركز شباب شباس عمير

محافظة كفر الشيخ

تاريخ : يوليو 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي
6	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناارة 1 سكة بيتشينو ومحمل على البند العلبة والشاسيه واللقة والوجه واسلاك نحاس ثرمو بلاستيك السويدى قطاع ( 2 x 2 ) مم 2 سويدى داخل مواسير بلاستيك والتوصيل حتى اللوحة العمومية ونهو الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	10		
7	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناارة 2 سكة بيتشينو ومحمل على البند العلبة والشاسيه واللقة والوجه واسلاك نحاس ثرمو بلاستيك السويدى قطاع ( 2 x 2 ) مم 2 سويدى داخل مواسير بلاستيك والتوصيل حتى اللوحة العمومية ونهو الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	12		
8	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناارة للسلم ( ديفاتير ) بيتشينو ومحمل على البند العلبة والشاسيه واللقة والوجه واسلاك نحاس ثرمو بلاستيك السويدى قطاع ( 2 x 2 ) مم 2 سويدى داخل مواسير بلاستيك والتوصيل حتى اللوحة العمومية ونهو الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	1		
9	بالعدد توريد وتركيب دائرة تكييف او سخان بسلك نحاس السويدى قطاع 6 x 2 مم 3+ داخل مواسير بلاستيك ومحمل على البند مفتاح بيتشينو 32 امبير سريع الفصل داخل الحائط وكل مايلزم التوصيل والتركييب ونهو الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	2		
10	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة ليد 2 x 120 طراز سويدى او فينوس لمبات ليد 18 وات من العينة المعتمدة ويركب بالسقف كامل باجهزة التشغيل حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	10		
11	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة ليد 3 x 120 طراز سويدى او فينوس لمبات ليد 18 وات من العينة المعتمدة ويركب بالسقف كامل باجهزة التشغيل حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	11		
12	بالعدد توريد وتركيب سيوت موفر للطاقة ليد 25 x 25 السويدى او فينوس او مايمثلها فى الجودة وجميع ما يلزم لنهو الاعمال على اكل وجه نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والتركيبات وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	12		

مكتب التصميمات والاعتمادات الهندسية  
أ. د. م. صلاح عبدالمجيد  
أ. رقم القيد ١٧١١٨ - استشارى رقم ١/٣٨١٦  
أ. استشارى لانه المصنعات السويديتة رقم ١٩/١٧

رئيس اللجنة  
١٩/٧/٢٥

12

اللجنة

