

مقاييس : تقديرية تطوير و رفع كفاءة عدد 2 وحدة (المدير وبحوث العمالة) بمديرية العمل

ص 1

م	بيان الأعمال	الوحدة	المقايير	الفئة		الجملة	
				ق	جنية	ق	جنية
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك أرضيات " فرز أول " من أجود الأنواع بمقاس مناسب و بسمك لا يقل عن 8 مم و محمل عليه تركيب وزرة من نفس النوع بارتفاع 10 سم مع اعتماد العينة قبل التركيب و الفئة تشمل مونه التركيب مكوته من 350 كجم أسمنت / م 3 رمل و كذلك فرش رمل مع تكسير البلاط القديم و البياض لزوم الوزرة ونقل المخلفات للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ●	2م	160				
2	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط " فرز أول " كيلوباترا أو ما يماثلها بمقاس مناسب لزوم حوائط الحمام و البوفيه و الطرقة و الفئة تشمل تكسير السيراميك و البياض القديم ونقل المخلفات للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ●	2م	100				
3	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك أرضيات الحمام و البوفيه بمقاس مناسب " فرز أول " رويال أو ما يماثلها مع اعتماد العينة قبل التركيب بسمك لا يقل عن 8 مم و الفئة تشمل مونه التركيب من 350 كجم أسمنت / م 3 رمل و عمل فرش رمل و محمل على البند تكسير البلاط القديم ونقله للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ●	2م	25				
4	بالمتر المسطح توريد و عمل مباني من الطوب الطفلي المثقب مقاس 25 × 12 × 6 سم بمونة مكوته من 300 كجم أسمنت / م 3 رمل و الفئة تشمل جميع المواد و المصنعيات اللازمة لانهاء للأعمال على أكمل وجه وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك الباب القديم و تسليمه للجهة المالكة ●	4م	12				
	الإجمالي						



م. ج.
الشيخ

تابع : تقديرية تطوير و رفع كفاءة عدد 2وحدة (المدير وبحوث العمالة)بمديرية العمل

ص 2

م	بيان الأعمال	الوحدة	المقايير	الفئة		الجملة	
				ق	جنية	ق	جنية
	تابع ما قبله :						
5	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للأرضيات الحمام والمطبخ من طبقة من شرائح البتومين المطور المسلح بالبولىستر بسبك 4 مم (بيتومود) مع عمل وزرة لا يقل الارتفاع عن 20 سم من منسوب البلاطة وعمل طبقة اللياسة الأسمنتية بسبك لا يقل عن 3 سم مع استدارة الزوايا والأركان ولا يقل ركوب كل شريحة فوق الأخرى عن 10 سم و المقاس مع دهان اللياسة أسفل العزل بالبرايمر حسب المسقط الأفقى وعمل كافة ما يلزم لنهـو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	2م	25				
6	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب الوميتال من قطاعات (P.S) الكبير الومنيوم ملون ضلفة واحدة لزوم باب (المدير بشكل مميز) و باب الحمام و البوفيه و البند يشمل توريد وتركيب حلق خشب قطاع 2 × 7 بوصة و الخردوات و الاكسورات المطلوبة و الاوكر و البرور و الجلد و الكاوتش مانع للأتربة مع اعتماد العينات قبل التوريد مع التثبيت الجيد مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة وعمل كافة ما يلزم لنهـو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	2م	10				
7	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب الوميتال من قطاعات (P.S) الكبير الومنيوم ملون ضلفة واحدة لزوم المكاتب و باب البلكونة الصغيرة بحيث يكون 2/1 الومنيوم و 2/1 زجاج فاميه سمك 6مم والبند يشمل و البند يشمل توريد وتركيب حلق خشب قطاع 2 × 7 بوصة و الخردوات و الاكسورات المطلوبة و الاوكر و البرور و الجلد و الكاوتش مانع للأتربة مع اعتماد العينات قبل التوريد مع التثبيت الجيد مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة وعمل كافة ما يلزم لنهـو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	2م	20				
	الإجمالي						



Handwritten signature in Arabic script.

م	بيان الأعمال	الوحدة	المقايير	الغلة		الجملة	
				ق	جنية	ق	جنية
	تابع ما قبله :						
8	بالمتر المصطح توريد وتركيب باب بلكونة منزلق الوميتال من قطاعات (p.s) الكبير الومنيوم ملون ضلفتين ومحمل على البند ضلفة سلك وحلق خشب قطاع 6*2 بوصة وزجاج فاميه سمك 6مم والبند يشمل الخرداوات والاكسوارات المطلوبة والاوكر والكوالين والبرور والجلد والبصمات والكاووش مانع للاتربة وعمل كافة ما يلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ومحمل على البند فك الباب القديم وتسليمه للجهة المالكة .	م 2	4				
9	بالعدد توريد تركيب باب خشب موسكى تجليد ابالاكاج ضلفة واحدة سمك 5مم مقاس 2.2*1م لزوم باب الشقة بحلق من الخشب الموسكى نمرة 1 وبقطاع 6*2 بوصة بكامل سمك الحائط ممسوحة ومثبتة بكانات حديد بمونة الاسمنت والرمل والبند يشمل اعمال العزل على البارد للجزء المعرض للمباني والفنة تشمل جميع الخرداوات والاوكر والخرداوات والكوالين والبرور ومقبض خارجى والدهان بيوية اللاكيه المعبأ بعد المعجون مع الخدمة جيدا بالصفره وتعتمد جميع العينات قبل التركيب وعمل كافة ما يلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ومحمل على البند فك الباب القديم وتسليمه للجهة المالكة .	عدد	2				
10	بالمتر المصطح توريد وتركيب شبايك الوميتال منزلق من قطاعات (p.s) الكبير الومنيوم ملون للمكاتب ومحمل على البند توريد وتركيب زجاج فاميه سمك 6مم والبند يشمل الخرداوات والجلد والكاووش مانع للاتربة والحلق خشب موسكى قطاع 2/1 بوصة كامل مما جميعة ومحمل على البند ضلفة سلك والبرور وعمل كافةما يلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة .	م 2	10				
11	بالمتر المصطح توريد وتركيب شباك مفصلى ضلفة واحدة لزوم شباك البوقيه والحمام من قطاعات (p.s) الصغير ملون ومحمل على البند توريد وتركيب زجاج فاميه سمك 6مم والبند يشمل الخرداوات والجلد والكاووش مانع للاتربة والحلق خشب موسكى قطاع 2/1 بوصة كامل مما جميعة ومحمل على البند ضلفة سلك والبرور وعمل كافةما يلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة .	م 2	3				
	الاجمالى						



Handwritten signature and initials.

م	بيان الأعمال	الوحدة	المقايير	الفئة		الجملة	
				ق	جنية	ق	جنية
	تابع ما قبله :						
12	بالمتر المصطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الاسقف بمحتوى أسمنت 300 كجم / م ³ و البند يشمل طرشة عمومية بمحتوى أسمنت بمونه مكونه من 450 / م ³ لزوم الأجزاء التالفة في البياض القائم و البند يشمل إزالة البياض القديم ونقله المخلفات للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهوه العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ²	50				
13	بالمتر المصطح توريد وعمل طرشة باللون المطلوب على الطرشة القديمة للواجهة الخلفية على أن تعمل الضهارة الجديدة بسبك لا يقل عن 5 سم من الاسمنت الأبيض و مسحوق الجير الناعم باللون المطلوب ومحمل على البند إزالة الطرشة التالفة ويتم نهوه الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ²	650				
14	بالمتر المصطح توريد وعمل فطيسة جديدة لسقف البلكونات على أن تعمل الضهارة بسبك 5 مم من اسمنت ابيض و بودرة حجر جبرى مع خدمة السطح النهائي للبياض جيدا و يتم نهوه الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة الفطيسة القديمة ●	م ²	60				
15	بالمتر المصطح توريد وتركيب ضلف دولاب حائط من الخشب ابلاكاج محمل على البند ثلاثة ارفف بأبعاد (1.75*6م) و المفصلات و الاكسورات مع دهان الخشب بالمعجون و الصنفرة وجهين ببوية اللاكيه وعمل كافة ما يلزم لنهوه العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ²	8				
16	بالمتر المصطح ترميم بلاطة سقف المطبخ والحمام والكمرة التالف حيث يتم إزالة الغطاء الخرساني بالماكن المصابة بالصدأ ويتم صنفرة الحديد ثم دهان الحديد بمادة كيمابوكس 131 او ما يماثلها وكذلك اجزاء الخرسانة التى بها اثار صدأ حديد ويتم دهان الخرسانة القديمة بمادة اديبوند ثم تلبيش السقف بمونة الخرسانة بمحتوى اسمنتى 400 كجم / م ³ 8. م زلط سن زيرو + 4م ³ ومحمل على البند بياض تخشين للاسقف بمحتوى أسمنت 300 كجم / م ³ و البند يشمل طرشة عمومية بمحتوى أسمنت بمونه مكونه من 450 / م و البند يشمل إزالة البياض القديم ونقله المخلفات للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهوه العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ●	م ²	30				
	الاجمالي						



Handwritten signature and initials in blue ink.

تابع : تقديرية تطوير و رفع كفاءة عدد 2 وحدة (المدير وبحوث العمالة) بمديرية العمل

مر 5

م	بيان الأعمال	الوحدة	المقايير	الفئة		الجملة	
				ق	جنية	ق	جنية
	تابع ما قبله : .						
17	بالمتر المسطح توريد و دهان ثلاثة أوجه ببوية الزيت لزوم سقف البوفيه و الحمام من نوع سكيب أو ما يماثلها مع عمل وجه تحضيرى من السير و عمل 3 سكينه معجون و الصنفرة بعد كل وجه و عمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية .	2م	30				
18	بالمتر المسطح توريد و إعادة دهان للحوائط والأسقف بلاستيك قابل للغسيل باللون المطلوب من نوع سكيب أو ما يماثلها مع عمل وجه تجهيزى من السير و عمل 2 سكينه معجون و الصنفرة بعد كل وجه و وجهين بلاستيك و الوجه الأخير خلط كمبيوتر و البند يشمل إزالة الدهان القديم التالف مع معالجة الشروخ و الترميمات بمعجون شروخ و عمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ●	2م	500				
19	بالمقطوعة فك قاطوع الوميتال مع إعادة تركيبه بالصالة والخزنة مع التثبيت الجيد بالحائط مع التسليك وتغيير الجلد والكاوتش التالف وصيانة باب القاطوع مع تركيب أو كرة وقفل و عمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ●	مق	واحد				
20	بالمتر المسطح دهان باب حديد بالخرزة وحديد مصبغات الشباك وجه برايمر والرش يدهان الدوكو وجهين باللون المطلوب من نوع معتمد و عمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ●	2م	4.5				
21	بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر بلاك أوت شرائح لزوم الشبايك شاملة ماكينة السحب والتثبيت الجيد بالحائط مع اعتماد العينة قبل التركيب و عمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	2م	25				
22	بالعدد توريد و تركيب مرحاض الفرنجى بشطاف ذاتى ليسيكو أو ما يماثلها يشمل صندوق الطرد و مقعد كامل و محابس و محمل على البند و صلات التغذية وصلات الصرف حتى اقرب عمود صرف و جميع ما يلزم لنهو العمل كامل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك القديم من مرحاض و مواسير التغذية وتسلمه للجهة المالكة ●	عدد	2				
	الإجمالي						



م.م
أحمد

تابع : تقديمية تطوير و رفع كفاءة عدد 2 وحدة (المدير وبحوث العمالة) بمديرية العمل

ص 6

م	بيان الأعمال	الوحدة	المقادير	الفئة		الجملة	
				ق	جنية	ق	جنية
	تابع ما قبله :						
23	بالمقطوعة توريد و تركيب وصلة سخان كامل بمشتملاته ومحمل عليه جميع التوصيلات والمحابس .	عدد	2				
24	بالعدد توريد و تركيب محبس دفن قطر $\frac{3}{4}$ بوصة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة	عدد	2				
25	بالعدد توريد و تركيب سيفون أرضية من البلاستيك قطر 3 بوصة و النطاء استانليس استيل كامل التوصيلات لأقرب عمود صرف مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	عدد	4				
26	بالمتر الطولي توريد و تركيب باكتات خشب 1 بوصة x 4 بوصة على الحوائط من الخشب الموسكى الجيد و الدهان وجهين باللاكيه و المعجون مع التثبيت الجيد طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل	م.ط	90				
27	بالمتر المسطح توريد و تركيب مرآة فوق الحوض من البلور الصافى بعرض الحوض و بسبك 6 مم مشطوفة الحواف من أجود الأنواع و تثبيت على السيراميك بالسيلكون الخالى من المواد الكاوية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م2	2				
28	بالعدد توريد و تركيب حوض استانليس استيل بعين واحدة من اجود الانواع شامل سيفون من الاستانليس ومحمل على البند مواسير الصرف والتغذية وخلاطات المياه من اجود الانواع على ان تعتمد العينة قبل التركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة .	عدد	واحد				
	الإجمالي						



أ.م
مدير

تابع : تقديرية تطوير و رفع كفاءة عدد 2 وحدة (المدير وبحوث العمالة)بمديرية العمل


ص 7

م	بيان الأعمال	الوحدة	المقادير	الفئة		الجملة
				جنية	ق	
	تابع ما قبله ..					
29	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى بركبة لىكو او مايمثلها بجميع المشتملات بالخلاط من اجود الانواع على ان تعتمد العينة قبل التركيب ومحمل على البند وصلات الصرف لاقرب عمود صرف والتغذية والمحابس وخلافه وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك القديم تسليمه للجهة المالكة ①	عدد	3			
30	بالمقطوعة توريد وعمل وصلة كولدير كامل بمشتملاته من صرف وتغذية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	مق	2			
	الاجمالى					

[رئيس اللجنة]

[لجنة إعداد المقاييسات]






يختتم . المدير العام
المهندس { محمد عبد الحفيظ عبد الجواد }

محافظة قنا
مديرية الإسكان والمرافق
إدارة الكهرباء

مقايسة تقديرية للأعمال الكهربائية لعملية / ترميم وصيانته عدد ٢ وحده غير سكنية
بديوان عام مديرية القوى العاملة بقنا

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				ق	جنيه	ق	جنيه
١	بالعدد توريد وتركيب مخرج انارة أو مروحة باسلاك نحاس قطاع ٢×٢م داخل مواسير ١٦م موجود ٥ أو مستجده وما يخصها من الدائرة العامة باسلاك نحاس ٣×٢م داخل مواسير بلاستيك ١٦م موجوده أو مستجده ومحمل على الثمن المفتاح كامل بجميع المشتلات .	عدد	٥٠				
٢	بالعدد توريد وتركيب مخرج برزخ باسلاك نحاسية قطاع ٣×٢م داخل مواسير ١٦م والدائرة العامة بنفس القطاع ومحمل على الثمن البرزخ ١٦ أمبير كامل بجميع المشتلات .	عدد	٧٠				
٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة لتغذية جرس كهربائى باسلاك نحاس ١×٢م داخل مواسير بلاستيك ١٦م يصل الى اقرب دائره عامه للانارة ومحمل على الثمن زر الجرس والجرس والبند كامل مما جميعه .	عدد	٤				
٤	بالعدد توريد وتركيب دائره لتغذية مخرج تليفون باسلاك نحاس قطاع ٠.٦×٢م داخل مواسير بلاستيك ١٦م وتصل الى بوكس التجميع والثمن يشمل برزخ التليفون كامل بجميع المشتلات .	عدد	١٠				
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج تكييف أو سخان أو موتور أو كولدير باسلاك نحاس قطاع ٤×٢م داخل مواسير ٢٣م والمخرج يصل الى لوحه التوزيع والثمن يشمل مفتاح الفصل قوة ٣٢ أمبير وبركب داخل الحائط والبند كامل مما جميعه حسب المواصفات	عدد	١٢				
٦	بالعدد توريد وتركيب بانل ليد دائرى ٢٤ وات كامل بجميع اجهزة التشغيل مما جميعه حسب المواصفات.	عدد	٢٠				
٧	توريد وتركيب وحدة إضاءة عبارة عن كشاف بعدد ٢ لمبه بطول ١٢٠سم ليد قوة ١٨ وات كامل بجميع اجهزة التشغيل مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	٢٠				
٨	توريد وتركيب مروحة سقف ٣ ريشه قطر ٥٦ بوصة من نوع ماكسيل أو توشيبا أو مايمثلهما فى الجودة كاملة بمفتاح السرعات والبند كامل مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	١٠				



١٣/٥

تابع مقايسة تقديره للاعمال الكهربائية لعملية / ترميم وصيانته عدد ٢ وحده غير سكنية
بديوان عام مديرية القوى العاملة بقنا

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				ق	جنيه	ق	جنيه
٩	بالعدد توريد وتركيب مخرج معلومات (نت) بأسلاك نحاس ٦ CAT داخل مواسير ١٦ مم والمخرج يصل حتى سويتش التجميع ومحمل على الثمن بريزة النت مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	٢٠				
١٠	بالمقطوعة توريد وتركيب شبكة الانترنت عبارة عن عدد (١) راك حجم مناسب وعدد (١) سويتش ١٦ بورت وعدد (١) باتش بانل ١٦ بورت وعدد ١٠ باتش كورد ١ متر للربط بين السويتش والباتش بانل والبند يشمل مروحة التهوية وجميع اعمال الربط والاختبار للكابلات مما جميعه حسب المواصفات .	م / ق	٢				
١١	توريد وتركيب لوحة توزيع من الصاج سمك لا يقل عن ١.٥ مم مدهونه جيداً ببوية الفرن باللون الرمادى كامله بالقفل والكالون وتركيب بداخلها الاتى :- عدد ١ مفتاح ثنائى MCB ٦٣ أمبير / ١٠ ك.أ. ١٥ مفتاح احدى من ١٦ / ٣٢ أمبير ١ لمبة بيان و اللوحة كامله بالبارات النحاسيه والارضى مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	٢				
١٢	بالعدد توريد وتركيب شفاط ٣٠×٣٠ سم نوع توشيا او مايمائله ومحمل على الثمن المخرج بأسلاك ٢×٢ مم داخل مواسير ١٦ مم يصل الى اقرب دائره عامه والبريزه كامل مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	٢				
١٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب خط نحاس ١٦×٢ مم دلخل مواسير موجوده أو مستجده مما جميعه	م/ط	٤٠				

ملحوظه :- جميع الأعمال الكهربائيه مع الترميم وإعادة الشئ إلى أصله وإعتماد جميع العينات من جهاز الإشراف قبل التركيب .

المدير العام
مهندس
(محمد عبد الحفيظ عبد الجواد)

لجنة اعداد المقايسات
١٣