

تابع مقايضة تقديرية للأعمال الكهربائية لعملية / ترميم وصيانته عدد ١ وحده غير  
سكنية خاصة بمبنى شئون البيئة بقنا

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفترة			الجملة
				ق	ج	ق	
١٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج معلومات ( نت ) بأسلاك نحاس CAT 6 داخل مواسير ١٦ مم والمخرج يصل حتى سويتش التجميع ويحمل على الثمن برزبة النت مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	٨				
١١	بالمقطوعة توريد وتركيب شبكة الانترنت عبارة عن عدد ( ١ ) راك ٦٠×٦٠×٦٠ سم وعدد ( ١ ) سويتش ١٦ بورت وعدد ( ١ ) باتش بال ١٦ بورت وعدد ٨ باتش كورد ١ متر للربط بين السويتش والباتش بال والبند يشمل مروحة التهوية وجميع اعمال الربط والاختبار للكابلات مما جميعه حسب المواصفات .	م / ق	١				
١٢	توريد وتركيب لوحة توزيع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥ مم مدهونه جيداً ببيوة الفرن باللون الرمادى كامله بالقفل والكالون وبركيب بداخلها الاتى :- عدد ١ مفتاح ثنائى MCB ٨٠ أمبير / ١٠ ك . أ . ١٥ مفتاح احادى من ١٦ / ٣٢ أمبير ١ لمبة بيان و اللوحة كامله بالبارات النحاسيه والارضى مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	١				
١٣	توريد وتركيب مفتاح اوتوماتيك ثنائى MCB ٨٠ أمبير / ١٠ ك . أ . يركب داخل لوحة العداد الخاصة بالشقة مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	١				
١٤	بالعدد توريد وتركيب شفاط قطر ٢٥ سم نوع توشيبا او مايمائله ويحمل على الثمن المخرج بأسلاك ٢×٢ مم داخل مواسير ١٦ مم يصل الى اقرب دائره عامه والبريزه كامل مما جميعه حسب المواصفات .	عدد	٢				
١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب خط نحاس ٢×٢٥ مم داخل مواسير موجوده أو مستجده مما جميعه	م / ط	١٨				

ملاحظات:

جميع المخارج لكون داخل مواسير موجودة أو مسلجة  
تعلمد جميع عينات المهمات الكهربائية من جهاز الاشراف قبل التركيب



[ سامح البعراوى صالح حسن ]

لجنة إعداد المقاييسات

٢٠٢٠