

إياسة التقديرية لأعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق - رئاسة حي التبين - محافظة

القاهرة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

الإجمالي	الكميات	الفئة	البند
	٣٠٠٠٦		تر المسطح تكسير وقطع الأرصفة القديمة بجميع أنواعها أو قطع الفرمة ارات و الشوارع الداخلية بجميع أنواعها بأي سمك للوصول الى المنسوب سميمي مع نقل المخلفات إلى خارج الموقع والشركة مسؤولة عن التخلص هذه المخلفات وتحت مسؤوليتها دون ادنى مسؤولية على رئاسة حي التبين
	صفر		ر المسطح فك وإعادة تركيب بلاط متداخل بأي شكل أو أبعاد أو سمك د يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول اعة والكود المصري لأعمال الطرق.
	صفر		الطولي فك وازالة وتكسير ونقل بردورات قديمة متهالكة بجميع انواعها خارج الموقع والشركة مسؤولة عن التخلص من هذه المخلفات وتحت يتها دون أدنى مسؤولية على رئاسة حي التبين .
	صفر		المسطح كشط طبقات الأسفلت القديم بأي سمك لتسوية واستبدال ب من واقع الميزانيات الشبكية ونقل ناتج الكشط خارج الموقع والشركة ة عن التخلص من ناتج الكشط وتحت مسؤوليتها دون أدنى مسؤولية على حي التبين والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات أصول الصناعة والكود المصري.
	٣١٠٠		لمكعب توريد ورم رمال نظيفة وارده من المحاجر المعتمدة خالية من ، والفئة شاملة اعمال التوريد والردم والتسوية والدمك طبقا للمناسيب ية والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.
	صفر		سطح توريد وفرش ودمك طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة بر الكسارات (دولوميت) سن ٦ وفي حدود التدرج المطلوب الوارد صري للطرق وقيمة نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٨٠% والفئة ال التسوية والدمك باستعمال المعدات الميكانيكية لنسبة لا تقل عن ، أقصى كثافة جافة طبقاً للمنسوب التصميمي المعتمد والبند يشمل عفر للوصول للمنسوب التصميمي ونقل وإزالة الأتربة والمخلفات بها خارج الموقع بالمعدات الميكانيكية والشركة مسؤولة عن التخلص خلفات وتحت مسؤوليتها دون أدنى مسؤولية على رئاسة حي التبين عمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري رق.
	صفر		
	صفر		
	صفر		




أ.محاسب

رئيس اللجنة

عضو لجنة

م.م.م.

٧	صفر	بالمتر المسطح توريد و فرش و دمك طبقة خرسانية إسفلتية رابطة بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج تكسير كسارات والبيتومين ٦٠/٧٠ على أن يقع المنحني التصميمي للمخلوط داخل حدود التدرجات الغليظة للطبقة الرابطة ٣ والسعر يشمل توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير -MC بمعدل ١.٥ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطهيرها والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري للطرق
٨	صفر	بالمتر المسطح توريد و رصف طبقة خرسانية إسفلتية سطحية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج تكسير الكسارات والبيتومين ٦٠/٧٠ على أن يقع المنحني التصميمي للمخلوط داخل حدود التدرجات الكثيفة للطبقات السطحية، والسعر يشمل توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير -RC- بمعدل ٠.٥ كجم/م ^٢ مع تنظيف السطح من الأتربة تماما والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.
٩	صفر	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات خرسانية سابقة الصب على أن يكون الخلط ميكانيكياً والكبس هيدروليكيًا وألا يقل جهد الكسر النهائي عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع كي اللحامات والتركيب طبقاً للمناسيب التصميمية والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.
	صفر	أ- بردورة متر مقاس ١٠.٠×٣.٠×١٢.٥/١٥ سم
	صفر	ب- بردورة متوسطة مقاس ٥.٠×١٢.٥/١٥ سم
	صفر	ج- بردورة جناين مقاس ٤.٠×٨ سم
١	صفر	بالمتر المكعب توريد و صب و دمك بردورات خرسانية عادية بالموقع (FAIR FACE) باستخدام الخرسانة الجاهزة من محطات الخليط المعتمدة على أن توافي الخرسانة المستخدمة جهد كسر قدره ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب على أن تستخدم الأخشاب المجلدة الكونتر في اعمال الفرغ والصنقة والفئة تشمل أعمال النجارة والفرمة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.
	صفر	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أسمنتي متداخل باللون والشكل المطلوبين ويشترط ألا يقل سمك طبقة السطح عن ١٢ مم ولا يتجاوز نسبة التآكل له بجهاز لوس انجلوس عن ٢٥% والتصنيع آليا والكبس هيدروليكيًا و يتم رصها فوق فرشاة من الرمال بسمك متوسط لا يقل عن ٥ سم والسقية باستعمال الرمال الناعمة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق بحيث لا يقل جهد الكسر النهائي بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب عن: بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أسمنتي متداخل باللون والشكل المطلوبين ويشترط ألا يقل سمك طبقة السطح عن ١٢ مم ولا يتجاوز نسبة التآكل له بجهاز لوس انجلوس عن ٢٥% والتصنيع آليا والكبس هيدروليكيًا و يتم رصها فوق فرشاة من الرمال بسمك



محاسب/

رئيس اللجنة

عضو لجنة مالي

١٧	بالعدد الكشف عن بالوعات صرف الأمطار المدفونة تحت الأسفلت والفئة شاملة أعمال تكسير الأسفلت والحفر وازالة المخلفات ورفع منسوب البالوعة وضبطه مع منسوب سطح الرصف النهائي والترميم بالإسفلت حول البالوعة للوصول لمنسوب السطح العلوي للطبقة الرابطة مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات.	صفر
١٨	بالعدد توريد وتركيب أغطية بالوعات صرف مياه الأمطار من الخرسانة المسلحة سابقة الصب به فتحات وطبقا للأبعاد المطلوبة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	صفر
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦ بوصة ضغط ٦ جوى لزوم بالوعات صرف مياه الأمطار وتوصيلها بغرف التفتيش علي أن يراعى بأن يكون التركيب بميل لا يقل عن ٢% في اتجاه الصرف والفئة شاملة جميع الأعمال اللازمة لتنفيذ البند من حفر وإزالة المخلفات و إعادة الشيء لأصله حتى الوصول لمنسوب السطح العلوي للطبقة الرابطة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	٦٥ م.ط
٢٠	بالعدد فك وتعديل منسوب أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي وضبط منسوب الغطاء تماماً مع منسوب سطح الرصف النهائي بالرفع أو الخفض بأي ارتفاع مع مراعاة تثبيت الشنبر فوق حلقات من الخرسانة المسلحة سابقة الصب والفئة شاملة أعمال الحفر والترميم بالإسفلت حول الغرفة للوصول لمنسوب السطح العلوي للطبقة الرابطة والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	صفر
٢١	بالمتر الطولي توريد ودهان البردورات ببوية الزيت باللون المطلوب (وجهين متعامدين) والفئة شاملة نظافة السطح قبل الدهان والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	صفر
	بالمتر الطولي عمل مطبات صناعية من الخرسانة الإسفلتية السطحية عرض ٦م وأقصى ارتفاع ١٢سم والفئة تشمل رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC-٣٠٠٠ بمعدل ٠.٥ كجم / م ^٢ مع تنظيف السطح من الأتربة تماماً ودهان المطبات باستخدام بوية المرور باللون المطلوب والبند يشمل مما جميعه مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري لأعمال الطرق.	صفر



رئيس حي التبين

أ.محاسب

رئيس اللجنة

عضو لجنة

ولجنة مالي