



### المواصفات الفنية

أعمال إنشاء تكسيات الدبش بكامل القطاع علي مصرف ابار الوقف من كيلو ٠,٦٢٥ وحتى كيلو ٢,٥٠٠ بطول ١٨٧٥ متر طولي  
مركز اخميم - محافظة سوهاج

#### أولاً : مشتتملات عقد الترخيص :

- ١- أعمال إنشاء تكسيات الدبش بكامل القطاع علي مصرف ابار الوقف من كيلو ٠,٦٢٥ وحتى كيلو ٢,٥٠٠ بطول ١٨٧٥ متر طولي - مركز اخميم - محافظة سوهاج.
- ٢- اى أعمال مماثلة أخرى ترى الإدارة إضافتها في منطقة العمل .

#### ثانياً : رسومات عقد الترخيص :

- ١- جميع الرسومات المبينة والمرفقة بالعقد واية رسومات اخرى تصدر اثناء سير العمل هي جزء متمم للشروط العامة والخاصة وجدول الفئات واذا حدث اختلاف بينهم فلابد ان يحل في التوضيح اللازم وترجيح احدهم عن الاخر دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض أو المطالبة بعلاوة نظير ذلك .
- ٢- اى تعديل للرسومات يصدر اثناء سير العمل هو جزء متمم لها دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض وليس له الحق فى طلب زيادة فى الاسعار نظير ذلك ويجب عليه التنفيذ بموجبها .
- ٣- يقر المقاول أنه اطلع على النسخة الرسومات والعقد وجميع الاشتراطات والمواصفات الفنية وأنه عين موقع الاعمال وقد راعى ذلك فى تقدير فئاته التى تقدم بها ولا يجوز له المطالبة بأى تعويض تحت أى مسمى لعلته جهلة لما يحتوية موقع العمل وطبيعة ظروف المنطقة ظاهرة وباطنة وأنه وضع فئات عطاءة شاملة ضريبة القيمة المضافة وجميع الضرائب والدمغات والتأمينات .
- ٤- علي المقاول أن يرفق بعطائه داخل المظروف الفني سابقة أعمال مماثلة لموضوع المناقصة معتمدة من جهة الاسناد وايضا فئة التصنيف - أن تكون مناسبة لقيمة العملية المقدم لها العطاء.

#### ثالثاً : برنامج تنفيذ الاعمال :-

- ١- بمجرد استلام المقاول اخطار بقبول عطاءة عليه أن يقوم بتقديم برنامج كامل مفصل زمنى وكمى عن كيفية وتاريخ تنفيذ الاعمال موضوع العقد لاعتمادة او تعديلة حسب ما ترى الإدارة للتنفيذ بمقتضاه .
- ٢- بمجرد صدور الأمر للمقاول يمكن البدء فى التشغيل فى أى جزء من اجزاء العمل طبقاً للبرنامج الزمنى المقدم منه بشرط الا يحدث من ذلك غرق أو ضرر للزراعات والمباني بشرط عدم قطع طرق الرى او المواصلات او البنية التحتية ( مواسير المياه - كابلات - تلفونات - .... الخ ) .
- ٣- يجب على المقاول تقديم عينة من كل نوع من أنواع المهمات اللازمة للعملية قبل البيت فى التوريد والتشوين لعمل الاختبارات عليها اذا لزم الامر قبل اعتمادها والسماح للمقاول بالتوريد والتشوين منها.
- ٤- المقاول ملزم ومسئول عن وسيلة الحصول علي جميع الوزن والادوات والمهمات اللازمة وذلك بمعرفته وعلي نفقته دون ادنى مسؤولية علي الإدارة مع الزامه بمواعيد النهو المقررة للعملية.
- ٥- مدة العقد ( ١٢ شهراً ) تبدأ من تاريخ صدور أول أمر كتابي للمقاول بالتشغيل ولا يصير الاستلام الا بعد اتمام العمل جميعه ونهو جميع الاعمال موضوع العقد علي أنه لن يتم اضافة أى مدد للعملية نظير عمل الاختبارات للاسمنت أو لاي سبب آخر بما فى ذلك نتائج التحميل اذا لزم طبقاً لنتائج التجارب .
- ٦- قيمة التامين الابتدائي جنية )  
٥ % من قيمة التعاقد عند الرسو .

#### رابعاً - مواصفات واشترطات :-

- ١- تعتبر الاشتراطات والمواصفات الخاصة والعامة والبيانات والإقرارات متممة ومكملة لعقد العملية واشترطات قيمة هذه الأعمال التي تستلزمها هذه الاشتراطات محملة علي فئات العقد ولا يصرف عنها أى شئ لمقاول العملية ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك بجدول الكميات والفئات الرئيسي .
- ٢- كتابة فئات البنود المختلفة الواردة بجدول الفئات الرئيسي بالأرقام والكتابة والمعمول به هو الكتابة فقط عند الاختلاف
- ٣- الكميات الواردة بجدول الفئات الرئيسي كميات تقريبية ويكون التنفيذ طبقاً للرسومات والإشترطات الواردة بالعقد والمواصفات والتعليمات الصادرة من المهندس المختص .

المواصفات الفنية

أعمال إنشاء تكسيات الدبش بكامل القطاع علي مصرف ابار الوقف من كيلو ٠,٦٢٥ وحتى كيلو ٢,٥٠٠ بطول ١٨٧٥ متر طولي  
مركز اخميم - محافظة سوهاج

٤- يجب على المقاول اعتبارا من التاريخ المحدد بالأمر لبدء العمل وطوال سير العمل حتى الاستلام الفعلي للعملية تعيين عدد ( ١ ) مهندس من المهندسين الأكفاء ويكون حاصلًا على بكالوريوس الهندسة " قسم مدني " مقيدا بنقابة المهندسين وتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون رقم ٦٦ / ٧٤ الخاص بنقابة المهندسين والشروط الخاصة بشأن تشغيل المهندسين للإشراف على الأعمال ولا يجوز تعيين هذا المهندس إلا بعد عرض اسمه على الإدارة وتقديم شهادة إثبات عضويته بالنقابة لاعتماد تعيينه وللإدارة الحق في أي وقت عندما ترى عدم صلاحيته أن تطلب من المقاول تغييره في ظرف أسبوع من تاريخ إرسال الأخطار الكتابي وللإدارة الحق في توقيع غرامة تغيب مهندس المقاول قدرها - ٣٥٠ جنيه عن اليوم الواحد .

٥- الاشتراطات الواردة بهذا العقد تعتبر مكملة للاشتراطات المذكورة بعقد ٣٣٣٣ ب لجنة وزارة الموارد المائية والري  
٦- يسرى على هذا العقد أيضا احكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية .

٧- يجب أن يكون المقاول مقيدا بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شعبة أشغال عامة فئة " " خامسا : اشتراطات الأعمال الترابية :-

١- جميع الأعمال الترابية اللازمة لإنشاء التكايسي سواء الحفر أو الردم على طبقات والدك بالمندالة باستخدام أتربة ناتج الحفر نظيفة مفكة جافة تماما وخالية من كسر الأحجار والطوب والحشائش وجميع الشوائب والنباتات وخلافه محملة على فئات العقد ولا يعطى عنها شئ للمقاول وتتضمن هذه الأعمال ما يلي :-

أ- الأعمال الترابية في تطهير المصرف بموقع التكايسي مع إزالة الحشائش والأشجار والنخيل وكل ما يعترض العمل بالموقع وأرنكة المجرى على الاورنيك المبين بالرسومات وذلك بطول يساوي طول التكايسي بكل موقع .

ب- الأعمال الترابية في الحفر للوصول إلى المناسيب الموضحة بالرسومات وتشكيل الميول المطلوبة .  
ج- فرد ناتج التطهير والحفر على مسطح المصرف بموقع التكايسي أو في الأماكن التي يحددها مهندس الإدارة يكون مجاورة لموقع العمل لاستخدامه في أعمال الردم خلف التكايسي .

د- يجب أن يتم الردم خلف التكايسيات طبقا للرسومات وتشكيل الميول المطلوبة قبل عملية البناء باستخدام أتربة ناتج الحفر كما توضح عالية وفي حالة عدم كفاية أتربة الحفر يجب على المقاول نقل الأتربة اللازمة من الأماكن التي يحددها مهندس الإدارة .

٢- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لسلامة المرور ليلا ونهارا وذلك يوضح العلامات الإرشادية والتحذيرية حسب تعليمات مديرية الطرق والكباري وإذا قصر المقاول في ذلك يكون للإدارة الحق في الاعتراض وعلى المقاول وحدة تقع المسؤولية الكاملة لما يحدث من حوادث نتيجة إهماله فيما يختص بهذا العقد .


٣- بعد نهو العمل يجب على المقاول إزالة مخلفات وبقايا البناء من دبش و ناتج الحفر وأي نواتج اخري تخلفت بعد نهو الاعمال وخلافه ونقلها إلى المقالب العمومية وتكاليف ذلك محملة على فئات العقد .

٤- في حالة وجود مباني أو أعمال صناعية أو طرق أو أسلاك كابلات كهرباء وأعمدتها أو تليفونات أو خطوط فايبر أو مواسير مياه الظاهرة منها والغير ظاهرة وخلافه مجاورة لأعمال التكايسيات موضوع العقد فالمقاول مسنول على سلامة جميع هذه المهمات ومنزم بعمل الإحتياجات اللازمة والتي تقرها المصلحة المختصة على حسابه الخاص للمحافظة على سلامة هذه الأعمال أو المنشآت أثناء التنفيذ وأي تلف أو ضرر يحدث لتلك المنشآت يكون المقاول مسنول عنه وللإدارة الحق في القيام بالإصلاحات اللازمة خصما على حساب المقاول دون إخطار سابق .

٥- ضمن فئات بنود العقد المختلفة بجدول الفئات الرئيسي ومحمل عليها إزالة كل ما يعترض التنفيذ أثناء الحفر من طبقات صلبة أو جيرية أو أشجار أو مباني أو مواسير وخلافه والتي تكون موجودة بموقع العمل وعلى المقاول إزالتها وتشوينها بعيداً عن موقع العمل بمعرفة وعلى حسابه .

٦- على المقاول أن يتحمل كافة التعويضات والإيجارات مهما كان نوعها أو كل ما يترتب على تشوين مهماته وعمل التحاويل بكافة أنواعها كما أنه مسنول عن إعادة هذه الأراضي لأصحابها كما أستلمها منهم خالية من كل أثر لبقايا المهمات أو الأتربة وإذا قصر المقاول في ذلك فللإدارة الحق أن تقوم بإعادة الشئ لأصله وعلى حسابه ودفع قيمة التعويضات أو الإيجارات المستحقة للاهالي خصما من مستحقاته .

٧- المقاول مسنول ومنزم بتمهيد الطرق للوصول الى الموقع العمل وتكاليف هذه الأعمال محملة على فئات بنود العقد ولا يدفع عنها شئ المقاول .





### المواصفات الفنية

أعمال إنشاء تكسيات الدبش بكامل القطاع علي مصرف ابار الوقف من كيلو ٠,٦٢٥ وحتى كيلو ٢,٥٠٠ بطول ١٨٧٥ متر طولي  
مركز اخميم - محافظة سوهاج

### سادسا : اشتراطات أعمال مباني الدبش للتكسيات :-

#### أ- محمولات :-

- ١- على المقاول عدم توريد المهمات اللازمة لموقع الأعمال موضوع العقد إلا بعد تحديدها بالطبيعة بمعرفة مهندس الإدارة والجشنى المختص .
- ٢- الأسمنت المستخدم في جميع الأعمال هو الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات بعد اختباره .
- ٣- الأحجار المستخدمة في أعمال الدبش ( دبش عيسوي ) تكون من أحجار صلبة مستوية خالية من العروق والتشققات والطبقات ومن أجود الأنواع ومن محاجر معتمدة ومطابقة للعينة المقدمة للإدارة .

#### ب- أعمال مباني الدبش بالمونة :-

- ١- يجب على المقاول مراعاة السمك المقرر بمباني تكسيات الدبش بالمونة فإذا زاد سمك المباني عن السمك المقرر بالرسومات فلن يحاسب إلا على السمك المقرر ويجب عمل مونة أسمنتية للمباني بمونة ١ متر مكعب رمل + ٤٠٠ كم أسمنت مقاوم للكبريتات مع ردم تربة زلطية سمك ٣٠ سم خلف مباني الدبش بالمونة وإضافة مواسير مثقبة قطر ٤ بوصة PVC كل ٢٠ متر غير متصلة ببعضها .
- ٢- يجب تفرغ اللحامات بعمق لا يقل عن ٣ سم ثم تكمل هذه اللحامات كحلة عادية بمونة الأسمنت المقاوم والرمل بالنسب المذكورة بجدول الفئات ولا يقل بروز الكحلة عن ١ سم ولا يزيد عن ٢ سم ويجب تنظيف اللحامات ورشها بالماء الغزير قبل البدء في عمل الكحلة مع قص الكحلة وهي طرية للحصول على اشكال هندسية منتظمة ومقبولة حسب أصول الصناعة .
- ٣- يجب على المقاول مداومة رش المباني رشا غزيرا لمدة أسبوع على الأقل من نهوها .

#### ج- أعمال مباني الدبش على الناشف :-

- ١- يجب على المقاول عمل التكسيات طبقا للمناسيب الواردة بالرسومات على أن تكون مباني الاحجار للقدمات والميول بسمك ١ متر فإذا زاد سمك المباني عن السمك المقرر بالرسومات فلن يحاسب إلا على السمك المقرر .
- ٢- يجب عمل الكحلة الغاطسة للمباني بمونة ١ متر مكعب رمل + ٧٠٠ كم أسمنت مقاوم للكبريتات بعمق لا يقل عن ٣ سم مع مراعاة رش الاحجار قبل استخدامها ثم تكمل هذه الكحلة بنفس مونة الكحلة السابق ذكرها بالبند السابق ( دبش بالمونة ) وحسب أصول الصناعة .
- ٣- يجب عمل الاختبارات والتحليل المطلوبة للأحجار طبقا للشروط والمواصفات الفنية كذلك الفئة تشمل ومحمل عليه الأعمال الترابية اللازمة للحفر لزوم تنفيذ التكسيات بالقاع والميول الجانبية للوصول للمناسيب التصميمية أسفل التكسيات
- ٤- يجب عمل التحاويل والسدود اللازمة وصيانتها خلال فترة تنفيذ العمل وإزالتها بعد نهو العمل والفئة تشمل ومحمل عليها أيضا الردم مع الدمك الجيد للأجزاء التي منسوبها أوطي من منسوب السطح السفلي لتكسيات الدبش وحتى منسوب السطح السفلي لها
- ٥- يجب عمل الفواصل كل ١٠ متر وملئها بمادة بيتومينية مرنة وكذا أعمال المعالجة طبقا للمواصفات وتعطي الفئة عن المتر المكعب الواحد كل ذلك طبقا للرسومات والاشتراطات والتعليمات كاملا مما جميعه .
- ٦- المحاسبة على كميات هذا البند تكون فقط من واقع الكميات الفعلية التي يتم استخدامها من هذه الرصات .

#### سابعا :- اختبارات محمله على فئات عقد العملية وهي :-

- ١- اختبارات التدرج الحبيبي للزلط والرمل وتعيين محتوى الأملاح ( عينة واحدة لكل ١٠٠م<sup>٣</sup> )
- ٢- اختبارات الاسمنت (اختبار تعيين نعومة الأسمنت و اختبارات تحديد زمني الشك الابتدائي والنهائي واختبارات تحديد مقاومة الضغط ) لكل رسالة موردة للموقع .
- ٣- اختبارات الدبش (الوزن النوعي- الامتصاص- التآكل) وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بأعمال الدبش .
- ٤- اختبارات مياه الخلط (الأس الهيدروجيني - الكربونات القلوية - الكلوريدات والكبريتات - الشوائب غير العضوية ) (تؤخذ عينة من المياه المستخدمة )
- ٥- إجراء أي اختبارات أخرى يراها الجهاز الفني مفيدة لضمان جودة الخامات المستخدمة

#### ثامنا :- بند القوى العاملة

- ١- تشمل الفئة ومحمل عليها سداد المقاول لقيمة ما تحدده وحدة العمالة المنتظمة بالقوى العاملة ولا يتم صرف المستخلص إلا بعد ورود شهادة بذلك من القوى العاملة .



مدير عام

الإدارة العامة للصرف بسوهاج

مهندس /

هالة عبد الحميد محمود

عبد الله

جدول الفئات الرئيسي

أعمال إنشاء تكسيات الدبش بكامل القطاع علي مصرف ابار الوقف من كيلو ٠,٦٢٥ وحتى كيلو ٢,٥٠٠ بطول ١٨٧٥ متر  
طولي - مركز اخميم - محافظة سوهاج

رقم البند	بيــــــــان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		القيمة	
				ق	ج	ق	ج
١	بالمتر المكعب توريد ورمي احجار دبش علي الناشف من محاجر معتمدة علي ان يكون خالي من العيوب ويتم اعتماد العينه من الادارة قبل التوريد والفئة تشمل ومحمل عليها رمى هذه الاحجار بالاماكن والمناسيب المحددة طبقا للرسومات والمواصفات والاشتراطات والتعليمات والمقاس من واقع كميات الدبش بالطبيعة طبقا للاشتراطات علي ان يتم نهو العمل كاملا مما جمية وتعطي الفئة عن المتر المكعب الواحد دبش مما جمية ويتم الحصر بدقة حسب المنفذ ( فقط وقدره خمسة عشر الفا ثمانمائة وستة وثمانون متراً مكعب لاغير)	٣م	١٥٨٨٦ خمسـة عشر الفا ثمانمائة وسـتة وثمانون متراً				
٢	بالمتر المكعب توريد وبناء أحجار عيسوية بالموونة لعمل التكسيات طبقا للمناسيب الواردة بالرسومات علي أن تكون مباني الأحجار للقدمات والميول بسـمك ٥٠ سم وبموـنه أسـمنتية تتكون من متر مكعب رمل + ٤٠٠ كم أسمنت مقاوم للكبريتات والفئة تشمل ومحمل عليها عمل الكحلة الغاطسة بمونة تتكون من متر مكعب رمل + ٧٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات كما محمل عليها ردم تربة زلطية بسـمك ٣٠ سم خلف مباني الدبش بالموـنه وتركيب مواسير PVC ذات قطر داخلي ٤ بوصة وتكون مثقبة بحيث يكون مسطح الثقوب ١٠ سم وهذه المواسير يتم تركيبها داخل الفلتر الزلطي واعلى منسوب المياه ب ٥٠ سم وتزويدها بمشـتركات حرف T كل ٥ م متصلة بمواسير PVC قطر ٤ بوصة لصرف مياه الرشـح داخل المصرف مع مراعاة رش الأحجار قبل استخدامها وكذلك عمل الاختبارات والتحاليل المطلوبة للأحجار طبقا للشروط والمواصفات الفنية كذلك الفئة تشمل ومحمل عليه الأعمال الترابية اللازمة للحفر لزوم تنفيذ التكسيات بالقاع والميول الجانبية للوصول للمناسيب التصميمية أسفل التكسيات وكذا عمل التحاويل والسدود اللازمة وصيانتها خلال فترة تنفيذ العمل وإزالتها بعد نهو العمل والفئة تشمل ومحمل عليها أيضا الردم مع الدمك الجيد للأجزاء التي منسوبها أوطي من منسوب السطح السفلي لتكسيات الدبش وحتى منسوب السطح السفلي لها وكذا عمل الفواصل كل ١٠ متر وملئها بمادة بيتومينية مرنة وكذا أعمال المعالجة طبقا للمواصفات وتعطي الفئة عن المتر المكعب الواحد كل ذلك طبقا للرسومات والاشتراطات والتعليمات كاملا مما جمية . ( فقط وقدره تسعة آلاف ومائة وواحد متراً مكعب لاغير)	٣م	٩١٠١ تسعة آلاف ومائة وواحد متراً				

مدير عام  
الإدارة العامة للصرف بسوهاج

مهندس  
هالة عبد الحميد محمود



ع. ل. ش. ه.



بخصوص

أعمال إنشاء تكسيات الدبش بكامل القطاع علي مصرف ابار الوقف من كيلو ٠,٦٢٥ وحتى كيلو ٢,٥٠٠ بطول ١٨٧٥ متر طولي  
مركز اخميم - محافظة سوهاج

بيان بتحديد عناصر التكلفة للبنود  
أعمال العملية عالية الواردة بجدول الكميات والمواصفات


الإجمالي للنصر المتغير الا يساوي صفر ولا يزيد عن ٧٠%	العناصر المتغيرة					بيان الأعمال	رقم البند
	وقود	عمالة	احجار	زلط ورمل	اسمنت		
الإجمالي للنصر المتغير لا يساوي صفر ولا يزيد عن ٧٠%	%	%	%	---	---	توريد وبناء أحجار دبش علي الناشف	١
الإجمالي للنصر المتغير لا يساوي صفر ولا يزيد عن ٧٠%	%	%	%	%	%	توريد وبناء تكاسي دبش بالمونة	٢


النسبة التي يحددها المقاول لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة بمراعاة الا يساوي صفر و لا يزيد مجموعها عن ٧٠ %  
بالنسبة لكل بند او مشتملاته .

اسم المقاول / الشركة صاحبة العطاء :

توقيع المقاول / الشركة صاحبة العطاء :

خاتم المقاول / الشركة صاحبة العطاء :





1


## تقرير فني عن


### التربة والأساسات

مشروع:- إنشاء تكسيات الدبش علي مصرف آبار الوقف المقدر بطول ١٨٧٥ متر.

العنوان:- مركز ز أخميم - محافظة سوهاج

المالك:- الإدارة العامة لصرف سوهاج






## المحتويات:-

- أولاً :- المقدمة والغرض من التقرير
- ثانياً :- وصف المباني المقترحة وأماكن الجسات
- ثالثاً :- عمل الجسات والاختبارات الحقلية
- رابعاً :- الاختبارات المعملية
- خامساً :- توصيف وتصنيف التربة بالموقع
- سادساً :- توصيات التأسيس والاحتياطات الواجب مراعاتها عند التنفيذ

## المرفقات:-

البيان	الشكل
قطاعات طولية للجسات المنفذة.	٨ - ١
منحنيات حدي السيولة واللدونة	١٠ - ٩
منحنيات التدرج الحبيبي للتربة الخشنة	١٢ - ١١
كروكي للموقع العام موضحا عليه أماكن الجسات المنفذة	١٣





## أولاً:- المقدمة والغرض من التقرير:-

أعد هذا التقرير بناء على طلب السادة/ الإدارة العامة لصرف سوهاج بغرض عمل الجسات وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لاستكشاف طبيعة التربة وتقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بالتأسيس لزوم تدبيش مصرف آبار الوقف بمركز أخميم و المقدر بطول ١٨٧٥ متر.

## ثانياً:- وصف المبنى المقترح وأماكن الجسات:-

- المشروع المقترح عبارة عن تدبيش مصرف بطول ١٨٧٥ متر.

- تم تحديد موقع وأماكن الجسات بمعرفة السادة مهندسي الإشراف على المشروع وطبقاً للكروكي شكل رقم (١٣).

## ثالثاً :- أعمال الجسات والاختبارات الحقلية:-

أعد البرنامج التالي لفحص تربة الموقع: -

- تم تنفيذ عدد ٨ جسات بعمق ٢٠,٠٠ متر من منسوب سطح الأرض الطبيعية عند كل جسة وذلك باستخدام الحفر الميكانيكي وملحقاته من المعدات اللازمة للحفر واستخراج عينات التربة.
- استخراج عينات غير مقلقة من التربة المتماسكة وتشميعها وذلك كل ١ متر أو تغير نوع التربة.
- استخراج عينات مقلقة من التربة الغير متماسكة كل ١ متر أو تغير نوع التربة.
- إجراء اختبارات الاختراق القياسي الحقلية (S.P.T) عند أعماق مختلفة من طبقات التربة الرملية وذلك للتعرف على درجة تدامكها (الكثافة) ونتائج هذه الاختبارات مدونة على قطاع الجسة.
- رصد منسوب المياه الجوفية.

## رابعاً :- الاختبارات المعملية:-

أجريت الاختبارات المعملية الآتية على عينات ممثلة لطبقات التربة بالموقع لتحديد خصائصها الطبيعية والميكانيكية ونتائج هذه الاختبارات مدونة على قطاع الجسة.

١- تجارب تعيين حدود أتربيج (السيولة) (L.L) - اللدونة (P.L) - مجال اللدونة (P.I) وذلك لتصنيف التربة المتماسكة وتوقع خصائصها الميكانيكية

٢- تم إجراء التحليل الكيميائي على عينات ممثلة لتربة الموقع وذلك لتعيين نسبة الأملاح الذائبة لها وخاصة الكبريتات لتأثيرها الضار على الخرسانة والكوريدات لتأثيرها الضار على حديد التسليح كما بالجدول التالي:-

استشاري رقم  
1/5780





## جـ دول رقم (١) نتائج التحليل الكيميائي لعينة التربة المأخوذة من الجسات

P.H (1:1)	الكلوريدات (ppm)	الكبريتات (ppm)	الأملاح الكلية (ppm)	بيان وعمق العينة من منسوب الأرض الطبيعية
٨,٠١	٢٣٥	٣٥٠	٢٣٤٠	عينة تربة (جسة رقم ١، عمق ٦)
٨,٠٢	٢٢١	٣٣٠	٢١٤٥	عينة تربة (جسة رقم ٥، عمق ٥)

- من نتائج التحليل الكيميائي لعينات التربة المستخرجة من قطاعات الجسات يتبين أن التربة الخاصة بهذا الموقع تربة متوسطة العـدوانية.

**خامسا:- توصيف وتصنيف التربة بالموقع:-**

- نتيجة للاختبارات المعملية لعينات التربة المستخرجة من الجسات أمكن رسم القطاعات الطولية لتتابع طبقات التربة بالموقع وهذه القطاعات معطاة على الأشكال أرقام (من ١ إلى ٨) ومع وصف تفصيلي لكل طبقة من طبقات التربة بالإضافة إلى نتائج الاختبارات الحقلية والمعملية.

**سادسا:- توصيات التأسيس والاحتياطات الواجب مراعاتها عند التنفيذ:-****- بناءا على الدراسة السابقة يمكن التوصية بما يلي:-**

١- يتم أرنكة قطاع المصرف بحيث تكون ميوله لا تقل عن ١:١ وبحيث تحقق أبعاد القطاع الهيدروليكي الكافي لإستيعاب التصريفات الهيدروليكية المطلوبة وذلك عن طريق إجراء أعمال تطهير لجوانب المصرف من الحشائش وتربة الردم واستبدالها بتربة زلطية قطع جبل متدرجة ونظيفة خالية من الطفلة والمواد الضارة على أن يتم وضعها على طبقات سمك ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد بالة دمك مناسبة للوصول الى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥٪ من اختبار بروكتور المعدل.

٢- يتم تدبيش الجزء السفلي من قطاع المصرف بإستخدام دبش صالح للإستخدام طبقا للموصفات القياسية المصرية وبحيث لا يقل سمك التدبيش عن ١,٠ متر علي الناشف حتي منسوب أقصى ارتفاع للمياه بالمصرف ثم يتم إستخدام التدبيش بالمونة بسمك لا يقل ٠,٥٠ متر حتي منسوب المسطح (الأرض الطبيعية).

٣- يستخدم الرمل السلسي النظيف والمتدرج في أعمال المونة.

٤- يتم إستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات في جميع أعمال المونة المستخدمة في التدبيش وبمعدل لا يقل عن

٣٥٠ كجم/م<sup>٣</sup> رمل.






٥- يجب معالجة جميع أعمال التدبيش (بمونة) برشها بالمياه صباحا ومساءً ولمدة إسبوع علي الأقل.

مدير عام المكتب  
المهندس الاستشاري

أ.د.م/ محمد محمود أحمد حسين


استشاري ميكانيكا التربة والأساسات





## مصطلحات تصنيف التربة

الرموز المستخدمة في قطاعات التربة :-



١- مصطلحات تكوين التربة :-

النسبة	صفر - ٥%	٥% - ١٥%	١٥% - ٣٥%	٣٥% - ٥٠%
الوصف	أثار	قليل	صفة	و

٢- الضغط غير المحاط للتربة الطينية طبقا لقوام التربة :-

القوام	ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	متماسك	شديد التماسك	صلب
الضغط غير المحاط (كجم/سم <sup>٢</sup> )	صفر - ٠,٢٥	٠,٥ - ٠,٢٥	١,٠ - ٠,٥	٢,٠ - ١,٠	٤,٠ -	٤ <

٣- الكثافة النسبية للرمل تبعا لعدد الدقات من اختبار الاختراق القياسي (S.P.T) :-

الكثافة النسبية	صفر - ٠,١٥	٠,٣٥ - ٠,١٥	٠,٦٥ - ٠,٥	٠,٨٥ - ٠,٦٥	١,٠ - ٠,٨٥
عدد الدقات	٤ - ١	١٠ - ٤	٣٠ - ١٠	٥٠ - ٣٠	٥٠ <
الوصف	سائب جدا	سائب	متوسط	كثيف	كثيف جدا

٤- مقياس الحبيبات :-

نوع التربة	زلط		رمل		طمي	طين
	كبير	متوسط	متوسط	رفيع		
المقاس	٦٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٦	٠,٠٢	٠,٠٦	٠,٠٠٢






## جسة (١)

العميل: - الإدارة العامة لصرف سوهاج.  
التاريخ: - أكتوبر - ٢٠٢٥ م  
منسوب المياه الجوفية النهائي: - (٦,٥٠٠ متر)

مشروع: - تدبيش مصرف أبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر  
صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية  
منسوب المياه الجوفية الابتدائي: - (٧,٠٠٠ متر)

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	العمق (متر)
						ردم (طين وزلط وحمرة)	١
							٢
						طين طمي متوسط التماسك	٣
							٤
	٢٩	٢٣	٥٢	٢,٠		طين شديد التماسك	٥
				٣,٥			٦
	٣٢	٢٤	٥٦	٤,٠		رميل متوسط الى حرش	٧
							٨
				٤,٠		رميل حرش	٩
					٣٠		١٠
						رميل حرش	١١
					٣٤		١٢
						رميل حرش	١٣
							١٤
						رميل حرش	١٥
					٤٢		١٦
						رميل حرش	١٧
							١٨
						رميل حرش	١٩
							٢٠

شكل (١)





## جسة (٢)

العميل: - الإدارة العامة لصرف سوهاج.  
التاريخ: - أكتوبر ٢٠٢٥ م  
منسوب المياه الجوفية النهائي: - (٦,٦٠ متر).

مشروع: - تدبيش مصرف أبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر  
صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية  
منسوب المياه الجوفية الابتدائي: - (٧,١٠ متر)

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	قطاع الجسة	العمق (متر)
						ردم (طين ضعيف واثار زلط)		١
								٢
						طين ضعيف الى متوسط التماسك		٣
	٣١	٢٣	٥٤	١,٢		طين متوسط التماسك		٤
				٢,٢		طين شديد التماسك		٥
	٣٤	٢٤	٥٨	١,٥		طين متوسط الى شديد التماسك		٦
				٢,٥		طين شديد التماسك		٧
								٨
				١,٢		طين متوسط التماسك		٩
	٣١	٢١	٥٢	١,٥		طين متوسط الى شديد التماسك		١٠
								١١
					٣٠			١٢
								١٣
								١٤
					٣٦			١٥
						رمـل حـرـش		١٦
					٣٨			١٧
								١٨
								١٩
								٢٠

شكل (٢)






## جسة (٣)

العميل: - الإدارة العامة لصرف سوهاج.  
التاريخ: - أكتوبر ٢٠٢٥ م  
منسوب المياه الجوفية النهائي: - (٦,٤٠ متر).

مشروع: - تدبير مصرف أبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر.  
صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية.  
منسوب المياه الجوفية الابتدائي: - (٦,٩٠ متر).

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	العمق (متر)
						ردم (طين واثار زلط)	١
							٢
	٣٥	٢٣	٥٨	١,٠		طين واثار طمي متوسط التماسك	٣
							٤
	٣٦	٢٤	٦٠	١,٢		طين متوسط التماسك	٥
						طين ضعيف الى متوسط التماسك	٦
				٢,٥			٧
						طين شديد التماسك	٨
				٣,٠			٩
					٣٢		١٠
							١١
							١٢
							١٣
							١٤
					٤٠	رمال حش	١٥
							١٦
							١٧
							١٨
							١٩
							٢٠

شكل (٣)






## جسة (٤)

العميل: - الإدارة العامة لصرف سوهاج.  
التاريخ: - أكتوبر - ٢٠٢٥ م  
منسوب المياه الجوفية النهائي: - (٦,٥٠ متر).

مشروع: - تدبيش مصرف أبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر.  
صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية.  
منسوب المياه الجوفية الابتدائي: - (٧,١٠ متر).

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	قطاع الجسة	العمق (متر)
						ردم (طين ومخلفات مباني)		١
								٢
								٣
	٣٦	٢٤	٦٠	١,٢		طين متوسط الى شديد التماسك		٤
				٢,٠				٥
						طين شديد التماسك		٦
	٣٢	٢٢	٥٤	٢,٢				٧
								٨
				٢,٥				٩
					٣٠			١٠
								١١
								١٢
					٤٠		١٣	
						رمـل حـرـش		١٤
								١٥
								١٦
								١٧
					٤٦			١٨
								١٩
								٢٠

شكل (٤)






## جسة (٥)

العميل: - الإدارة العامة لصرف سوهاج.  
التاريخ: - أكتوير - ٢٠٢٥ م  
منسوب المياه الجوفية النهائي: - (٦,٧٠ متر).

مشروع: - تدبيش مصرف آبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر.  
صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية.  
منسوب المياه الجوفية الابتدائي: (٧,٢٠ متر).

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	العمق (متر)
						طين متوسط التماسك	١
						طين واثار طمي متوسط الى شديد التماسك	٢
	٣٣	٢٣	٥٦	٢,٥			٣
							٤
							٥
	٣٢	٢٤	٥٨	٣,٠			٦
						طين شديد التماسك	٧
	٣٤	٢٥	٥٩	٣,٥			٨
							٩
							١٠
					٣٢		١١
							١٢
							١٣
							١٤
					٤٠		١٥
						رمـل - رش	١٦
							١٧
					٤٠		١٨
							١٩
							٢٠

شكل (٥)





## جسة (٦)

العميل: - الإدارة العامة لصرف سوهاج  
التاريخ: - أكتوبر ٢٠٢٥ م  
منسوب المياه الجوفية النهائي: - (٦,٣٠٠ متر).

مشروع: - تدبيش مصرف آبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر  
صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية  
منسوب المياه الجوفية الابتدائي: - (٦,٨٠٠ متر)

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	العمق (متر)
						ردم (طين واثار زلط)	١
							٢
	٣٤	٢٤	٥٨	٢,٠		طين واثار طمي شديد التماسك	٣
							٤
	٣٧	٢٥	٦٢	١,٥		طين متوسط الى شديد التماسك	٥
						طين شديد التماسك	٦
							٧
	٣٢	٢٣	٥٥	١,٥		طين متوسط الى شديد التماسك	٨
							٩
					٣٠		١٠
							١١
							١٢
							١٣
					٣٨		١٤
						رمـل حـرـش	١٥
							١٦
					٤٠		١٧
							١٨
							١٩
							٢٠

شكل (٦)






## جسة (٧)

العميل: - الإدارة العامة لصرف سوهاج.  
التاريخ: - أكتوبر - ٢٠٢٥ م  
منسوب المياه الجوفية النهائي: - (٦,٧٠ - متر)

مشروع: - تدبيش مصرف أبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر.  
صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية  
منسوب المياه الجوفية الابتدائي: - (٧,٣٠ - متر)

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	العمق (متر)
						ردم (طين ومخلفات مباني)	١
						طين طمي متوسط التماسك	٢
	٣٥	٢٣	٥٨	٢,٠		طين شديد التماسك	٣
				١,٢		طين متوسط التماسك	٤
							٥
	٣٢	٢٢	٥٤	٣,٠		طين شديد التماسك	٦
				٣,٠			٧
							٨
						طين وأثار طمي متوسط التماسك	٩
					٣٢		١٠
						رمل متوسط الى حرش	١١
							١٢
							١٣
					٣٦		١٤
							١٥
							١٦
						رمل حرش	١٧
					٤٢		١٨
							١٩
							٢٠

شكل (٧)







١٤

## جسة (٨)

مشروع: - تدبيش مصرف آبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر.  
 صفر الجسة: - منسوب الأرض الطبيعية  
 منسوب المياه الجوفية الابتدائي: (-٧,٢٠ متر).  
 العميل: - الإدارة العامة لمصرف سوهاج.  
 التاريخ: - أكتوبر ٢٠٢٥ م  
 منسوب المياه الجوفية النهائي: (-٦,٦٠ متر).

F.S %	P.I %	P.L %	L.L %	$q_{un}$ , kg/cm <sup>2</sup>	N 30cm	وصف طبقات التربة	العمق (متر)
						طين طمي متوسط التماسك	١
						طين واثار طمي متوسط الى شديد التماسك	٢
	٣١	٢٣	٥٤	٢,٥			٣
							٤
	٣٤	٢٢	٥٦	٢,٨			٥
						طين شديد التماسك	٦
	٣٥	٢٣	٥٨	٢,٨			٧
							٨
							٩
					٣٠		١٠
							١١
							١٢
							١٣
					٤٠		١٤
						رمال رش	١٥
							١٦
					٤٨		١٧
							١٨
							١٩
							٢٠

شكل (٨)





١٥

## PLASTICITY CHART


مشروع:- تدبيش مصرف آبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر

العميل:- الإدارة العامة لصرف سوهاج

التاريخ:- أكتوبر ٢٠٢٥ م

Test No.	١	٢	٣	٤
Borehole No.	١	٢	٣	٤
Depth	٤	٤	٣	٤
L.L %	٥٢	٥٤	٥٨	٦٠
P.L %	٢٣	٢٣	٢٣	٢٤
P.I %	٢٩	٣١	٣٥	٣٦
Description	◆	▲	●	■

C = Clay : above A-line M = Silt : below A-line For organic soil add "O" to symbol



Liquid Limit (L.L.) %

مكتب يثرب للاستشارات والتصميمات الهندسية


اسم المهندس  
4/590

رقم القيد  
17/2693

اسم العميل  
1/5730

رقم استشاري  
755

Yathreb Office for Consulting & Designing Eng.



١٥



## PLASTICITY CHART



مشروع:- تدبيش مصرف أبار الوقف بطول ١٨٧٥ متر

العميل:- الإدارة العامة لمصرف سوهاج

التاريخ:- أكتوبر ٢٠٢٥ م

Test No.	٥	٦	٧	٨
Borehole No.	٥	٦	٧	٨
Depth	٣	٣	٣	٣
L.L %	٥٦	٥٨	٥٨	٥٤
P.L %	٢٣	٢٤	٢٣	٢٣
P.I %	٣٣	٣٤	٣٥	٣١
Description	◆	▲	●	■


C = Clay : above A-line M = Silt : below A-line For organic soil add "O" to symbol





١٧


شكل رقم (١١) التدرج الحبيبي للتربة الخشنة






18





١٩



شكل رقم (١٣) كروكي للموقع العام موضحا عليه موقع الجسات المنفذة

