

قائمة عطاء

المناقصة العامة عن عملية تطوير محطة الإنتاج الحيواني لمزرعة محلة موسى

جلسه ١١ / ٢٦ / ٢٠٢٦ م

وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهرا بمقر إدارة التعاقدات- ش د محمد عبده السعيد من ش
ميشيل باخوم - ميدان نادي الصيد - الدقي

حسب المواصفات والشروط التالية :-

أولا : المواصفات الفنية :-

| رقم مسلسل | مقادير | بيان الاعمال | فنه | | | | مبالغ | |
|-----------|--------|--|------|------|------|------|-------|------|
| | | | مليم | | جنيه | | جملة | |
| | | | مليم | جنيه | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| ١ | ١ | بالمقطوعه هدم وإزالة السور القديم من الجهه البحريه والمكاتب وتسليم الحديد الناتج من الهدم إلى المخازن | | | | | | |
| ٢ | ١ | بالمقطوعه فك المظلات القديمة من الحديد والصاج وتسليم الناتج إلى المخازن | | | | | | |
| ٣ | ١١٠ | بالمتر المكعب حفر لزوم القواعد والميد للسور والمكاتب ونقلا الناتج من الحفر الى المقابل العمومية ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة | | | | | | |
| ٤ | ٧٥ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم القواعد والارضيات للمكاتب والسور مكونه من ٠.٨٠ زلط ٠.٤٠ رمل ٢٥٠ كجم أسمنت / متر مع عمل الشدة الخشبية اللازمة ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة | | | | | | |
| ٥ | ٢١٥ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم عمل القواعد الميد والكمم والأعمدة و المكونه من ٠.٨٠ زلط ٠.٤٠ رمل ٢٥٠ كجم أسمنت / متر ووزن الحديد لا يقل عن ١٢٠ كجم مع عمل الشدة الخشبية اللازمة ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة | | | | | | |
| ٦ | ٢٧٥ | بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر معتمد من الهندسة قبل التوريد ويبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / متر وذلك لبناء السور والمكاتب ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة | | | | | | |

Add: 7 Nadi El- Saed. Street
Tel: (+202) 37485346
Fax: (+202) 33362390

٧ ش نادي الصيد - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٨٥٣٤٦
فاكس : ٣٣٣٦٢٣٩٠

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|----|
| | | | | | بالعدد توريد وتركيب قاعدة أفرنجي كاملة بالكومبشن والغطاء من النوع لسيكو فرزة أولى كاملة التوصيلات والتغذية ونهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة | ١ | ١٧ |
| | | | | | بالعدد توريد وتركيب حوض وش لسيكو فرزة أولى كامل التوصيلات و الصرف والتغذية والخلاطات ونهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة | ١ | ١٨ |
| | | | | | بالمقطوعيه توصيل مواسير الصرف الخارجي لحمامات المكاتب الى اقرب مكان من مواسير PVC قطر ٤ بوصة مع الحفر واردم بالرمال النظيفة اسفل واعلى المواسير مع عمل غرفة تفتيش ونهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة | ١ | ١٩ |
| | | | | | بالمقطوعيه توصيل خط تغذية من مواسير PVC قطر "٢" وذلك لحوض الشرب وعمل المحابس اللازمه تحمل على البند الحفر وفرشة رمال نظيفه اسفل واعلى المواسير ونهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة | ١ | ٢٠ |
| | | | | | بالمقطوعيه توصيل خط تغذية من مواسير قطر "١.٥" وذلك للحمامات ويحمل على البند الحفر وفرشة رمال نظيفه اسفل واعلى المواسير ونهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة | ١ | ٢١ |
| | | | | | بالعدد توريد وتركيب ماتور ماركة سير ايطالي يعتمد من جهاز الاشراف قبل التركيب ٢ حصان ونهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة | ١ | ٢٢ |
| | | | | | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط والارضيات فرزة أولى يعتمد من جهاز الاشراف قبل التوريد ومحمل على البند فرشة خرسانية بسمك ١٠ سم للسيراميك والارضيات ونهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة | ٣٠٠ | ٢٣ |
| | | | | | توريد وتركيب ودهان اسقف تعمل على هيئة جمالون بعرض ١٠ م تتكون من كمره سحب بطول ١٢ م / ١٦ م حرف t لكل جانب تركيب على قوائم مواسير حديد اسود قطر ٤ بوصة سمك لا يقل على ٤ م يميل من ٦ : ٥.٥ محمل على البند عمل قاعدة خرسانية مقاس ٠.٥ x ٠.٦٠ م مع عمل ٣٠ سم تحت الأرض و ٣٠ سم | ١٥٠٠ | ٢٤ |

Add: 7 Nadi El- Saed. Street
Tel: (+202) 37485346
Fax: (+202) 33362390

٧ ش نادى الصيد - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٨٥٣٤٦
فاكس : ٣٣٣٦٢٣٩٠

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|-----|
| | | | | | فوق الأرض قاعدة خرسانية مسلحة مع تثبيت الجوايط بالقاعدة سمك ٢٥ مم (١ بوصة) بارتفاع ٩٠ سم برحجل حرف 10 (١) سم وعدد ٢ وردة وصامولة تثبت القوائم بالقاعدة الخرسانية بواسطة فرنشات ٥٠ x ٥٠ سم و١٠ x ١٠ مم ويثبت أعلى الجمالون كمر سيجال ١٠ سم حرف < سمك ٤ مم في الاتجاه الطولي بفاصل ١ م وتلحم ببعضها بواسطة اللحام والمسامير ويركب فوق الكمر الواح صاج ايكل مقاس ١.١٠ x ٦ x ٠.٥٥ مم ويثبت بالكمر بالمسامير رأس بونطة ١٠ مم بالورد والكاووتش مع عمل حساب الركوب لا يقل عن ١٠ سم مع عمل الطنبوشة في تلاقي الواح الصاج عند الجمالون مع عمل الحجاب اللازم أعلى واسفل القائم ٤ بوصة فوق الفلانشة على شكل مثلث مقاس ٢٥ x ٢٠ x ١٠ مم وعدد ٤ مع زاوية ربط القائم عند تلاقي الجمالون على أن يثبت الجمالون بواسطة اللحامات والفلنشات ٤ x ٤ سم x ٨ مم مع عمل الشطف حسب اتجاه الميل وتثبت الفلنشات بالمسامير واللحامات بقطر ٢٥ مم على حرف x في الجمالون الوسط بالمظلة ويثبت عند التلاقي ببلتة مقاس ٣٥ x ٥ x ٨ مم والبند يشمل الدهانات بالوجين بريمر وجهين بالبوهييه الزيت باللون المطلوب ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والرسومات المقدمه من المقاول | | |
| | | | | | بالمتر المكعب توريد وعمل تربة أحلال أسفل خرسانة المظلات بسمك ٥٠ سم بنسبة ١ متر زلط + ١ متر رمل والرمد برمال نظيفة من الخارج لزوم تربة الاحلال ويتم الردم على طبقات ويتم الدمج جيدا للوصول الى أقصى كثافة مع الغمر بالمياه ويسور السطح النهائي ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة | ٢٥ | ٧٥٠ |
| | | | | | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم القواعد والأرضيات للمكاتب والسور مكونة من ٠.٨٠ زلط ٠.٤٠ رمل ٢٥٠ كجم اسمنت / متر مع عمل الشدة اخشبية اللازمة ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة | ٢٦ | ٤٥٠ |
| | | | | | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم عمل الميد والمكونة من ٠.٨٠ زلط و ٠.٤٠ رمل و ٢٥٠ كجم أسمنت / متر ووزن الحديد لا يقل عن ١٢٠ كجم مع عمل الشدة الخشبية اللازمة ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة | ٢٧ | ١٥ |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----|----|
| | | | | | | بالمتر الطولي توريد وتركب فواصل واسوار وبوبات من المواسير الحديد المجلفن قطر ٣ سمك ٣ مم بارتفاع ١٠٥ متر من سطح الأرض يثبت بقعدة خرسانة ٥٠×٥٠×٥٠ سم كل ٣ متر وتركيب مدادات أفقية من مواسير حديد مجلفن ٢" لعدد ٣ مواسير كل ٤٥ سم ودهان الحديد بالبرامير وبوية الزيت باللون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف | ٣٠٠ | ٢٨ |
| | | | | | | بالمتر المسطح توريد وعمل مظلة لزوم أحواض الشرب بعرض ٣ م × ٣ م × ٤ م بنفس مواصفات بند المظلة السابق | ٦٠ | ٢٩ |
| | | | | | | الجملة | | |

ثانياً : الشروط :

١. مدة الارتباط : ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية
٢. مدة التنفيذ : في موعد أقصاه ٣٠/٤/٢٠٢٦
٣. جهه التنفيذ : مزرعه محله موسى
٤. طريقة السداد: بأمر دفع لكل مستخلص معتمد من الشئون الهندسيه على حسابكم البنكي .
٥. التامين الابتدائي :- ٤٧٢٠٠٠ جنيها بخطاب ضمان ابتدائي صالح لمدته أربعة اشهر .
٦. التامين النهائي :- يتم سداد قيمة ٥٠% عند الرسو .
٧. يجب أن تكون الأسعار شاملة ضريبة خدمة المقاولات إن وجدت .
٨. لن يتم صرف أي مستحقات حتى نوافي بالشهادة الدالة على سداد تأمينات المقاولات والتوريدات وفقاً للمادة ١٣ من القرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ٨٨ والقرار الوزاري رقم ١٩١ لسنة ٩٣ الصادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيه .
٩. الالتزام بالكتاب الدوري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣م بشأن العمالة غير المنتظمة الوارد من قطاع الحسابات والمديريات المالية .
١٠. التقييم الفني لعطاءات الفنية بنظام (مقبول / مرفوض)
١١. للجهة الحق في زيادة أو تقليل الكمية بنسبة ٢٥% .
١٢. يجب أن يشتمل المظروف الفني على :

- ما يفيد سداد التامين الابتدائي
- العرض الفني

- اصل من نموذج بطاقة التشييد والبناء
- صورة من السجل التجاري أو الصناعي ساري المفعول
- صورة من البطاقة الضريبية سارية
- صورة شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة
- ما يفيد التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية .
- اصل كراسة الشروط والمواصفات ومختومة بختم الشركة على كل ورقة
- اخر اقرار ضريبي
- ما يفيد التامين على العاملين
- تقديم مستند رسمي برقم الحساب البنكي والذي سيتم صرف المستحقات عليه
- اقرار بالالتزام بكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات
- تقديم خطاب تفويض معتمد باسم المندوب المفوض لحضور الجلسات الفنية والمالية .

١٣. لن يلتفت إلى اي شروط مالية ترد بالمظروف الفني ولن يعتد بأي عطاء يرد مخالفا لكراسة الشروط والمواصفات من حيث مدة الارتباط بالأسعار .

١٤. الشكاوي :

| المدة المسموح بها | الشكاوى |
|---|--|
| قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الاقل | شكاوى متعلقة باجراءات الطرح وكراسة الشروط |
| قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومين عمل على الاقل | شكاوى متعلقة بالبت الفني |
| قبل الموعد المحدد للتعلقد بيومين عمل على الاقل | شكاوى متعلقة بالبت المالى |
| يتم تقديمها بعد بيومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكي | شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ |

١٥- يجب تقديم مستندات المناقصة داخل مظروفين مغلقين إحداهما مالي خاص بالأسعار فقط والاخر فني خاص بالمستندات .

١٦- يجب وضع المظاريف داخل صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك .

يعتبر القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مكملاً لهذه الشروط .

مدير إدارة التعاقدات

روجع فنيا

