

# وزارة الموارد المائية والري الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الإدارة العامة لصرف القليوبية

## جدول الفئات الرئيسي / عملية ترميم وصيانة كباري خرسانة مسلحة علي المصارف المكشوفة بدائرة الإدارة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية حسب المواصفات وبنسبة ٣م٠.٨ زلط إلى ٣م٠.٤ رمل إلى ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات	٣م	٤٦		
٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لدرابزينات وأسقف الكباري القديمة تتكون من ٣م٠.٨ زلط + ٣م٠.٤ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات علي ألا يقل جهد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والتسليح حسب الرسومات والفئة تشمل ومحمل عليها الشدات الخشبية ورس الحديد وخلافه وهو العمل مما جميعه حسب أصول الصناعة .	٣م	٥٣		
٣	توريد وعمل خرسانة فينو زلط فوق أسقف الكباري المسلحة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٣م٠.٤ رمل + ٣م٠.٨ زلط رفيع وذلك حسب الرسومات والاشتراطات والتعليمات وتحسب الفئة عن المتر المكعب الواحد .	٣م	٥		
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لمخدات وكمرات وسقف ودرابزين كوبرى مصرف نوى ك ١.٢٠٠ تتكون من ٣م٠.٨ زلط + ٣م٠.٤ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات علي ألا يقل جهد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والتسليح حسب الرسومات والفئة تشمل ومحمل عليها الشدات الخشبية ورس الحديد وخلافه وهو العمل مما جميعه حسب أصول الصناعة .	٣م	٦٥		

اسم المقاول/الشركة صاحبة العطاء:-

توقيع المقاول/ الشركة صاحبة العطاء:-

خاتم المقاول/ الشركة صاحبة العطاء:-

المدير العام

/ مهندسة

﴿ حنان مصطفى كمال ﴾

عملية / ترميم وصيانة كباري خرسانة مسلحة علي المصارف المكشوفة بدائرة الإدارة

نموذج جدول المعاملات لعناصر التكلفة بينود عقد و مواصفات مشروعات الصرف المغطى - يملأ بمعرفة مقدم العطاء (ضمن الظروف الفني)

رقم البند	وصف البند	العنصر المتغير %							
		إجمالي %	أسمنت %	حديد %	رمل %	زلط %	دبش %	وقود سائل %	العمالة %
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية حسب المواصفات وبنسبة ٣م٠٠٨ زلط إلى ٣م٠٠٤ رمل إلى ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات	%	%	—	%	%	—	%	%
٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الدرابزينات وأسقف الكباري القديمة تتكون من ٣م٠٠٨ زلط + ٣م٠٠٤ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات علي ألا يقل جهد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والتسليح حسب الرسومات والفئة تشمل ومحمل عليها الشدات الخشبية ورض الحديد وخلافه وهو العمل مما جميعه حسب أصول الصناعة .	%	%	%	%	%	—	%	%
٣	توريد وعمل خرسانة فينو زلط فوق أسقف الكباري المسلحة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٣م٠٠٤ رمل + ٣م٠٠٨ زلط رفيع وذلك حسب الرسومات والاشتراطات والتعليمات وتحتسب الفئة عن المتر المكعب الواحد .	%	%	—	%	%	—	%	%
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لمخدات وكمرات وسقف ودرازين كوبرى مصرف نوى ك ١٠٢٠٠ تتكون من ٣م٠٠٨ زلط + ٣م٠٠٤ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات علي ألا يقل جهد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والتسليح حسب الرسومات والفئة تشمل ومحمل عليها الشدات الخشبية ورض الحديد وخلافه وهو العمل مما جميعه حسب أصول الصناعة .	%	%	%	%	%	—	%	%

المعامل: النسبة التي يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة، بمراعاة ألا تساوي (صفرًا) و يقل مجموعها عن (١٠٠%) أو الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتملاته.

اسم المقاول/الشركة صاحبة العطاء:

توقيع المقاول/الشركة صاحبة العطاء:

خاتم المقاول/الشركة صاحبة العطاء:

المدير العام

مهندسة /

( حنان مصطفى كمال )