



Intertek
ISO 9001 certified
ASU-GSA-PM-84/F007



جامعة عين شمس
الإدارة العامة للمشروعات

كراسة الشروط ومواصفات الفنية

الخاصة بالمناقصة العامة لعملية معالجه
الاسقف المتضرره بجراج كلية طب الاسنان
جلسة فتح المظاريف الفنية
يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٦

المدير العام

- ثمن النسخة (٢٩٩ جنيه)
- ١٤ % قيمة مضافه (٤١,٨٦ جنيه)



ASU-GSA- PM -84-005



الإدارة العامة للمشتريات

الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمنافسة العامة لعملية معالجه الاسقف المتضرره بجراج كليه طب الاسنان جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٦

١. تخضع المنافسة العامة للمادة رقم (٦، ٧) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمواد ١٤، ١٩، ٢٨ للقانون المشار إليه.
 ٢. تقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين أحدهما مالي يوضح الأسعار والآخر فني مرفقاً به التأمين الابتدائي المطلوب ويوضح العطاء الفني المواصفات الدقيقة للأصناف موضوع المنافسة - كما يرفق بالمظروف الفني صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وسابقة الأعمال وبلد المنشأ والصناعة ٠٠٠٠ الخ.
 ٣. آخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية ولا ينظر إلى أي عطاءات ترد بعد الموعد المشار إليه .
 ٤. مدة سريان العطاء لا تقل عن ثلاثة شهور من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية .
 ٥. خطابات الضمان التي تقدم كتأمين مؤقت لا تقل مدة سريتها عن شهر بعد انتهاء سريان مقبول العطاء .
 ٦. في حالة رسو الأعمال يقدم تأمين نهائي بنسبة ٥٪ من قيمة العملية .
 ٧. التأمين المؤقت المطلوب هو مبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ جنية (خمسة وخمسون ألف جنيها) ويقدم باحد وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع و التحصيل الالكتروني او باي صورة من الصورتين الاتيتين :-
- | | |
|--|--|
| - بموجب خطاب ضمان من احدى المصارف المحلية المعتمدة | - خصما من مستحقاته عن عمليات اخري من الجامعة |
|--|--|
٨. ضرورة الالتزام برقم البند سواء بالعطاء الفني أو المالي.
 - ٩- ضرورة تسجيل الشركة على بوابة التعاقدات العامة ولئن يتم التعامل مع الشركات الغير مسجلة.
 ١٠. كل شركة مسنولة عن صحة البيانات الواردة بعطائها وعنوان المراسلة مع ضروره توضيح البريد الالكتروني والفاكس الخاص بالشركة .
 ١١. يتم الإعلان عن العطاءات المقبولة والمرفوضة فنيا وأسباب الرفض بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بالإدارة العامة للمشتريات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية تطبيقاً لما يقضي به القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في هذا الشأن
 ١٢. سيتم أخطار أصحاب العطاءات المقبولة بموعد جلسة فتح المظاريف المالية لإعلان الأسعار..
 ١٣. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود أو المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب في أيديا ملاحظات خاصة بالفواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا ينتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا أقدم بعد فتح المظاريف الفنية
 ١٤. إذا اخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد للجهة المستفيدة الحق في رفض العقد أو تنفذه على حسبه
 ١٥. القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مكملاً لهذه الشروط.
 ١٦. على المورد الالتزام بتقديم شهاده بنسبه المكون الصناعي المصري السلف ذكرها صدره من اتحاد الصناعات المصريه بعد اعتمادها من الهيئه العامة للتسيه الصناعيه عند تنفيذ نسبه المكون المصري المقرره في العقد (وهو التزام على المورد الذي يتقدم بمنتجات محليه حاصه على تلك الشهاده) ماده رقم ٣ من اللائحه التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥
 ١٧. ضروره الالتزام بوضع طابع الشهود عند تقديم العطاء وتم يلتفت للعطاء المقدم بدون الطابع وسيتم استبعاده طبقاً للماده رقم ٧ من القانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ وفي حاله الرسو وتوقيع العقد يتم وضع الطابع على جميع اوراق العقد الموقع عليه .
 ١٨. يتم اعفاء المنشآت الصغيره والمتناهيه الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبه المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهاده (ماده ١٤) من اللائحه التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ .
 - ١٩- قيام المقاول بتقديم ما يفيد سداد التأمينات المستحقة وكذا الالتزام بتقديم فتوره الإلكترونية.
 - ٢٠- ضرورة وجود ما يلي :-
- رقم حساب بنكي خاص بالشركة معتمده من البنك
 - رقم حساب بنكي لتأرياح التجاريه والصناعيه التابع لها معتمده من مصلحة الضرائب
 - رقم حساب بنكي لمصلحة الدمغات التابع لها معتمده من المصلح
 - ٢١- ما يفيد بالتزام بالتأمين عن العماله وفقاً لقوانين التأمينات السائده
 - ٢٢. يحق لمقدمي العطاءات تقديم شكاوهم خلال سبعة ايام تبدأ في اليوم التالي لاختبارهم بالقرار.
 - ٢٣ - ينسخ العقد طبقاً للشروط الواردة بالماده (٥٠) والماده (٥١) من القانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨
 - ٢٤- حق للجاسعه تعديل كميات او حجم عقوده بالتزايد او النقص طبقاً لاحكام ماده ٤٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
 - ٢٥- امكانيه السماح بصرف دفعه مقدمه في حدود ٢٥ % طبقاً للقانون
 - ٢٦ - مده التنفيذ (اربعة شهور)

المواصفات الفنية للأعمال الإعتيادية والصحية الخاصة بعملية معالجة الاسقف المتضرره بجراج كلية الاسنان

| كود البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفترة | الإجمالي |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------|
| ٣٢٠ | بالمتر المسطح تكسير بياض بأنواعه المختلفة للحوائط والأسقف الداخلية إلى المباني الطوب أو الخرسانة المسلحة مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية. | | | | |
| | (٢) للأسقف | ٢م | ٥٠ | | |
| ٧٠١ | بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين ويتم عمل طرطشة عمومية بمونة الأسمنت والرمل ٤٥٠ كجم أسمنت/٣م رمل وبطانة من مونه الأسمنت والرمل ٣٠٠ كجم أسمنت/٣م رمل وضهارة بنفس لون البطانة مع الخدمة الجيدة بالمحارة مع ملاحظة عمل البوارج والأوتار قبل بدء عملية البياض لضبط السطح النهائي وبسك لا يقل عن ٢سم وحسب المواصفات المرفقة ويحمل على السعر عمل السقالات إذا لزم الأمر مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وذلك للحوائط الداخلية والأسقف. | ٢م | ٥٠ | | |
| ١٣٠٥ | بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات بلاستيك شرح البند (١٣٠٤) السابق ولكن وجهين بلاستيك وطبقاً للشروط والمواصفات المرفقة. | ٢م | ٥٠٠ | | |
| | بالمتر المسطح توريد و عمل دهان بلاستيك ويدهن ٢ أوجه بلاستيك و محمل على البند معالجته أثر التشع بطريقه فنيه هندسيه و يتم اعتمادها من المهندس المشرف قبل البدء و يشمل السعر كحت الدهان القديم حسب حاله وحسب تعليمات المهندس المشرف | ٢م | ٤٠٠ | | |
| | بالمتر الطولي توريد و تركيب قطعات خشب من الخشب الموسكي لزوم تغطيه الفاصل قطاع ١١ * ٤ " و السعر يشمل التثبيت حسب تعليمات المهندس المشرف و أصول الصنائه | م/ط | ٥٠ | | |
| | بالمتر المسطح توريد و عمل تدعيم الأسقف و الحوائط و الكمرات الخرسانيه المصمته (في حاله معالجته الصدا) ويشمل البند أعمال تكسير تكسيات الغطاء الخرساني اياكان نوعها وكذلك ازاله الغطاء الخرساني و الزنبره اللازمه ونقل المخلفات الى المقالب العموميه البند يشتمل عمل صلبات لتأمين جميع العناصر الانشائية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويشمل على اعمال صنفرة التسليح ميكانيكياً ودهانه بماده ايبوكسيه مقاومه لصدا الصلب (زنك ريتش) إنتاج شركه سيكا أو ما يماثلها وكذلك دهان الخرسانه القديمه بماده ايبوكسيه (سيكا لاتيكنس) لربطها بالخرسانه الجديده واعمال اعاده الغطاء الخرساني باستخدام المدفع الخرساني بمونة خرسانيه غنيه بإجهاد خلطة لا يقل عن ٣٠٠ كجم /سم ٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوى اسمنت ٤٠٠ كجم اسمنت /م ٣خرسانة شامله الإضافات اللازمه و ذلك طبقاً لطرق الترميم و التدعيم واعتماد جميع المواد قبل التنفيذ والسعر يشمل اعاده الشئ لأصله و الشدة والسقالات بكامل الارتفاع بالعرض المطلوبه وحسب تعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوه العمل على أكمل وجه | ٢م | ٥٠٠ | | |
| | بالمتر المسطح توريد و عمل تدعيم الأسقف الخرسانيه المصمته (في حاله اضافته شبكه الحديد) ويشمل البند أعمال تكسير تكسيات الغطاء الخرساني اياكان نوعها وكذلك ازاله الغطاء الخرساني و الزنبره اللازمه والسعر يشمل نقل المخلفات الى المقالب العموميه كما يشتمل عمل صلبات لتأمين جميع العناصر الانشائية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويشمل على اعمال صنفرة التسليح ميكانيكياً ودهانه بماده ايبوكسيه مقاومه لصدا الصلب (زنك ريتش) من إنتاج شركه سيكا أو ما يماثلها و عمل شبكة حديد اضافية للبلاطات مماثل للموجود بالطبيعه في الاتجاهين من حديد تسليح عالي المقاومة صلب ٥٢ و البند يشمل تزرير الاشاير في | | | | |

المواصفات الفنية للأعمال الإعتيادية والصحية الخاصة بعملية معالجة الاسقف المتضرره بجراج كلية الاسنان

| م | كود البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|---|-----------|--|--------|--------|-------|----------|
| | | بلاطات و كمرات الاسقف بطول تزريرع لا يقل عن ٢٠ سم واستخدام مادة تزريرع (سبكاديور ٣١) أو مايمثلها كما يشمل البند على تزريرع (ديولز) قطر ١٠م كل ٢٥ سم في الاتجاهين على شكل حرف L بطول تزريرع ٨م و ٥ سم خارج الخرسانه من صلب التسليح و كذلك دهان الخرسانه القديمه بماده ايبوكسيه (كيماوكسي ١٠٤ أو سيكا لا تيكس او ما يمثله) لربطها بالخرسانه الجديده و كذلك اعمال اعاده الغطاء الخرساني بالمدفع الخرساني بمونة خرسانية غنيه بإجهاد خلطة لا يقل عن ٣٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوى اسمنت ٤٠٠ كجم اسمنت /م ^٣ خرسانية شامله الإضافات اللازمه و ذلك طبقاً لطرق الترميم و التدعيم اعتماد جميع المواد قبل التنفيذ والسعر يشمل اعاده الشيء إلى أصله والشدة والسقالات بكامل الارتفاع بالعرض المطلوب وحسب تعليمات المهندس المشرف و كل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه | ٢٢ | ١٠٠ | | |
| | | بالمتر المسطح أعمال ترميم الأعمدة: والبند يشمل تكسير جميع التكريبات والتشطيبات وكشف البياض والغطاء الخرساني للأعمدة والزبره اللازمه أيا كان نوعها وسمكها للوصول إلى حديد لتسليح بكامل قطاعه لتحديد حالة حديد التسليح الرئيسي والثانوي بكامل القطاع الخرساني طبقاً لما يحدده مهندس الجامعة بالموقع ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية والفئة تشمل عمل الصلبات اللازمة بواقع عدد (٨) صلبات حول العمود الواحد بمسافة بين الصلبات في حدود ٧٥ سم لتأمين جميع العناصر الإنشائية تحت التكثيف واحتمالات تآكل أسياخ التسليح والبند يشمل أيضاً توريد وعمل ترميم الأعمدة الخرسانية بجميع الأنوار والمطلوب ترميمها وفقاً لاسلوب الترميم المعتمد من المهندس المشرف ويتضمن زيادة الأبعاد عن أبعاد العمود الأصلي بقيمة ١٠ سم من جميع الجوانب والبند يشمل صنفرة حديد التسليح القديم والدهان بمادة مقاومة لصدأ الحديد (زنك ريتش) ويشمل أعمال تزريرع الاثايرفي الأساسات وبلاطات و كمرات السقف بعمق تزريرع لا يقل عن ٢٠ سم للأساسات ولا يقل عن ١٥ سم لباقي العناصر واستخدام مادة تزريرع (سبكاديور ٣١) أو مايمثلها ويشمل عمل تسليح جديد للأعمدة بحديد صلب ٥٢ و التسليح الراسي سيخ قطر ١٦م كل ١٠ سم وكانات عدد (٨) قطر ١٠م / م. ط كما يشمل تزريرع ديولز قطر ١٠م على مسافة كل ٢٥ سم في الاتجاهين على شكل L كما يشمل دهان الخرسانة القديمة بمادة لإيبوكسيه (كيماوكسي ١٠٤ أو ما يمثله) وكذلك إعادة الغطاء الخرساني باستخدام مدفع الخرسانه إجهاد الخلطة لا يقل عن ٣٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوى اسمنت ٤٠٠ كجم اسمنت /م ^٢ خرسانية والبند يشمل جميع مايلزم لنهوا العمل على أكمل وجه من أعمال حفر و ردم و عزل الأجزاء المعرضه للردم وإعادة الشيء لأصله | ٢٢ | ١٠ | | |
| | | بالمتر الطولي توريد و معالجه لفواصل التمدد بالاسقف و الأرضيات الخرسانيه بالمباني و البند يشمل تكسير التشطيبات و التكريبات من أعلى أيا كان نوعها حتى الوصول إلى الفاصل الخرساني مع نقل المخلفات إلى المقالب العموميه و تنضيف الفاصل جيداً من الأتربه و الرمال و المواد العالقه و ضبط منسوب الفاصل من الجهتين باستخدام مونه أسمنتية غنيه أو جراوت و كذلك يشمل البند على ملء الفاصل باستخدام ماده مائه للفواصل من سيكا فليكس او ما يمثله و ذلك بعد ملئ الفاصل بالفوم المضغوط بالسمك المناسب و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و كذلك تركيب فاصل معدني مناسب لانواع التشطيب المختلفه به ماده مطاطيه و يتم التركيب | | | | |

