

مقاسة ترميم بعض اماكن السور امام محطة المياه بمجمع الكليات بسراي - جامعة طنطا

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللنة	الاجمالي
الأعمال الإعتيادية					
1	بالمتر الطولى تكسير وإزالة جميع الأجزاء الخرسانية المتفككة أو الهشة حول مناطق الشروخ وصدا حديد التسليح، باستخدام صاروخ أو شاكوش خفيف دون التأثير على سلامة العناصر 2. تنظيف السطح جيداً من الأتربة والمواد المفككة باستخدام فرش سلك وهواء مضغوط 3. توسيع الشروخ (إن لزم) لضمان وصول مواد الحقن أو الترميم بشكل كامل معالجة حديد التسليح 1. كشف حديد التسليح المتضرر بالكامل على طول المنطقة المصابة. 2. إزالة الصدا المتصق باستخدام فرش سلك أو صاروخ سلك حتى الوصول لسطح معدني نظيف. 3. إضافة مادة حماية للحديد Anti-Rust مثل: Sika MonoTop®-610 • Mapei Mapefer •	م/ط	10		
2	بالمتر المسطح هدم اي مباني وما عليها من تكسيات مع نقل المخلفات الي المقالب العمومية وإنهاء البند طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م2	25		
	بالمتر الطولى عمل مرمت طبقة المحارة على الواجهة الخاصة بالسورمن خلال التفتيح بالصاروخ وملئ اماكن التفتيح بمونة اسمنية معدلة بالبوليمر مع وضع شريط فايبر جلاس فوق منطقة التفسير و البند يشمل نقل المخلفات الي المقالب العمومية و كل و مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	م/ط	65		
	بالمتر المسطح ازاله طبقه التشطيب الخاصة بالسور اى ان كان نوعها وصولا لطبقه المحارة و البند يشمل نقل المخلفات الي المقالب العمومية و كل و مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	م2	75		
	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات جرافيتو محبب وممسوس لزوم الواجهات من انتاج شركة دراى ميكس او ما يماثلها مع اعتماد العينة واللون من جهة الاشراف والبند يشمل جميع السقالات اللازمة للعمل ونهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف.	م2	75		
	المتر المسطح توريد وتركيب بوابه من قطاعات الحديد الفورفورجية طبقا لتعليمات لمهندس الاستشارى على ان يكون محتوى المتر المسطح لا يقل عن 40 كجم والبند يشمل بدهان و جميع مايلزم من التثبيت والاكسسوارات اللازمه وذلك لنهوا الاعمال طبقا لتعليمات استشارى والمواصفات الفنية و اصول الصناعة .	م2	20		
0	اجمالي الأعمال الإعتيادية				

Handwritten signature and stamp of the project manager.

