

مقاييسه لعمليه / تطوير ورفع كفاءة مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

## الاعمال الاعتيادية

٢١

مقاييس لمعالجة / تلويح ورقم كفاءة مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	<u>اشرطات عامه</u>				
٥	التكوير لهذه المقاييس تكديرية وتمت المحاسبة على الكميات المنفذة الفعلية طبقا للحصر من على الطبيعة والمعتمدة من جهاز الاشراف كما يجب مراعاة وتنفيذ جميع الملاحظات الموجودة بالمقاييس و اى تفاصيل لم ترد بالمقاييس يتم تحديدها بمعرفة جهاز الاشراف .				
١	بالمتر المربع تكوير طبقة المحاره في الاماكن المتهاكئة من المكتب وخاصة حوائط الحمامات و الارفيس وخلافه والبند يشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه الأعمال ولأصول الصناعة والكود المصرى وتعليمات جهاز الاشراف .	م <sup>٢</sup>	٩٠		
٢	بالمتر المسطح تكوير سيراميك أرضيات أو حوائط حتى الوصول إلى منسوب الخرسانة أسفل الأرضيات أو سطح المباني و محمل على البند تكوير الوزرات الموجودة مع نقل المخلفات للمقالب العمومية و نهو العمل حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف .	م <sup>٢</sup>	٨٥		
٣	بالمتر المسطح : توريد و تركيب سيراميك أرضيات من اجود الاتواع كلبو باترا أو رويال او ما يماثله لزوم الارضيات للمكاتب والطرقه فرز اول حسب الألوان المعتمدة من المهندس المشرف والجهة المالكة والسعر يشمل عمل وزرة من نفس النوع بارتفاع ١٠ سم باللون المناسب والسقية بمادة السيوتكس يو او اوسيتوفل وجميع ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	م <sup>٢</sup>	٦٠		
٤	بالمتر المربع دهان حديد الحماية للشبابيك وباب المكتب وخلافه والفئة تشمل الصنفرة الجيدة والدهان ثلاثه اوجه لاكمه يسبقه وجهين من البرايمر وعمل المرمات واستكمال الاسسوارات اللازمة ومحمل على البند تركيب بديل الزجاج لباب المكتب من البولي كربونيت الشفاف سمك ٦ مم الغير قابل للكسر والمزود بطبقة حماية من الاشعة فوق البنفسجية وكل ما يلزم لنهوه الأعمال والمقاس هندسى لمسطح القطعة من جهة واحدة طبقا للمواصفات واصول الصناعه .	م <sup>٢</sup>	١٥		
٥	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط والاسقف وخلافه سمك ٠.٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م <sup>٣</sup> رمل وطبقة الضهارة بسمك ١.٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتغطى سطحاً مستويا تماما وجميع المواد والمصنعات اللازمة لانتهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ وكل ما يلزم لنهوه الأعمال ولأصول الصناعة والكود المصرى. مما جميعه بالمتر المربع	م <sup>٢</sup>	٥٠		
٦	بالمتر المسطح عمل دكة خرسانة عادية من الاسمنت البورتلاندى العادى بسمك في حدود ١٠ سم لزوم أرضيات الدور الأرضى الحادث لها هبوط بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> بحيث يكون منسوب التشطيب الجديد نفس منسوب التشطيب القديم وطبقا لاصول الصناعه والكود المصرى وتعليمات جهاز الاشراف	م <sup>٢</sup>	٤٠		
٧	بالمتر المسطح :عمل دهان ببيوية البلاستيك للحوائط والاسقف تشمل وجه بادى وثلاث اوجه باللون المطلوب من نوع يوتن او ما يماثلها القابلة للغسيل مع عمل المعجون اللازم و الصنفرة للدهان القديم على أن يكون المعجون المستخدم من إنتاج الشركة المنتجة لنوع الدهان المستخدم ومحمل على البند عمل طبقتين من السيلار واحدة قبل البدء في اعمال الدهانات الجديدة والاخرى بعد طبقة المعجون والبند يشمل معالجة الشروخ في الحوائط والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهوه العمل على أكمل وجه و نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعه	م <sup>٢</sup>	٢٨٠		
	الاجمالي				

صه المشاويك

مقاييس لعمليه / تطوير ورفع كفاءة مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٨	بالمتر المسطح عمل ترميم تخصصي لمعالجة الاماكن المتهالكة من اعمدة او اسقف او كمرات وخلافة وازالة طبقة الغطاء الخرساني وكشف الحديد وصنفرته جيدا مع دهانه بماده ايبوكسية مانعه للصدأ ويلزم استعواض شبكة الحديد الحادث لها صدأ ان لزم الامر ثم دهان الخرسانة القديمة بمادة رابطة مع الغطاء الخرساني الجديد سمك لا يقل عن ٢.٥ سم مكون من مونة أسمنتية مضاف اليها زلط رفيع لا يزيد مقاسه عن ١٠ مم والتبشيش علي طبقات ونهوا الاعمال كامل مع دهان الاسطح الخرسانية القديمة بماده ايبوكسية لاصقه لتكوين طبقة الغطاء الخرساني الجديد ونهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (والحساب علي مسطح الاجزاء الظاهرة من الخرسانة).	م <sup>٢</sup>	٢٥		
٩	بالمتر المسطح - توريد وعمل طبقة عزلة أفقية للرطوبة بالحمامات والافيس من شرائح البتومين المطور المسلح بالبوليستر بسمك ٤ مم مع عمل وزرة لا يقل ارتفاعها عن ٢٠ سم من منسوب البلاطة مع استداره الزوايا والأركان ولا يقل ركوب كل شريحة فوق الاخرى عن ١٠ سم والمقاس حسب المسقط الأفقي ومحمل على البند طبقه من الخرسانه العاديه سمك ٥ سم تتكون من ٣٠٠.٤٠ رمل + ٠.٨٠ ركام + ١٥٠ كجم اسمنت والمقاس حسب المسقط الأفقي دون علاوة نظير الوزرات طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م <sup>٢</sup>	١٢		
١٠	بالمتر المسطح تريبخ وتسكيك الشبائيك الخشبية والبند يشمل تغيير جميع الاكسسوارات اللازمة من اكر وسبائولية وخلافه من نوعية معتمدة وكذا تغيير الزجاج التالف والسعر يشمل الدهان ثلاث اوجه باللاكيه باللون المطلوب مع عمل الصنفرة والمعجنة اللازمة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف والمقاس هنسي لقطعة النجارة من جهة واحدة بدون برور	م <sup>٢</sup>	٧		
١١	بالمتر المسطح تريبخ وتسكيك وترميم الابواب الخشبية وعمل الممرات اللازمة والبند يشمل تغيير جميع الكوالين والاكركوالين الازهرام سنلندر او ما يماثلها وتسليم الاكسسوارات القديمة للجهة المالكة والسعر يشمل الدهان ثلاث اوجه باللاكيه باللون المطلوب مع عمل الصنفرة والمعجنة اللازمة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف والمقاس هندسي لقطعة النجارة من جهة واحدة بدون برور ومحمل على البند دهان الحاجز الخشبي الموجود بمدخل المكتب من الجهتين واستكمال الزجاج وخلافه	م <sup>٢</sup>	١٢		
١٢	بالمتر المربع توريد وتركيب باب حشو من قطاعات من الخشب السويدي نمره (١) ضلفة او اكثر بالمقاس الموجود على الطبيعة بالقطاعات الآتية : الحلق ٢ بوصه ٦ بوصه ، قائم الضلفة ٢ بوصه ٥ بوصه ، العرضة العلوية ٢ بوصه ٦ بوصه ، العرضة السفلية ٢ بوصه ٨ بوصه وملىء الضلفة بين القوائم من الخشب السويدي بسمك ٤/٣ بوصه على ان يثبت عليه جزء بارز من الخشب الكونتر الواح سمك ١٦ مم من الجهتين والتجليد بالقشرة الارو بكامل الضلفة والفئة تشمل عمل السيجاف والباكتات والدهان بالاستر وتركيب جميع الخردوات من كالون داخل إسطامة والاكركوالين والمفصلات اللازمة من اجود الاتواع (الاهرام او ما يماثلها ) ومحمل على البند فك الباب القديم وتسليمه للجهة المالكة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والجهة المالكة وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لأعمال النجارة المعمارية طبقا للكود المصري	م <sup>٢</sup>	٣		

صه الشصاوي

٤٤

مقاييس لعمارة / تخطيط ورقيم مخطاطة معتمد السلامة والصحة المجتمعية بمحضر الشيوخ

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الغاية	الامتناع
	مقاييس				
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك من اجود الانواع كلبواترا او رويال او ما يعادله بالمعيار المناسب لفرز اول لزوم أرضية الحمامات والاولفيس والسعر يشمل مونة اللصق والتركيب والسقفة بمادة السبوتكس بو او اوسيتول وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة مما جمعه بالمتر المسطح .	م <sup>٢</sup>	١٠		
١٤	بالمتر المربع توريد وتركيب سيراميك بالمعيار المناسب من اجود الانواع كلبواترا او ما يعادله لزوم حوائط الحمامات والاولفيس شامل مونة اللصق والتركيب وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام وطبقا للعينة المعتمدة من جهاز الاشراف وبالتنسيق مع الجهة المالكة .	م <sup>٢</sup>	٥٥		
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب لزوم الحمام من شرائح الالومنيوم عرض الشريحة في حدود ١٠ سم والتصميم المطلوب قطاع ٥٤٠٠ بي اس من النوع المتقيل (المحمل) مدهونة الكتروستاتيك وحشو الضلعة من شرائح الالومنيوم باللون المطلوب ومحمل على البند تركيب المفصلات وجميع الاكسسورات اللازمة والحلق الخشب السويد ٤*٢ بوصة والمدهون بالبييتومين للوجه الملاصق للمباني حسب تعليمات جهاز الاشراف ويتم اعتماد اللون والعينة من جهاز الاشراف وبالتنسيق مع الجهة المالكة ومحمل على البند فك الباب القديم وتسليمها للجهة المالكة .	م <sup>٢</sup>	٢		
١٦	بالمتر المربع توريد وتركيب جرانيت من نوعية أحمر اسواتى سمك ٢ سم لزوم حوض مطبخ الاولفيس والبند يشمل تركيب وزرة ١٠ سم والتثبيت الجيد على قوائم سمك ٤ سم من نفس الجرانيت مع عمل الفتحة اللازمة لتركيب الحوض وكل ما يلزم لنهوا الاعمال والمقاس هتسلي للمسطح الافقي فقط	م <sup>٢</sup>	٢		
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك الومنيوم لزوم دورات المياه والاولفيس قطاع ٤٨٠٠ بي اس من النوع المتقيل (المحمل) مدهونة الكتروستاتيك والزجاج فاميه عاكس ٦ مم ومحمل على البند تركيب جميع الاكسسورات اللازمة والحلق الخشب السويد ٤*٢ بوصة والمدهون بالبييتومين للوجه الملاصق للمباني والباكتات والبرور على ان تكون الضلعة قلاب او مفصلي حسب تعليمات جهاز الاشراف ومحمل على البند فك الشبابيك القديمة وتسليمها للجهة المالكة ويتم اعتماد اللون من الجهة المالكة وجهاز الاشراف .	م <sup>٢</sup>	٢		
	الاجمالي				

صحة الشهود





## الاعمال الكهربائية

مقاييس لعملية / تطوير ورفع كفاءة مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفترة	الاجمالي
١	توريد وتركيب لوحة كهرباء عبارة عن كوفرية شقة من الصاج المدهونة إلكتروستاتيك وبها فتحة عداد لتسع العداد الموجود حاليا وكل ما يلزم للتثبيت والتوصيل والتركييب والتشغيل وبها : - عدد واحد قاطع ثنائي ٦٣ أمبير MCB ق.ع ١٠ ك.أ. ومحمل على البند اعمال التكسير وإعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	١		
٢	توريد وتركيب لوحة توزيع كهربية كاملة بكل ما يلزم للتثبيت والتوصيل والتركييب والتشغيل ومركب بها : - عدد واحد قاطع احادي ٦٣ أمبير MCB ق.ع ١٠ ك.أ. - عدد ١٢ مفتاح احادي (٣٢-١٠) أمبير ق.ع ٦ ك.أ ومحمل على البند اعمال التكسير وإعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	١		
٣	توريد وتركيب خط تغذية هوائي الومنيوم ثرموبلاستيك (٢٥×٢) مم ٢ داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب من العمود الموجود بالشارع وحتى كوفرية الشقة ومحمل على البند كل ما يلزم لصيانة الكلسونة من عوازل وخلافه وأعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	م.ط	٢٠		
٤	توريد وتركيب خط تغذية (١٦×٢) مم ٢ نحاس داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب ومحمل على البند أغطية البواطت بالأبعاد المناسبة وكل ما يلزم للتركيب والتوصيل والتشغيل وأعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م.ط	٦		
٥	توريد وتركيب مخرج إنارة او مروحة بدائرة فرعية (٢×٢) مم ٢ نحاس داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب و بدائرة عمومية (٤×٢) مم ٢ نحاس داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والتشغيل و علب الإتصال والمناولة واعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	١٧		
٦	توريد وتركيب مخرج بريزة عادية بدائرة فرعية وعمومية (٣×٢) مم ٢ نحاس داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب ومحمل على البند العلبة والوجه والشاسيه ولقمة بريزة ١٦ أمبير نظام امريكي بالامان (ساتشى او بتشينو سوليدا او فينوس او ما يماثلها في الجودة) وكل ما يلزم للتركيب والتوصيل والتشغيل واعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	١٥		
٧	توريد وتركيب دائرة كمبيوتر ثلاث مخارج بخط (٤×٢) مم ٢ نحاس داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب من المخرج وحتى القاطع الأوتوماتيك على اللوحة ومحمل على البند عدد ٢ لقمة بريزة ثلاثية تصلح لجميع أنواع الأفياش ولقمة بريزة مجوفة ١٦ أمبير والعلبة والوجه والشاسيه للمخارج الثلاث (بتشينو سوليدا او ساتشى او فينوس او ما يماثلها في الجودة) ومحمل على البند اعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله وكل ما يلزم للتركيب والتوصيل والتشغيل والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	٤		
	الاجمالي				

حبه الشهاو  
[Signature]

△

مقاييس عملية / تطوير ورفع كفاءة مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاحتمالي
	ما قبله				
٨	توريد وتركيب دائرة معومات بأسلاك CAT6 إنتاج (نتورك السويدي أو سيستم ماكس أو ما يماثلها في الجودة) داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب لتوصيل سرعة الجيجا إيثرنت حتى ١٠/١٠٠/١٠٠٠ ميجا بايت لكل ثانية ومحمل على البند العلية والوجه والشاسيه ولقمة المعلومات وبحيث يتوافق مع مواصفات البند ( بتشينو سوليدا أو ساتشي أو فينوس أو ما يماثلها في الجودة) والبند يشمل جميع الإكسسوارات والروزيئات وبواط التجميع وترقيم النقاط وخلافه وكل ما يلزم للتوصيل والتركييب والتشغيل ومحمل على البند أعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	عدد	٩		
٩	توريد وتركيب دائرة تليفون (٠.٦×٢) مم ٢ نحاس داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب أو داكت ومحمل على البند لقمة تليفون والعلبة والوجه والشاسيه (ساتشي أو بتشينو سوليدا أو فينوس أو ما يماثلها في الجودة) ومحمل على البند أعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله وكل ما يلزم للتركيب والتوصيل والتشغيل والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	٤		
١٠	توريد وتركيب دائرة قوى بخط (٤×٢) مم ٢ نحاس داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب من المخرج وحتى القاطع الأوتوماتيك باللوحه ومحمل على البند العلية والوجه والشاسيه والبريزة المجوفة ١٦ امبير(بتشينو سوليدا أو ساتشي أو فينوس أو ما يماثلها في الجودة) وأعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله وكل ما يلزم للتركيب والتوصيل كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	١		
١١	توريد وتركيب كشاف مكاتب ٢ لمبة ليد ١٢٠ سم ١٨ وات ( السويدي أو فينوس أو ما يماثلها في الجودة) ومحمل على البند كل ما يلزم للتثبيت والتركييب والتشغيل والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.	عدد	٩		
١٢	توريد وتركيب لمبة ليد ١٢ وات كاملة بالقاعدة الديكوري ( فينوس أو السويدي أو ما يماثلها في الجودة) والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	عدد	٤		
١٣	توريد وتركيب مروحة سقف كاملة بمفتاح السرعات (تورنيدو أو توشيبا أو ما يماثلها في الجودة) ٣ ريشة ٥٦ بوصة ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والتشغيل والتثبيت الجيد بالسقف والجنشات اللازمة وعلب الاتصال والمناولة وأعمال التكسير اللازمة وإعادة الشيء لأصله إذا لزم الأمر لذلك والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	عدد	٤		
١٤	توريد وتركيب لقمة إنارة (ساتشي أو بتشينو سوليدا أو فينوس أو ما يماثلها في الجودة) و بلون ملائم لأعمال الديكور والدهانات والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	عدد	١٠		
١٥	توريد وتركيب علبة وشاسيه ووجه بأي عدد من الفتحات وسدادات (ساتشي أو بتشينو سوليدا أو فينوس أو ما يماثلها في الجودة) وبلون ملائم لأعمال الديكور والدهانات والبند كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	عدد	٨		
	الاجمالي				

٩ =

شهد الشهاوي

مقاييس عملية / تطوير ورفع كفاءة مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاحتمالي
	ما قبله				
١٦	توريد وتركيب شفاط مربع ٢٥ سم كامل بالاطار (تورنيديو أو توشيبا أو ما يمثله في الجودة) ومحمل على البند دائرة التشغيل بخط (٣×٢) مم ٢ نحاس للدائرة الفرعية والعمومية داخل مواسير pvc بالقطاع المناسب ومحمل أيضا الوجة والطبة والشاسية ولقمة بريزة ١٦ أمبير (ساتشي أو بتشينو سوليدا أو فينوس أو ما يمثله في الجودة) واعمال التكسير اللازمة واعادة الشيء لاصله والبند كامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .	عدد	٢		
*	ملاحظات :- جميع اللوحات الكهربائية فينوس أو ما يمثله في الجودة. - جميع القواطع الأوتوماتيك من النوع ABB أو شنايدر أو ما يمثله في الجودة. - جميع الأسلاك والكابلات الكهربائية من النوع (السويدي أو الكابلات المصرية أو العالمية للكابلات أو الجيزة أو ما يمثله في الجودة) المعتمدة. - جميع المواسير البلاستيك هورس أو الرحاب أو الدقهلية أو نيويجا أو علاء الدين أو مصطفى محمود أو ما يمثله في الجودة. - لا يتم تركيب اسلاك او كابلات او أدوات او أجهزة كهربائية او وحدات اضاءة الا بعد اعتمادها من جهاز الاشراف قبل التركيب. - جميع وحدات الإضاءة السويدي أو فينوس أو فيليبس أو تري برانر أو الإتارة العامة أو ما يمثله في الجودة.				
	الأجمالي الي				



يعتمد  
المدير  
مهندس /  
طارق السيد عبيد

مشروعات  
صحة اسكندرية

Handwritten signature and date.

١٠