



عطاء رقم

محافظة السويس
مديرية الاسكان والمرافق
ديوان عام / صرف صحي - مياه

قائمة الأسعار

تقاييس ابتدائية لزوم / رفع كفاءة الوحدة العلاجية
التابعة للطب البيطري

تاريخ فتح المظاريف الفنية ع / ٢ / ٢٠٢٦

مدة التنفيذ / ٥ شهرا

قيمة التأمين الابتدائي / قرش / ١٩٧٩٥ جنيه (فقط تسعة عشر ألف وسبعمائة وخمسة
وتسعون جنيها فقط للغير
مدة سريان العرض ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ فتح المظاريف الفنية

ثمن كراسة الظروف والمواصفات الفنية

قرش / ٢٩٩ جنيه

فقط

سدد بالتقسيم رقم

بتاريخ

توقيع امين المخازن،

يعتمد،



المدير العام

١٢

مطبوعة محروس

رئيس لجنة الفتح

لجنة فتح المظاريف

مقاييس تقديرية / رفع كفاءة وحدة العلاجية للطب البيطري

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الصيني فرز اول نوعية ممتازة (نيسكو او كلوباترا او ما يماثلها) لزوم الحمامات شامل الصرف حتى الجاليتراب والتغذية بسيفون نيكل باللون المطلوب بخلاط مياه عينة معتمدة من طاقم الاشراف كامل (جروهي او ايديل ستاندر) والفئة تشمل فك القديم وتسليمه للجهة المالكة مما جميعه بالعدد ونهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف مما جميعه بالعدد	بالعدد	2		
2	بالعدد توريد وتركيب مرحاض الفرنجي كامل فرز اول (نيسكو او كلوباترا او ما يماثلها) بصندوق الطرد من الصيني حسب العينة المعتمدة باللون المطلوب ويشمل السدلي وماكينه الكومبينشن و شطاف ومحاس الزاوية والصرف لأقرب غرفة تفنيس والتغذية والفئة تشمل فك القديم التالف وتسليمه للجهة المالكة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف	بالعدد	2		
3	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك (كلوباترا او فيردي او ما يماثلها) حوائط 40*30 سم ارتفاع حتى ارتفاع 2 م للحمام وارتفاع 1 م للغرف فرز اول ماركة معتمدة مثل كلوباترا او ما يماثلها باللون المطلوب يلصق بمونة 300 كجم اسمنت لم3 رمل ومحمل عليه تكسير القديم ونقل الناتج للمقلب العمومية ونهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف	بالمتر المسطح	40		
4	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك 40*40 سم لزوم الارضيات المبنى والحمامات ومدخل المديرية فرز اول ماركة معتمدة مثل كلوباترا او ما يماثلها باللون المطلوب يلصق بمونة 300 كجم اسمنت لم3 رمل وعمل العيول اللازمة من الرمال النظيفة وعمل وزرة 10 سم من نفس النوع ومحمل عليه تكسير القديم ونقل الناتج للمقلب العمومية ونهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف	بالمتر المسطح	120		
5	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك للمطابخ والحمامات قطر 3/4 بوصة ذو وجه من الاستلس ستيل مقاس 20*20 سم والسعر يشمل جميع الوصلات حتى الجاليتراب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف	بالعدد	2		



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

			بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC ضغط 6 جوي لزوم اعمدة الصرف من عينة معتمدة (الفا او الحجاز او ما يمثليها) قبل التركيب والفئة تشمل الملحقات والمشتريات وكل ما يلزم لنهوا العمل كامل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف	0
		14	فطر 4 بوصة	6
		14	فطر 3 بوصة	7
		10	فطر 2 بوصة	8
		20	لا قرب مطبق خارجي فطر 8 بوصة	9
		90	بالمتر المسطح - توريد وصب خرسانة عادية من الاسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لزوم الارضيات للدور الارضي لزوم بلاطات وارصفة الفناء الداخلى بسمك 15 سم مكونة من 3م.8 سن نظيف + 4م.3رمل للمتر المكعب ونهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية	10
		90	بالمتر المسطح تركيب طبقة عزلة من الاسومات او ما يمثليها من طبقة واحدة 4م لدورة المياه والدور الارضى عينة معتمدة ويتم اللحام بواسطة بوري بوتاجاز مركب على بطانة من السلك لغلاف بيتومين سوجت خ 3 او ما يمثليها بيتومين ساخن فوق الارضية مع الوزرة بارترفاع 25 سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف	11
			بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من البولي بروبيلين من النوع الثقيل المقاوم لاشعة الشمس (الشريف او BB او ما يمثليها) للتغذية بالمياه كاملة بجميع مشتعلاتها وملحقاتها من تبهات وكيعان ومشتريات وخلافه من عينة جيدة ومعتمدة وطبقا لما جاء بالمواصفات الفنية واصول الصناعة كاملا مما جميعة بالمتر الطولى بالعداد:	12
		15	1.5 بوصة	
		15	1 بوصة	
		500	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض سافيتو طبقتين محارة + سافيتو باللون المطلوب لزوم المبني والمور عينة معتمدة من طاقم الاشراف قبل التوريد حسب اللون المطلوب ويخدم المسطح جيدا طبق الاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف ومحمل على البند تكسير البياض القديم حتى الوصول للمباني (الطوب) ومحمل على البند دهان حديد الحماية وتغيير النالف وكذلك جميع السقالات اللازمة ونقل الناتج من المخلفات للمقالب العمومية ونهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف مما جميعة بالمتر المسطح	13



ست

١٣ / شهر ربيع

		150	بالمتر المسطح	بالمتر المسطح -توريد وعمل بياض تخشين للاسقف وللحوائط الداخلية والفئة تشمل الطرطقة العمومية سمك 0.5سم بمونة مكونة من 450 كجم اسمنت/3م رمل وطبقة الظهارة وسمك 2سم بمونة الاسمنت والرمل على ان تخدم بالمحارة جيداً لتعطي سطحاً مستويًا تمامًا مع عمل ما يلزم من بوزج وأوتار للوزن الأفقي والرأسي وخلافه والفئة تشمل عمل سلك شبك بقلاوة لا يقل سمكه عن 1 مم وبعرض 15 سم لتغطية اللحامات بين العباتي والعناصر الخرسانية بكافة انواعها (رأسية وأفقية ومائلة) ويتم تثبيتها بالمسامير الصلب وورد مجلفنه مناسبه تعتمد من جهات الأشراف وجميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الأعمال على الوجه الأكمل وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات طاقم الإشراف مما جميعه بالمتر المسطح	14
		2	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب جرجوري بلاستيك لصرف الأمطار قطر مخرجة 110مم. للأسطح ويكون بمصفاة الفقية أوراسية حسب الحالة ويحمل عليه اي اعمدة صرف لأقرب غرفة تفتيش او على اعمدة صرف الأمطار مباشرة ويكون من عينة جيدة معتمدة كاملاً مما جميعه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه بالعدد	15
		300	بالمتر المسطح	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات من البلاستيك للحوائط والاسقف الداخلية لزوم الحمامات والغرف من وجه تحضيرى من البلاستيك نوعية معتمدة جيدة (جوتن او ما يعادلها) بعد نظافة السطح والصنفرة ثم عدد 2 سكبنة معجون ثم عمل وجهين من البلاستيك على ان يكون الوجه الاخير غير مخلف والالوان مضربة بالكمبروتر والبند يشمل ازالة الدهان القديم التالف ومعالجة الشروخ ونهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الإشراف	16
		2	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب شبك ألوميتال من قطاع ps مقاسات مختلفة بسمك لا يقل عن 1.2 مم والبند يشمل تركيب الحلوق والإكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	17
		2		1.2*1.2م	18
		2		70*60 سم	
		2	بالعدد	بالمقطوعية توريد وأنشاء غرفة تفتيش مبني بالطوب الاسمنتي المصمت بسمك لا يقل عن 20 سم غرفة تفتيش مقاس 90*60 سم بعمق حتى 1.5 متر	19



ملاح

13/ كهناسر

		6500	بالكجم	بالكجم توريد وتركيب عدد 4مباب حماية المقاس على الطبيعة للدور الأرضي وعدد 2 شبك غرف المقاس على الطبيعة وايضا عدد 2 شبك حمام المقاس على الطبيعة وايضا حنفة قطر مناسب لزوم لربط الحيوانات حسب تعليمات طاقم الاشراف من حديد مشغول من قطاعات حديد وزوايا وخوص وصاج أملس بسمك لا يقل عن 3مم والسعر يشمل التنبيت والدهان 2 وجه بريمر والرش بدهان و الكوالين والترابيس والمفصلات مع تركيب بولي كاربونيت طبقا لأصول الصناعة الاشراف والمواصفات الفنية لأعمال الحدادة المعمارية	20
		2	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب جالتراپ من البلاستيك قطر مخرجه 110 مم ويشمل البند التوصيلات والمباني والغطاء وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف	21
		1	بالمقطوعة	بالمقطوعة توريد وتركيب لافتة مضيئة مصنوعة من البلاستيك مكتوب عليها ما يطلبه طاقم الاشراف لزوم الواجهة بمقاس (2*9.م) والغنة تشمل التنبيت والانارة وكل ما يلزم لنهوه العمل كامل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	22
		20	متر طولي	بالمتر الطولي لزوم المعنى معالجة شروخ حوائط مباني اكبر من 3 مم والبند يشمل التكسير والتفتيح على الشروخ ومحمل على البند عمل شبك معدن مجلف عرض 15 سم والتنبيت بمسامير صلب والبند يشمل اعمال التلييش بمونة اسمنتية بمحتوى 400 كجم اسمنت وازضافة اديبوند وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف	23
		30	بالمتر المسطح	بالمتر المسطح توريد وعمل ترميم للسقف في حالة تسمية التآكل والصدأ أقل من 25% يتم صلب السقف طبقا للاصول الفنية والهندسية للسقف طبقا للاصول الفنية والهندسية -يتم إزالة الغطاء الخرساني حتى الوصول لحديد التسليح -يتم نظافة الحديد وصنفرته بالطرق اليدوية والميكانيكية -يتم دهان الحديد بمادة ايبوكسية ماعة للصدأ مثل كيمابوكسي 131 أو ما يماثلها -يتم إعادة الغطاء الخرساني بخرساتة مخصوصة تتكون من 3م0,6 زلط مرشحات (أو سن دولوميت نمره 2) + 0,6م3رمل + 400كجم أسمنت + 2كجم مادة أدكرتيفيغابف ويراعى دهان الخرسانة القديمة بمادة كيمابوية لاصقة مثل (كيمابوكسي 104 أو اديبوند 65) ويتم نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة كاملا مما جميعه بالمتر المسطح .	24



م/

م/

		20	م.ط	توريد وتركيب برردورات خرسانية 15*30*12*15 سم لزوم الأرضة والممرات عينة معتمدة ويتم الصق بمونة مكونة من (300كجم أسمنت بورتلاندي عادي / 3م رمل) والفئة تشمل عمل صبة من الخرسانة العادية أسفلها سمك متوسط 10سم ورفرفة 10 سم من كل جهة والبند شاملاً كل ما يلزم لتنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية. مما جميعه بالمتر الطولي	25
		50	بالمتر المسطح	بالمتر المربع- توريد وتركيب بلاط انترلوك ملون بسمك 8 سم بالشكل واللون المطلوب والذي يحدده طاقم الاشراف والبند يشمل عمل فرشاة من الرمل بسمك 10 سم بمحتوى اسمنت 50 كجم / 3م رم للأرصفة والتدنية بالمياه (30 لتر/م ³) والدمك وتوريد كلما يلزم من القطع الخاصة طبقاً لأصولاً لصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	26
		5	3م	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلى مثقب سمك طوبة لزوم الحوائط الداخلية بمونة 300 كجم أسمنت / 3م رمل والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الاعمال على الوجه الاكمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصرى	27
		15	2م	بالمتر المربع توريد وعمل مباني طوب طفلى مثقب سمك نصف طوبة لزوم الحوائط الداخلية بمونة 300 كجم أسمنت / 3م رمل والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الاعمال على الوجه الاكمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصرى	28
		10	2م	المتر المسطح توريد وتركيب رف جرانيت وعتب جرانيت بسمك لا يقل عن 3 سم شامل جميع القطاعات العرضية والطولية والتثبيت باستخدام المونة الاسمنتية او المواد اللاصقة والسعر شامل التلميع والمعالجة وخدمة الزوايا	29



م.ط

م.ط

		1	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب باب ألو ميتال من قطاع ps بسك لا يقل عن 1.2 مم مقاس 2*1 م والنصف العلوي زجاج عاكس بسك لا يقل عن 3 سم والبند يشمل تركيب الحلوق والإكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب مع تركيب ماكينة غلق ذاتي من نوع ممتاز واللون حسب تعليمات طاقم الاشراف وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	30
		1	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب باب ألو ميتال مقاس 2*2.8 م من قطاع ps لا يقل عن 1.2 مم يتكون من جزئين ثابتين يعين ويسار ثابت والنصف العلوي منه زجاج عاكس بسك لا يقل عن 3 سم والبند يشمل تركيب الحلوق والإكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب مع تركيب ماكينة غلق ذاتي من نوع ممتاز واللون حسب تعليمات طاقم الاشراف وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	31
		1	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب باب ألو ميتال مقاس 3.0*3.5 م من قطاع ps لا يقل عن 1.2 مم يتكون من جزئين ثابتين يعين ويسار ثابت والنصف العلوي منه زجاج عاكس بسك لا يقل عن 3 سم والبند يشمل تركيب الحلوق والإكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب مع تركيب ماكينة غلق ذاتي من نوع ممتاز واللون حسب تعليمات طاقم الاشراف وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	32



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ملاحظات:

- 1- جميع الكميات تقديرية والعيرة بالمنفذ على الطبيعة .
- 2- يتم اعتماد جميع العينات من طاقم الاشراف قبل التوريد.
- 3- وضعت الاسعار لطلب الاعتماد وغير ملزمة لاي طرف.
- 4- تسليم الهالك والتالف للجهة المالكة بموجب خطاب رسمي.

مقايسة تقديرية لأعمال الكهرباء الخاصة برفع كفاءة الوحدة العلاجية تابع للطب البيطرى

م	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	توريد وتركيب مخرج إنارة أو مروحة أو بريزة بموصلات نحاسية دالرتها العمومية قطاع (3*2) مم والدائرة الفرعية قطاع (2*2) مم والبند كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة	بالعدد	٢٥		
٢	صيانة مخرج انارة او بريزة او مروحة وتغيير ما يلزم من موصلات وغيرها والبند كامل مما جميعه .	بالعدد	٣٢		
٣	توريد وتركيب مفتاح أو بريزة أو أكثر من نوعية جيدة ومعتمدة (تكنو) والبند كامل مما جميعه.	بالعدد	٥٥		
٤	توريد وتركيب مخرج تكبيف بموصلات نحاسية قطاع (6*2)/23 مم والبند يشمل مفتاح 32 أمبير والبند كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة.	بالعدد	٢		
٥	توريد وتركيب مروحة جانبية (حائط) من نوعية جيدة ومعتمدة والبند كامل مما جميعه .	بالعدد	٨		
٦	توريد وتركيب لعبة ليد 12 وات وتشمل الدواية من نوعية جيدة ومعتمدة والبند كامل مما جميعه .	بالعدد	٢		
٧	توريد وتركيب كشاف ليد 2 لعبة 120 سم من نوعية جيدة ومعتمدة والبند كامل مما جميعه .	بالعدد	١٢		
٨	توريد وتركيب كشاف ليد 150 وات متحرك من نوعية جيدة ومعتمدة والبند يشمل جميع التوصيلات الخاصة به والبند كامل مما جميعه .	بالعدد	٦		
٩	توريد وتركيب موصلات نحاسية (4*25) مم داخل مواسير بقطاع مناسب والبند كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة.	م ط	٥		

		١	بالعدد	توريد وتركيب لوحة تحتوى على الأتي :- عدد (1) مفتاح اتوماتيك ثلاثي 100 أمبير. عدد (1) مفتاح اتوماتيك ثلاثي 63 أمبير. عدد (6) مفتاح أحادي 40 أمبير. والبند يشمل البارات النحاسية ولمبات البيان والبند كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة.	١٠
		٢	بالعدد	توريد وتركيب لوحة فرعية بها عدد (2)مفتاح 32 امبير وعدد (2) مفتاح 25 امبير والبند كامل مما جميعه.	١١
		١	بالعدد	توريد وتركيب لوحة فرعية بها عدد (1) مفتاح ثلاثي 32 امبير وعدد (1) كونتاكتور وخلية ضوئية والبند كامل مما جميعه.	١٢
		٤	م ط	توريد وتركيب موصلات نحاسية (6x4) مم داخل مواسير بقطاع مناسب والبند كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة.	١٣
إجمالي أعمال الكهرباء					

ملاحظات :-

- 1- جميع الكميات تقديرية والعبارة بالمنفذ
على الطبيعة
- 2- يتم اعتماد العينات قبل التركيب من
طاقم الإشراف.
- 3- وضعت الأسعار لطلب الاعتماد وغير
ملزمة لاي طرف



١٣
١٢
١١

مقايضة إجمالية

لعملية إنشاء

.....

قرش جنيء

الجملة :

الاسم

السجل

التوقيع

العنوان

- ١

- ٢

- ٣

إمضاء مقدم الاعضاء