

محافظة القاهرة

المنطقة الغربية

حي الوايلي ( إدارة المشروعات )

مقايسة تقديرية ابتدائية لأعمال رفع كفاءة وتطوير قاعة دار المناسبات السلام شارع الجيش ( حي الوايلي )

مقايسة غير مثمناة

الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
		١	بالمقطوعة	١- بالمقطوعة فك السقف المغطاة القديم من أعلى سقف الدار دون المساس بالشاسيه الحديد والمركب عليها صاج السقف والبند محمل عليه كافة الاحتياجات اللازمة للعمل لرفع الصاج مع تأمين الشاسيه الحديد دون إتلافه رفع كافة المخلفات والتراكمات اعلى السطح ونقلها للمقالب العمومية مع قيام الشركة المنفذه بتسليم الحديد الصاج التالف لمخازن الحي بمستند رسمي بالتسليم
		١	بالمقطوعة	٢- بالمقطوعة / فك بلاط الأرم استرونج القديم داخل القاعة وشرح البند السابق لسقف الحديد والبند كامل مما جميعه
		٤	بالعدد	٣- بالعدد /ت/ت/ اعمدة (steel) بمقاس ٢٥ سم * ٢٥ سم بارتفاع ٦ م وبالسلك المطلوب البند محمل عليه الفلانشات الحديد البليت العلوية لربطها بالسقف وربطها بالقاعدة الخرسانية المحملة على البند بمسمار الجويط الخاص بها والقاعدة الخرسانية المسلحة بمقاس سم ٤٠ * ٤٠ * ٤٠ بعمق ٥٠ سم والبند محمل عليه الحفر للقاعدة ونقل المخلفات وان يكون الحفر في رخام الارضية دون الإتلاف لكامل الارضية والبند كامل من مجاميعه
			الإجمالي	

٢ / مدير الاسكان  
٢٠٢٤/١١/١١  
٣ / مدير المشروع

م.م مدير المشروعات  
محمد حسن  
يعتمد  
٢٠٢٤/١١/١١

فنى مشروعات  
م حرم عايد  
٢٠٢٤/١١/١١

رئيس حي الوايلي  
وكيل وزارة  
د/ احمد ابراهيم القزاز  
شئون عاملين

سكرتير عام الحي  
سبايلو

تابع ماقبله

تطوير قاعة دار مناسبات السلام شارع الجيش حي الوايلي

الاجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
		٣٥٠	م	٤- م /ت/ت سقف علوي على شاسيه حديد متوجد على الطبيعة من نوع sandwich oanel سمك ٤ مم معزول البند كامل مما جميعه من توفير سقالات وشدات وذلك يكون التركيب حسب الميل المطلوب مع اتخاذ اللازم نحو تفعيل المحيط الداني من ناحية مباني الجار وذلك لعدم تسريب مياه الامطار البند كامل مما جميعه
		٣٥٠	م	٥- م /ت/ت سقف بلاطات ارم سترونج مقاس ٦٠*٦٠ محمل على البند الشاسيه من الصاج المحمل ماركة كناف / توب ميتل وجميع الاكسسوارات من تيش وجنشات على أن يتم اعتماد العينة قبل التوريد والتركيب والنذ كامل مما جميعه
		٣٠	م	٦- م /ت/ت سيراميك ارضيات فرز اول ملون ٤٠*٤٠ مانع الانزلاق ويتم تركيبه بمونة اسمنتيه او مادة لاصقة للسيراميك وتسقى للحامات بالاسمنت اللباني والسعر محمل عليها تكسير الارضيات القديمة مع نقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة
		٩٠	م	٧- م /ت/ت سيراميك حوائط فرز اول ملون لايقبل عن مقاس ٣٥*٢٥ سم من اجود الانواع ويتم تركيبه بمونة اسمنتيه وتسقى للحامات بالاسمنت الابيض اللباني والسعر يشمل تكسير الحوائط السيراميك والقيشاني والبياض القديم مع نقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة
الاجمالي				

٢ / مدير الاسكان  
٥٤٦/١/١١  
٣ / مبرور محمد عظام

م.م مدير المشروعات  
محمد حسنه الخور  
يعتمد  
٥٤٦/١/١١

فني مشروعات  
أحمد بيدي جاد  
٥٤٦/١/١١

رئيس حي الوايلي  
وكيل وزارة  
د/ احمد ابراهيم القزاز  
٥٤٦/١/١١



سكرتير عام الحي  
لشاهين



تابع ما قبله

تطوير قاعة دار مناسبات السلام شارع الجيش حي الوابلي

الاجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
		٢.٠	بالعدد	١٢ - بالعدد /ت/ حوض غسيل أيدي صيني من عينه معتمده تعتمد قبل التوريد والسعر يشمل توصيل الصرف حتى أقرب عمود صرف وكذلك التغذية بمواسير برو بولين قطر نص بوصه والبند يشمل تركيب الحنفيات وخلافه من نوع معتمد ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتسليم التالف للمخازن
		٣.٠	بالعدد	١٣ - بالعدد /ت/ مرحاض افرنجي من عينه معتمده تعتمد قبل التوريد والسعر يشمل توصيل الصرف حتى اقرب عمود صرف وكذلك التغذية بمواسير برو بولين قطر نص بوصه والبند يشمل المحابس وحنفية العوامة وكافة التوصيلات حتى التشغيل مع تسليم التالف لمخازن الحي
		٢.٠	بالعدد	١٤ - بالعدد /ت/ مبولة كاملة شاملة الصرف والتغذية ومحمل عليها بند الحاجز ومحمل على السعر فك القديم وتسليمه للمخازن ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة
		١.٠	بالعدد	١٥ - بالعدد /ت/ حوض استلس من النوع الثقيل ومحمل على البند الخلاط والمحابس وتوصيل الصرف إلى اقرب نقطة صرف مع تسليم التالف لمخازن الحي
		١.٠	بالمقطوعة	١٦ - بالمقطوعة / توريد وانشاء حمام خدمات شامل تأسيس المباني والمحارة اللازمة مع عزل الارضية والدكة الخرسانية مع توصيل وصلات الصرف والتغذية وكافة المستلزمات من حوض وقاعدة وبببه وخلاط السخن والبارد وصب السقف الخرساني والبند كامل مما جميعه والبند يشمل تركيب باب الوميثال والبند يشمل اعمال الكهرباء من توصيلات انارة وخطوط التغذية
الاجمالي				

٢ / مدير الاسكان  
٢٠١١/١١/٢٢  
٣ / مدير له محمد عثمان

يعتمد

م.م مدير المشروعات  
محمد أبو  
٢٠١١/١١/٢٢

فني مشروعات  
أحمد سري جاد  
٢٠١١/١١/٢٢

رئيس حي الوابلي  
وكيل وزارة  
د/ أحمد إبراهيم القزاز



سكرتير عام الحي  
لتسليم

تابع ماقبله

تطوير قاعة دار مناسبات السلام شارع الجيش حي الوايلي

الاجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
		١٢	م.ط	تابع الصحن : ١٧- م <sup>٢</sup> ت/ت/ مواسير صرف قطر ٤ شاملة القطع لزوم الصرف مع نهو الاعمال لتوصيل المواسير الى اقرب نقطة صرف ومحمل على السعر الكيعان والجلب المطلوبة لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة
		١٥	م.ط	١٨- م.ط ت/ت مواسير صرف قطر ٢ شاملة جميع الوصلات شرح بند ١٧ والبند كامل مما جميعه
		٥	بالعدد	١٩- بالعدد ت/ت سيفون ارضية ( بييه ) ٢ بوصة ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية
		١٥	م.ط	٢٠- م.ط ت/ت مواسير بروبلين قطر نص لزوم تركيبها مكان المواسير الحديد المتهاكة وتجديد خط ساخن والبند يشمل كافة المستلزمات اللازمة للتوصيل والتركييب والبند كامل مما جميعه
		١.٠	بالعدد	٢١- بالعدد /ت/ت خلاط حنفيه من أجود الماركات نيكل لزوم حوض الاوفيس
		١٠	بالعدد	اعمال الكهرباء ٢٢- بالعدد /ت/ت كشاف عدد ٢ لمبة ليد ٢٠ سم ومحمل عليه كافة التوصيلات اللازمة لتركييب من علبة ووش والمفتاح والشاسيه مع تسليم التالف للمخازن
الأجمالي الى				

٢ / مدير الاسكان  
٢٠١١/١١/٢٤  
م.م. محمد عبد الحليم

م.م مدير المشروعات  
محمد ناصر  
يعتمد  
٢٠١١/١١/٢٤

فني مشروعات  
م.م. محمد بيريجار  
٢٠١١/١١/٢٤

رئيس حي الوايلي  
وكيل وزارة  
د/ أحمد إبراهيم القزاز



سكرتير عام الحي  
تسليم

تابع ما قبله

تطوير قاعة دار مناسبات السلام شارع الجيش حي الوايلي

الاجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
		٥٠٠٠	بالعدد	٢٣- بالعدد /ت/ كشاف ليد بلاطه ( ٦٠*٦٠سم ) شركة السويدى أو شركة اليوس led اماركة وانتاج (Panel light) المقاس ٦٠*٦٠سم القدرة الكهربائية ٤٠ واط نوع التركيب دفن داخل السقف الساقط (recessed type ) شدة الاضاءة ٤٠٠٠ لومن تقريبا الجهد الكهربائى : ٢٤٠- ٢٢٠ Ac/ ٥٠/ ٦٠ هرتز فولت لون الاضاءة ابيض نهار ** ٦٥٠٠ عمر التشغيل لا يقل عن ٣٠٠٠٠-٥٠٠٠٠ ساعة جسم الكشاف : هيكل من الالومنيوم مع غطاء اكريليك مضاد للتوهج لتوزيع الضوء بالتساوى +A كفاءة عالية فى استهلاك الطاقة تصنيف +A الضمان لا يقل عن ٣ سنوات
		٣٠٠٠	بالعدد	٢٤- بالعدد /ت/ مروحة كاريوكا مدارية سقف مقاس ١٦ بوصة عدد ٤ ريشة بلاستيك عريضة لتوزيع الهواء بشكل اوسع ٣ سرعات جسم بلاستيك مدة ضمانها ٥ سنوات ويتم تقديم الضمان اثناء التسليم والبند كامل مما جميعه او ما يعادلها من نوعية تورنيدا او فريش البند محمل عليه كافة التوصيلات اللازمة للمخارج المطلوب توزيعها من السقف حتى لوحة التحكم
		١	بالمقطوعة	٢٥- بالمقطوعة / مراجعة الأعمال الكهربائية الخاصة بالدار وتغيير التالف منها ومحمل علا البند الصيانة واستكمال النوانص من مفاتيح داخل اللوحة العمومية او لمبات اضاءة
الاجمالي				
الى النهائي				

٢ / مدير الاسكان  
٥٤٦/١/١١

٣ / مدير مشروع

يعتمد

م.م مدير المشروعات

محمد النور

٥٤٦/١/١١

فنى مشروعات

أحمد بن براج

٥٤٦/١/١١

سكرتير عام الحى

تسليم



رئيس حي الوايلي  
وكيل وزارة

د/ أحمد إبراهيم القزاز