



## كراسة الشروط والمواصفات

# لعملية صيانة المخازن الخاصة بالهيئة

نوع ورقم العملية	منطقة فاية رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
ثمن كراسة الشروط	١٠٠٠ جنيه
التأمين الحوقت	٢٥٠٠٠ جنيه

جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهر يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ١٩

بقاعة المناقصات والمزايدات خارج البوابة الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات الفنية والمقاييس التقييمية  
لعملية صيانة المخازن الخاصة بهيئة ميناء  
دمياط للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

( مخزن الادوات الكتابية - مخزن التكوين السلعي - مخزن المهمات - مخزن  
قطع الغيار البحرية )

- هيئة ميناء دمياط .
- رقم بريدي ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية .
- فاكس ٢٢٩٠٩٣٠ / ٠٥٧ / ٠٠٢
- تليفون ٢٢٩٠٩٤٠ - ٢٢٩٠٩٤٤ / ٠٥٧ / ٠٠٢

## أولاً :- الشروط العامة

- ١- يتم تنفيذ الأعمال في ( مخزن قطع الغيار البحرية - مخزن الادوات الكتابية - مخزن التكوين السلي - مخزن المهمات - ) .
- ٢ - مدة تنفيذ العملية ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الموقع .
- ٣- على المقاول إحضار شهادة مجددة للقيّد والتصنيف بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بفئة تصنيف لا تقل عن الفئة السادسة تخصص أعمال إنشاءات معدنية أو فئة لا تقل عن فئة خامسه تخصص أعمال تكميلية .
- ٤ - على المقاول تعيين مهندس نقابي في مجال الأعمال المطلوبة لتنفيذ العملية .
- ٥ - على المقاول المحافظة على المرافق والمنشآت الموجودة بموقع العملية ويعتبر مسنول مسئولية كاملة عن أى تلفيات تحدث طوال مدة العملية ويتم الإصلاح على نفقته فى حالة تلف أى من تلك المرافق .
- ٦- على المقاول استخراج التصاريح للأفراد والمعدات على نفقته وتحت مسئوليته .
- ٧ - يتم تقديم برنامج زمني للعملية والمقاول مسنول عن التنفيذ طبقاً للبرنامج .
- ٨ - على المقاول إلقاء المخلفات في المقالب العمومية خارج الميناء بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجمارك .
- ٩ - على المقاول التنفيذ طبقاً لمواصفات الكود المصري وأحكام قانون ابرام التعاقدات مع الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م ولانحته التنفيذية .
- ١٠ - في حالة تقدم الجمعيات الإنسانية في العطاء يجب أن تحدد المفوض عنها للتنفيذ وسابقة أعماله فى هذا المجال وبيان معداته وتضمن الجمعية سريان الضمان الممنوح للمفوض عنها طول مدة العملية وعدم الغاؤه .
- ١١ - على المقاول تقديم سابقة أعمال مماثلة تناسب حجم العمل .
- ١٢ - على المقاول معاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
- ١٣ - على المقاول فك منظومة الطاقة أعلى مخزن المهمات وإعادة تركيبها مره أخرى بالتنسيق مع الادارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربائية بهيئة الميناء .
- ١٤ - على المقاول نقل المواد والمهمات التى سيتم فكها وتسليمها فى مخازن الهيئة .
- ١٥ - المقاول مسنول عن تنقلات لجنة الاشراف على العملية .
- ١٦ - على المقاول تقديم التشرارات الفنية وطريقة التنفيذ للمواد المستخدمة فى تنفيذ الأعمال .
- ١٧ - على المقاول إتباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية بالميناء .
- ١٨ - يتم المحاسبة على الكميات بناءً على الحصر الفعلي على الطبيعة .
- ١٩ - تطبق أحكام لائحة عقود ومشتريات هيئة الميناء وفيما لم يرد بشأن نص خاص فى هذه اللائحة وتطبق أحكام قانون ابرام التعاقدات مع الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م .
- ٢٠ - العملية غير قابلة للتجزئة .

١٣

المقايضة التثمينية لعملية صيانة المخازن الخاصة بهيئة الميناء للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي	
				م	ج	م	ج
١	تتم أعمال الصيانة علي المخازن ( مخزن قطع الغيار البحرية - مخزن الادوات الكتابية - مخزن التكوين السلي - مخزن المهمات ) وتشمل البنود التالية : بالمتر المسطح :- توريد وتركيب واختبار ألواح صاج مجلفن مدهون ببوية الفرن ( يكون ) من نفس النوع والتعريض واللون والأبعاد للألواح المركبة بجوانب وأسقف المخازن بسمك ٠.٧ مم وفئة البند تشمل فك الألواح القديمة و تغيير التالف منها و إعادة تركيب الألواح بالكامل ويشمل البند على توفير جميع ما يلزم أعمال التركيب والتثبيت من مسامير صاج مجلفنة وبرشام وسيليكون مانع لتسرب المياه عند تراكب أحرف الألواح وخلافه والاختبار باستخدام بشبوري الحريق ونهو العمل على الوجه الأكمل مع إتباع تعليمات لجنة الإشراف من حيث الأطوال والمساحات الواجب تغييرها طبقاً لأصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح .	٢م	١٤٠٠				
٢	بالمتر الطولي :- توريد وتركيب واختبار ألواح صاج مجلفن مدهون ببوية الفرن ( يكون ) من نفس النوع واللون والأبعاد لألواح الحلايا بالجوانب وكذا الطمبوشة المركبة بمخازن الهيئة بسمك ٠.٥ مم وفئة البند تشمل فك الحلايا والطمبوشة التالفة والقديمة وتركيب الألواح الجديدة مكانها والبند يشمل جميع ما يلزم أعمال التركيب والتثبيت من مسامير صاج مجلفن وبرشام وسيليكون مانع لتسريب المياه عند تراكب أحرف الألواح وخلافه والاختبار باستخدام بشبوري الحريق ومحمل على البند فك التالف ونقله إلى مخازن الهيئة ونهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية كامل مما جميعه بالمتر الطولي ألواح صاج حلايا الجانب ألواح صاج الطمبوشة	٣م ٣م	١١٠ ١٤٥				
٣	بالمتر الطولي : توريد وتركيب مدادات حديدية بنفس المواصفات والقطاعات الموجودة بأسقف وجوانب المواقع المشار إليها بدلا من التالف والتثبيت بنفس طريقة التثبيت الموجودة ومحمل على البند فك المدادات القديمة المتآكلة وتوفير جميع مايلزم						

١٠٣

			٥٥٠	م.ط	الفك والتركيب والتثبيت مع إتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية ومنع الحريق وتأمين الأفراد ومحمل علي البند أعمال المراسمة والدهان بعدد اثنين وجه بويه ايبوكسية مقاومة للصدأ . ومعتمدة من لجنة الإشراف وكافة مايلزم تنفيذ البند علي الوجه الاكمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مماجميعه بالمتر الطولي .
٤			١٤٠٠	م.ط	بالمتر الطولي :- مراسمة ودهان الاعمدة والكمرات المدادات الحديدية بالسقف والجوانب وذلك باستخدام الفرشة الدوارة لإزالة الصدأ حتى الوصول إلى سطح المعدن الأصلي ثم دهانها بعدد اثنين وجه بويه ايبوكسية مقاومة للصدأ ومعتمدة من لجنة الإشراف ومحمل علي البند جميع ما يلزم أعمال المراسمة والدهان طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كامل مما جميعه بالمتر الطولي .
٥			٦	مقطوعية	بالمقطوعية :- إصلاح وصيانة الأبواب ( الجرارة ) الخاصة بالمخازن وفئة البند تشمل فك الصاج التالف وتغيره بصاج بنفس اللون والشكل وكذا تغيير جميع القطاعات المعدنية التالفة بنفس القطاعات الموجودة على الطبيعة ومراسمة ودهان الشاسيه الحديد بعدد ٢ وجه ببيوية ايبوكسية مقاومة للصدأ وتغيير العجل والسكة العلوية والسفلية والدلائل التالفة وتغيير جميع ألواح صاج البوابات بصاج سمك ٢مم وتغيير المفصلات والكوالين والأكر وضمان تركيب الصاج أسفل صاج الجوانب لمنع دخول المياه إلى الداخل علي أن يتم تنفيذ أعمال البند طبقاً لأصول الصناعة مع مراعاة توجيهات وتعليمات لجنة الإشراف .

١٣٠٠  
٢٠٢٥