

جدول كميات موحد لعملية صيانة الكبارى بالإدارة العامة لصرف شمال قنا

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	توريد وعمل خرسانة مسلحة للأسقف والمخدرات والكمرات والدرابزينات والمرابيا والدرابوي والمشابيات وستائر المدخل والمخرج للكبارى والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للرسومات والمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف(فقط 3م.....).				
1	1-1 درابزين (نموذج 1- أ) (خمسون مترا مكعبا)	3م	50		
	2-1 درابزين و رصيف (نموذج 1- ب)	3م	—		
	3-1 بلاطه كاملة (نموذج 1- ج) كوبري حمولة 30 طن	3م	—		
	4-1 بلاطه كاملة (نموذج 1- د) كوبري حمولة 70 طن	3م	—		
	5-1 بلاطه تسليح خفيف (نموذج 1- هـ)	3م	—		
	6-1 مرابيا (نموذج 1- و) كوبري حمولة 30 طن	3م	—		
	7-1 مرابيا (نموذج 1- س) كوبري حمولة 70 طن	3م	—		
	6-1 دروة (نموذج 1 - ص)	3م	—		
	7-1 ستائر (نموذج 1 - ط)	3م	—		
	2	توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أجنحة الكبارى والطلسانات وأسفل ستائر المدخل والمخرج والأرصفة والدرابزينات وخلافة والمحلات طبقا (للبند ثالثا) من الاشتراطات الفنية والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للرسومات والمواصفات والاشتراطات وتعليمات الجهاز الفني المشرف (فقط عشرون مترا مكعبا)	3م	20	
3	توريد وعمل خرسانة فينو من الزلط الرفيع لزوم أرضيات الكبارى المسلحة والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للطبيعة والمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقط.....3م)	3م	—		
4	توريد وعمل ترميم ومعالجة تخصصية للعناصر الانشائية (الخوازيق - الستائر الراسيه - كمرات - الاسقف - مخدرات - دراوي - مرابيا) والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للطبيعة والمواصفات والاشتراطات وتعليمات الجهاز الفني المشرف (فقط 2م)				
	1-4 خوازيق (نموذج 4 - أ)	م.ط	—		
5	توريد وبناء المباني والتكاسي بالديش او الطوب والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقط 3م)				
	1-5 مباني ديش بالمونة	3م	—		

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	2-5 رمى ديش على الناشف	م3	—		
	3-5 مباني طوب احمر (6*12*25) (بند سادسا -3) (مائة وعشرون مترا مكعبا)	م3	120		
6	توريد وعمل بياض محاره لزوم الاكتاف والاجنحة من المباني وخلافه والمحاملات طبقا للاشتراطات الفنية (بند سادسا) كما تشمل الفئة كافة الأعمال اللازمة طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقط مانتان مترا مسطحا)	م2	200		
7	توريد وعمل بياض مونة اسمنتية والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للطبيعة و المواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقطم2)	م2	—		
8	توريد وتصنيع وتركيب حديد صلب مشغول يحاكي الموجود بالطبيعة (لعمل او استكمال درابزينات حديدية للكبارى طبقا للقطاعات والأبعاد ونوعية الحديد الموجود بالطبيعة) والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقططن)	طن	—		
9	توريد وتصنيع وتركيب زوايا حديد جديده مقاس 80 * 80 * 80 لمدخل الكبارى والأرصفة بكامل طولها والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقطم.ط)	م.ط	—		
10	مراشمة وصيانة جميع الاعمال الحديدية بالكوبرى والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقطم.ط)	م ط	—		
11	توريد وتصنيع وتركيب أعمال معدنية تحاكي الموجود بالطبيعة لعمل تركيبات أو استكمال عناصر محددة في الكبارى طبقا لقطاعات وابعاد ونوعية الحديد الموجود بالطبيعة والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقط.....طن)	طن	—		
12	تكسير (بلاطة , رصيف , درابزين) والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف (فقط بالمقطوعية)	المقطوعية	—		

مدير عام

الإدارة العامة لصرف شمال قنا

المهندس /

" محمود سيد أحمد متولي "