

محافظه المنوفيه

مديرية الشباب والرياضه

اداره الاتشاءات

جدول الكميات والمواصفات احلال وتجديد ملعب النجيل الصناعى بمركز شباب بجيرم

م	بيان الاعمال	الوحده	الكميه	الفئه	الاجمالى	ملاحظات
١	بالمتر المسطح فك وازاله النجيله القديمه والتجميع والنقل الى خارج الموقع او تسليمها الى ادارة المركز طبقا لتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه بالمتر المسطح (الف واربعمائه وثلاثون)	٢م	١٤٣٠			
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعى صناعه مصريه بمكونات اوروبى معتمد من الاتحاد الدولى لكره القدم (الفيفا).طول الشعره لا يقل عن ٥ سم (مستقيمه) ومصنعه من فيبر البولى ايثيلين او خيط Executive ومثبته على (Double) backing من البولى برويلين . عدد الشعرات : ١٢ شعره / غرزه عدد الغرز/اسم : ١٦ غرزه ديتكس : ١٢٠٠٠ وزن الخيط : ١٠٠٠ جم والسعر يشمل لصق الرولات مع بعضها البعض بماده لاصقه من نفس نوع الشركه المنتجه واستخدام الشريط الاصق المعتمد وعمل الفواصل باتجاه عرض الملعب ولا يقل عرض الرول عن ٢م .على ان تخطيط الملعب باستخدام نجيله بيضاء اللون ومن نفس الشركه المنتجه ونفس المواصفات وكذا فرش طبقه من الرمال الناعمه السيلكون الزجاجيه ثم رش طبقه عليا من الحبيبات المطاطيه SBR والبند يشمل توريد طبقه سمك ٥ سم من الرمل الحلوانى اسفل النجيله كامل مما جميعه حسب اصول الصناعه (الف واربعمائه وثلاثون)	٢م	١٤٣٠			
الاجمالى :						



مدير الاداره
م.نصر شوقى