

المقاييس التقديرية لعملية

استكمال مبنى مركز شباب العرايزة - مركز الغنايم

ص ١

الإجمالي	الشفرة	الكمية	بيان الأعمال
		اربعاة ٤٠٠	١ أعمال عزل بالمتر المسطح / طبقة عازلة راسية بالبتومين البارد كيماويات البناء الحديث وجهين لزوم الأساسات والحوائط ونهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه بالمتر المسطح
		ثلاثاة ٣٠٠	٢ أعمال والردم م ٣/ ردم برمال نظيفة داخل المبنى موردة بمعرفة المقاول مما جميعه بالمتر المكعب
			أعمال الخرسانات جميع اعمال الخرسانات العادية و المسلحة للعناصر الانشائية يتم توريدها من خلطات مركزية يتم اعتمادها بصفة دورية واعتماد الخطة التصميمية قبل البدء في العمل من جهاز الاشراف فئات اعمال الخرسانه العادية واعمال الخرسانه المسلحة تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح بالرسومات وكذا الفرم والشدات وتوريد وتركيب المواد موانع المياه والحشوات والمواد المألنة ومحكمات الفواصل (فواصل الصب _ وفواصل الانكماش _ فواصل الحركة _ فواصل الامتداد والهيوط طبقا للرسومات التفصيلية . على ان يتم تقديم رسومات تنفيذية لكل مرحلة من مراحل التنفيذ مبين بها أماكن وصلات حديد التسليح والفتحات اللازمة للدكات وسلالم الكهرباء وخلافة وكل تفاصيل التنفيذ واعتمادها من مهندس الاشراف قبل البدء بالتنفيذ وكذا تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لانتهاء الاعمال على الوجه الاكمل للتنفيذ مع مراعاة الرش جيدا بالمياه لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام من اليوم التالي للصب طبقا لاصول الصناعى والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية
		عشرون ٢٠	٣ أعمال الخرسانه العادية المتر المكعب/ توريد وعمل خرسانة عادية للأرضيات مكونة من ٠.٨م ٣زلط ، ٠.٤٠م ٣رمل ، ٢٠٠كجم اسمنت بورتلاندى سمك ١٥ سم ونهو العمل كاملا حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب
			نقل بعده ص ٢

سابع ٢ مايو ٢٠١٥

١

المقايسة التقديرية لعملية

استكمال مبنى مركز شباب العزايزة - مركز الغنائم

ص ٢

الإجمالي	الفئة	الكمية	بيان الأعمال
			أعمال الخرسانة المسلحة
		٥٠	٣م / توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة وبلاطات السقف والكمرات والحوائط والسلالم لزوم الأول علوي مكونة ٣م.٨ زلط و ٣م.٤٠ رمل و ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي ولا تقل المقومة المميزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ ونسبة الحديد حسب الرسومات مما جميعه بالمتر المكعب
		٤٠	أعمال المباني المتر المكعب/ توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المصمت اوالمفرغ او الاسمنتي مقاس ٦×١٢×٢٥ سم والفئة تشمل مونه التركيب بمحتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم/م ٣ رمل طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب
		٣٥٠	بالمتر المسطح/ توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المصمت او الاسمنتي مقاس ٦×١٢×٢٥ سم والفئة تشمل مونه التركيب بمحتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم/م ٣ رمل طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما جميعه بالمتر المسطح
			نقل بعده الي الكشف التجميعي

٢٠٠٠ ص

٢



مديرية الإسكان

محافظة أسبوط
مديرية الإسكان

مقايسة الأعمال الكهربائية
لعملية/ استكمال انشاء مركز شباب العزايزة بالغنيم (اعمال السقف فقط)

الإجمالي	الفترة	الكمية	الوصف	رقم
		٥٠٠	م.ط: توريد وتركيب خرطوم ومواسير PVC قطر ١٦ مم ٢ ومحمل على البند علب مخارج الاضاءة تام مما جميعه	١
		٢٠٠	م.ط: توريد وتركيب خرطوم ومواسير PVC قطر ٢٣ مم تام مما جميعه	٢
			نقل كشف التجميع	

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

الكشف التجميعي المقايسة
لعملية استكمال مبنى مركز شباب العرايزة - مركز الغنائم

ص ٤

الجملة	بيان الأعمال	م
	جملة الاعمال الاعتيادية	
	جملة اعمال الكهرباء	
	الجملة	

فقط ()

ملحوظة: جميع الاسعار والقيانات تكون شاملة جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها ضريبة القيمة المضافة وفي حالة عدم ذكر ذلك تعتبر الاسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم طبقا للبند ٥٩ من كراسة الشروط والمواصفات

ص ٤

بعتمد
مهندس /
عصام عبد الظاهر مصطفى

٤

٤