

القاهرة- المنطقة الغربية  
بولاق ابو العلا- منطقة الاسكان  
بولاق الطریق



## الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025

حارة نصر عبدالمسيح من شارع المنصوري شياخة حوض الزهور
جزء من شارع الصحافة خلف حديقة زهور بولاق شياخة درب نصر
ح- اللوكاندة-ش الوزان ح صابر ح العيسوي ح راسم ح عبدالسلام ح فودة ح الاجزاجي- ش العليمي بمتمفرعاته شياخة الفرنساوي من ش 26 يوليو ومن شارع الفرنساوي ومن ش بولاق الجديد
حارة سطيحة وحارة الخصاصة وحارة المبيض شياخة السنديسي
شارع علوة الحجاج وحارة النقلي شياخة العدوية

مدير الطریق

١٤

يعتمد"

رئيس حتى بولاق ابو العلا



### ملحق

## كراسة الشروط والمواصفات الفنية للخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

يجب على مقدم العطاء دراسة محل الطرح دراسة وما ورد بكراسة الشروط دراسة مثالية قبل التقدم بطلبها ويحتوى المظروف الفنى على البيانات والمستندات التالية :-

- على الشركة المتقدمة احضار سابقات اعمال من تنفيذ النشاط
- الالتزام بتعليمات المهندس المشرف على الاعمال لتنفيذ البنود حسب الضوابط والمواصفات الفنية طبقا للكواد المصرى
- ان تكون للشركة المتقدمة تمت تسليم اعمال خطة الرصف على قرار السيد الوزير محافظ القاهرة ٣١٤ لسنة ٢٠٢٤ او قرر ١٥٢٠٥ لسنة ٢٠٢٥ و الشركة المتقدمة الالتزام بأى قرار يطرا على اعمال تسليم الخطة
- يتم تعليية ١٠ % من كل جارى لحين الاستلام الابتدائى من قبل اللجنة وتقرير كلية الهندسة
- يتم اخذ عينات استرشادية اثناء تنفيذ الاعمال وارسالها لمعامل كلية الهندسة جامعة عين شمس
- ومع كل جارى للعملية يتم عمل خطاب من ادارة الطرق لهيئة النظافة
- يتم عمل خطاب لإدارة المحاجر قبل صرف الختامي
- تفويض من الشركة للمهندس المشرف بالتوقيعات على المحاضر والمستخلصات واعمال الحصر واستلام المكاتبات من الادارة الفنية
- طريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته خمسة اشهر من تاريخ التعاقد
- الالتزام بالبرنامج الزمنى للعمل في اكثر من موقع في نفس الوقت على حده المحدد بامر الشغل الصادر للعملية لسرعة الانجاز في العمل حيث ان الحى ذات طابع خاص بمنطقة وسط البلد

اللجنة :-

١- محمد حسن

٢- محمد





مبنى بولاق أبو العلاء

## مقاييس أعمال خطة الصرف بنطاق حي بولاق أبو العلاء للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

بيان الأعمال			
الإجمالي	الكمية	الفئة	الوحدة
	٥٠٠٠		٢م
	٥٠٠٠		٢م
	١٠٠		م / ط
	٥		بالعدد
	٣٥		بالعدد

بالمتر المسطح تكسير وقطع في الأرصفة القديمة والحواري والشوارع الداخلية بجميع أنواعها باي سمك للوصول الى المنسوب التصميمي والحفر والتسوية بالعمالة اليدوية والشركة مسنولة عن التخلص من هذه المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية

بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط اسمنتي متداخل سمك ٨ سم بإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> بالون والشكل المطلوبين ويشترط الا يقل سمك طبقة السطح عن ١٢ مم ولا يتجاوز نسبة التآكل بالبري والاحتكاك له بجهاز لوس انجلوس عن ٢٥% والتصنيع البيا والكبس هيدروليكيًا ويتم التركيب على فرشاة من الرمال النظيفة سمك لا يقل عن ٥ سم والسقاية باستعمال الرمال النظيفة طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصري لاعمال الطرق وتعليمات المهندس المشرف على الاعمال

بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات خرسانية سابقة الصب للارصفة على ان يكون الخلط ميكانيكيا والكبس هيدروليكيًا والبند يشمل الحفر والتسوية والارنكة مع تحجيل اللحامات بالمونة الاسمنتية بمحتوى ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل على ان لا يقل جهد الكسر النهائي عن ٣٠٠ كجم / سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب والفئة تشمل دهان البردورات بالبوية المرورية المعتمدة (وجهين متعامدين) باللون المطلوبة بعد نظافة السطح قبل الدهان مع نهو جميع الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصري لاعمال الطرق وتعليمات المهندس المشرف

بالعدد توريد وتركيب بلاعات لصرف مياه الامطار مقاس ٦٠\*٦٠\*٦٠ سم من الخرسانة المسلحة سابقة الصب على ان توفى الخرسانة المستخدمة جهد كسر قدره ٢٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب والبالوعة مزودة بغطاء خرساني به فتحات والفئة تمل اعمال الحفر والتركيب طبقاً لمنسوب سطح الصرف النهائي والبند يشمل توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٦ بوصة تتحمل حتى ضغط ٦ بار لزم التوصيل بين غرف صرف الامطار بغرف التفطيش على ان يري ان يكون التركيب بميل لا يقل عن ٢% في اتجاه الصرف مع وضع طبقة من الرمل تحت المواسير بطبقة سمك لا يقل عن ٥ سم والفئة شاملة جميع الاعمال اللازمة لتنفيذ البند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصري لاعمال الطرق وتعليمات المهندس المشرف

بالعدد فك وتعديل واعادة تركيب مناسب اعظية غرف التفطيش باستعمال مباتي من الطوب بالمونة الاسمنتية ولا يتم احتساب البند دون موافقة من المهندس المشرف على الاعمال على ان تشمل الفئة كل ما يلزم لضبط مناسيب من اعمال الطوب والبياض مع المنسوب النهائي للصرف ويتم نهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

إجمالي قيمة الاعمال شاملة ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره

توقيعات اللجنة:-

- ١- م/ سماح أحمد إبراهيم
  - ٢- أ/مصطفى حمدي محمد
  - ٣- أ/أحمد محمد حسن
- رئيساً  
عضواً  
عضواً

