



مقاييسه تقديريه غير مصدرة

عملية توريد وتركيب أعمدة بمشتملاتها لإنارة طريق مدخل كفر الشيخ الشمالي بداية من الساحة العسكرية حتى مزلقان الانشاء والتعمير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في مناقصة عامة

م	الفئة	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
١	توريد وتركيب عمود انارة بذراعين مسلوب ارتفاع ١٠ م ٤/٨ سمك ٤ مم من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل (انكوستيل) ويكون الذراع بشكل ديكوري كما بالصور المرفقة ومدهون باللون الأزرق . وطول الذراع متر واحد بزاوية ٤٥ درجة والعمود به ٢ فتحة لدخول وخروج الكابل ويشمل فلنشة حديد ٤٠×٤٠ و لكل عمود ٦ حجاب حديد من الأسفل ويشمل ٤ جاويت بطول ١ م سمك ٣٢ مم بعدد ٥ صامولة بكل جاويت. على ان تكون القاعدة الخرسانية بعمق ١ م وابعادها ٦٠سم × ٦٠سم ومحمل على البند اعمال الحفر والخرسانة وجميع ما يلزم لتهو العمل طبقاً للمواصفات القياسية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف ومع ازالة أي مخلفات ناتجة عن الأعمال أولاً بأول من على الطريق مع رد الشيء لأصله اثناء العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	بالعدد	٢٤		
٢	توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل باللمبات (type led) قدرة ١٥٠ وات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن (IP 66) ضد تسرب المياه والأتربة والبند يشمل جميع المعدات والأوناش اللازمة للنقل والتركيب وكل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	بالعدد	٤٨		
٣	توريد وتركيب سلك ترمو بلاستيك نحاس ٢×٢ مم (PVC) من أجود الأنواع	م.ط	٦٠٠		
٤	توريد وتركيب كابل قطاع (٣×٧٠ + ٣٥ مم) الألمنيوم مسلح (PVC/XLPE) بماسورة بلاستيك ٣ بوصة من أجود الأنواع ومحمل على البند اعمال الحفر والخرسانة وجميع ما يلزم لتهو العمل طبقاً للمواصفات القياسية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف ومع ازالة أي مخلفات ناتجة عن الأعمال أولاً بأول من على الطريق مع رد الشيء لأصله اثناء العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م.ط	٧٠٠		

الاجمالي / شامل ضريبة القيمة المضافة