



المواصفات الفنية

عملية انارة طريق صبري القاضي بداية من مركز التطوير امام المستشفى العسكري وحتى بداية السوق المطور بغرب المدينة ضمن
الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في مناقصة عامة

م	الفئة	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنه	الاجمالي بالجنه
١	توريد وتركيب عمود انارة بدراعين مسلوب ارتفاع ١٠ م ٤/٨ سمك ٤ مم من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل (انكوسثيل) ويكون الذراع بشكل ديكوري كما بالصور المرفقة ومدهون باللون الأزرق . وطول الذراع متر واحد بزاوية ٤٥ درجة والعمود به ٢ فتحة لدخول وخروج الكابل ويشمل فلنشة حديد ٤٠×٤٠ و لكل عمود ٦ حجاب حديد من الأسفل ويشمل ٤ جاوبت بطول ١ م بسلك ٣٢ مم بعدد ٥ صامولة بكل جاوبت. على ان تكون القاعدة الخرسانية بعمق ١ م وابعادها ٦٠×٦٠ سم ومحمل على البند اعمال الحفر والخرسانة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات القياسية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف ومع ازالة أي مخلفات ناتجة عن الأعمال أولاً بأول من على الطريق مع رد الشيء لأصله اثناء العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	بالعدد	٦٣		
٢	توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل باللمبات (type led) قدرة ١٥٠ وات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن (IP 66) ضد تسرب المياه والأتربة والبند يشمل جميع المعدات والأوناش اللازمة للنقل والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	بالعدد	١٢٦		
٣	توريد وتركيب سلك ترمو بلاستيك نحاس ٢×٢ مم (PVC) من أجود الأنواع	م.ط	١٦٢٥		
٤	توريد وتركيب كابل قطاع (٣×٧٠ + ٣٥ مم) ألومنيوم مسلح (PVC/XLPE) بماسورة بلاستيك ٣ بوصة من أجود الأنواع ومحمل على البند اعمال الحفر والخرسانة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات القياسية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف ومع ازالة أي مخلفات ناتجة عن الأعمال أولاً بأول من على الطريق مع رد الشيء لأصله اثناء العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م.ط	١٩٠٠		
٥	توريد وتركيب خلية جهد منخفض بها مفتاح ٢٥٠ أمبير ٣ فاز بعدد ٢ قفيز بها باب داخلي وباب خارجي ٣ لمبات بيان من أجود الأنواع وجميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	بالعدد	١		

الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة