

محافظة بني سويف
الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا
الإدارة الهندسية
مقايسة لزوم عمل تطوير ورفع كفاءه حنفيات الحريق المعطلة

المقايير	الوحدة	بيان الأعمال	سعر الوحدة	ال
32	مقط	بالمقطو عيه عمل تطوير ورفع كفاءه حنفيات الحريق المعطلة مع تغيير مايلزم بها وعمل مثلث الحماية من الحديد المدهون قطر 3 بوصة وطبقا لموصفات لحماية المدينه مع التثبيت جيدا ورفع الحنفية اعلى سطح الارض بالارتفاع المطلوب مع تغيير المسامير بالصلب المجلفن ودهن الحنفية ثلاث اوجهه بمدى الايبوكسى ضد الصدا مع صنفه قبل الدهان وتركيب الوش والطربوش الناقص وعمل صيانه للمحابس او تغييرها ان لزم الامر او تركيب جديد فى حاله عدم وجودها ويكون المحبس من نوع GG50 وتركيب ماسوره بولى قطر 4 بوصة قوه 10 بار طبقا لموصفات الحماية المدينه ونقل كافه الحنفيات على خط المياه الجديد فى المكان مع تجريب الحنفيات قبل وبعد الردم والسعر يشمل كل مايلزم ومحمل عليه نزع المياه الجوفيه واصلاح كافه الاعمال التى قد يتسبب الحفر لصيانه العمليه والبند كامل من مجاميعه وحسب مايراه جهاز الإشراف وتعليمات الحماية المدينه		
الإجمالي				

محمل علي المقايسة تقرير استشاري لضمان سلامة الاعمال المنفذة على الطبيعة
 مدير مشروعات مدير ادارة هندسية

مشروعات

رئيس المركز