

مقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦

هذا العقد ينطبق ويعتبر مكملاً لجميع ما هو موضح بعقد ومواصفات وزارة الموارد المائية والري نموذج ٣٣٣٣ ب لجنة بكافة التعديلات الواردة من الوزارة قبل التعاقد وكذا مواد القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ م بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللجنة التنفيذية له وتعديلاتها

**أولاً : طريقة التعاقد :**

١. مناقصة عامة بين مقاولي قطاع الأعمال الخاص والعام.
٢. مدة العملية اثني عشر شهرا (١٢ شهر).
٣. تاريخ فتح المظاريف الفنية ( الساعة الثانية عشر ظهراً ) يوم ( .الأحد... ) الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦ بمقر الإدارة العامة لري غرب كفر الشيخ ( العنوان : محافظة كفر الشيخ - أمام كلية التربية بكفر الشيخ )
٤. العقد يضم عدد ( ٢٠٠٠ ... ) ورقة
٥. البرنامج الزمني المتوقع لإنهاء إجراءات الطرح والترسية :

خلال الثلاثون يوماً الأولى	خلال الثلاثون يوماً الثانية	خلال الثلاثون يوماً الثالثة
فتح المظاريف الفنية وإنهاء جميع أعمال البت الفني	- الإعلان عن نتيجة البت الفني - فتح المظاريف المالية - إنهاء البت المالي	استكمال التأمين الإبتدائي وترسية العقد على المقاول

٦. مدة سريان العطاء : تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية وللادارة الحق في تمديد مدد أخرى إذا لزم الأمر مع اخطار مقدمي العطاءات وقبولهم على مد سريان للمدة المطلوبة .
٧. يحق لمقدم العطاء الاستفسار قبل جلسة فتح المظاريف الفنية من خلال خطاب يوجه للادارة بمضمون الاستفسار الذي يتم دراسته بمعرفة الادارة واعتماد نتيجة الدراسة من السلطة المختصة ويتم الرد على مقدم الاستفسار كتابة ولباقي المتناقضين ، كما يحق للادارة إصدار أي تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات أو شروط العقد وذلك قبل جلسة فتح المظاريف الفنية بوقت كافي وارسالها لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات .
٨. الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يحق لمقدمي العطاءات التقدم بشكواهم الي مكتب شكاوى التعاقدات العمومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى الى المكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية :

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراء الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل

**عقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة رى مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦**

شكاوى متعلقة بالبيت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد قبل التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

**ثانياً : مشتملات العقد :**

- ١- أعمال صيانة ونظافة التغطيات على الترع بكافة انواعها (مواسير - براخ - أسفل كبرى ..... الخ ) وكذلك صيانة ونظافة المجارى المائية لضمان انسياب المياه ووصولها الى النهايات والاستفادة العظمى منها.
- ٢- أعمال إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكياً باستخدام الحفارات والمعدات المناسبة لتنفيذ الأعمال على أكمل وجه أو يدوياً حسب اشتراطات البند وما يلزم العمل من إجراءات لتنفيذه على أكمل وجه
- ٣- إزالة الحشائش وكافة المخلفات على مجارى الري للترع المبطنة وعلى طبانات الطرق الاسفلتية طبقاً للمواقع والاطوال المحددة بالعقد.
- ٤- إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف انواعها طوال العام امام الصاولات والنطاقات والبدالات والقناطر أو اى مواقع تحددها الإدارة ومن داخل مجارى الري التي تحددها الادارة على ان تظل نظيفة طوال العام بالطريقة المناسبة.
- ٥- إزالة الحشائش الجرفية من الميول الداخلية للمجاري المائية يدوياً وبالطرق المناسبة لتنفيذ الاعمال على اكمل وجه وحسب اشتراطات البند
- ٦- تأجير المعدات اللازمة لإعمال الطوارئ شاملة كل ما يلزم من نقل ووقود وأجور سائقين وخلافة وعدد ساعات تشغيل هذه المعدات (٨) (ثمانى) ساعات لليومية الواحدة.
- ٧- أى اعمال يكلف بها المقاول بنطاق الادارة العامة لري غرب كفر الشيخ بنفس بنوده واسعاره دون حق الاعتراض.

## ثالثاً : الاشتراطات العامة :

١. ت سرى أحكام القانون رقم ١٨٢ ل سنة ٢٠١٨ بإ صدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .
٢. يتم إعفاء المذشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الإبتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة .
٣. التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة المشتريات الحكومية .
٤. التزام مقدمي العروض بتقديم تعهداً بالا تقل قيمة المكون الصناعي المصري عن (٤٠٪) من اجمالي قيمة العقد
٥. على المقاول الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري السالف ذكرها صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد (وهو التزام على المقاول الذي يتقدم بمنتجات محلية حاصلة على تلك الشهادة)
٦. يلتزم المقاول بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلى أن يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف من المنتج المحلي من عدمه .
٧. على المقاول أن يتقدم بعطاءه فى مطروفين أحدهما فنى والآخر مالى على أن يحتوى المظروف المالى على قائمة الكميات مو ضحاً بها العطاء المالى لكل بند من بنود العقد بالأرقام وبالحروف طبقاً لنص المادة رقم (٢٣) من القانون رقم (١٨٢) لسنة (٢٠١٨)

### ويحتوى المظروف الفنى على العرض الفنى مرفقاً به المستندات الآتية :-

- التأمين المؤقت الموضح بالإعلان على أن يكون نقداً أو على الكود المؤسسي للإدارة (١٢٢٠٠٢٦٠) حساب دائنون أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط ويجب الا تقل مدة سريان الخطاب عن ثلاثون يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء ويستكمل الى ٥٪ (خمسة فى المائة) من قيمة العطاء عند الترسية طبقاً لنص المادة رقم (١٦) من القانون رقم (١٨٢) لسنة (٢٠١٨) .

**مقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطوبس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦/٢٠٢٦**

- صورة القيد بالاتحاد المصرى لمقاوى التشييد والبناء ( سارية المفعول ) وفقاً لأحكام القانون ١٠٤ لسنة لسنة ١٩٩٢ م ولائحة التنفيذية .
- صورة التسجيل بضريبة القيمة المضافة .
- صورة البطاقة الضريبية سارية المفعول .
- صورة السجل التجاري ساري المفعول .
- كراسة الشروط والمواصفات موقع على كل صفحة من صفحاتها ومختوم بخاتم المقاول او الشركة .
- شهادة بيانات حديثة القيد بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء ( أصل ) .
- أقرار بعنوان المقاول والذي ترسل اليه جميع المراسلات طبقاً للنموذج المرفق .
- تقديم سابقة أعمال مناسبة لأعمال العقد ومعتمدة من جهة الإسناد .
- بيان بالمعدات المملوكة للشركة أو المقاول والقوة البشرية اللازمة لإنجاز العمل .
- كشف معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتغيير .
- على المقاول الختم والتوقيع على جميع المستندات المقدمة بالمظروف الفني والمالي وو ضع شعار المقاول على جميع المستندات إن وجد .
- إقرار من المقاول يفيد بالتزامه بالتأمين على العمالة .
- بيان التسجيل على بوابة التعاقدات العامة وأى عطاء غير م سجل لبياناته سوف يتم استبعاداً طبقاً للمادة (٨٥) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- بيان التسجيل على منظومة الفاتورة الاليكترونية .
- يجوز لمقدم العطاء ان يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد الى غيره من الباطن على ان يت ضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم ا سنده اليهم من بنود وفقاً للمحددات واي ا شروط اخرى تضمنها كراسة الشروط ولا يجوز للمتعاقد تغيير اي منهم دون موافقة الجهة الادارية وفي جميع الاحوال يظل المتعاقد دون غيره مسؤولاً امام الجهة الادارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد على ان يكون مقاول الباطن ذو كفاءة ونفس الفئة المصنف عليها المقاول الأصلي

يحتوي المظروف المالي على جدول الفئات الرئيسي والعناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض المالي والإشتراطات المالية فقط

- يجب ان يقدم العرض المالي بطريقة تبين قيمة كل بند على حدة ح سب ترتيب جدول الفئات وأي ترتيب آخر منصوص عليه ويجب ان تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو ال سائل أو الطباعة رقمياً وحرفياً باللغة العربية دون أي ك شط أو تح شير مع بيان الاثمان والفئات بالجنيه المصري قرين كل بند ويعول دائماً على ال سعر المبين بالحروف إذا وجد ك شط أو تح شير في جدول الفئات فلا بد من كتابته رقمياً وحرفياً وتوقيع صاحب العطاء عليه.
- سيتم إستبعاد أي عطاء يقوم المقاول بتجزئة كمية أو فئة أي بند من بنود جدول الفئات وذلك دون أن يكون له الحق في الاعتراض أو اللجوء للقضاء.

٨. يتم تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقصان في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية للعقود التي تقدر مدة التنفيذ لها ب ستة أشهر أو أكثر وذلك وفقاً للمعاملات المحددة في عطاء المقاول (جدول معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتغير) لتلك البنود أو مشتملاتها بحيث لا تساوي الصفر ويجب أن يقل مجموعها عن ٧٠٪ ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك ويتم استبعاد أي عطاء غير مرفق به جدول معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتغير كما يتم استبعاد العطاءات التي مجموع معاملات المتغيرة يساوي ٧٠٪ فأكثر أو تساوي الصفر.

٩. يتم تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للا شتراطات والمواصفات الفنية للبنود والقطاعات والخرائط الموجودة بالإدارة يتم اطلاع المقاولين عليها في أوقات العمل الرسمية.

١٠. على المقاول مراجعة جداول الفئات الرئيسي للبنود المختلفة موضوع العقد للتأكد من جميع الأعمال المحملة على فئات العقد عند وضع فئاته و سيرا على عند البت في هذه العملية أن يكون المقاول قد أرفق بيان بسابقه أعماله تفصيلياً مع العطاء وان تكون مناسبة لأعمال هذا العقد ومشهود له بالدقة التامة في التنفيذ ونهوا الأعمال في المواعيد المقررة وان تكون لديه المعدات التي تتناسب مع حجم ونوع العمل لضمان تنفيذها على الوجه الأكمل.

١١. كل خطأ أو سهو يحدث في أي وصف للبنود أو القطاعات يمكن تصحيحه بمعرفة الإدارة في أي وقت كان. ولا يكون للمقاول أدنى حق ب سبب ذلك في المطالبة بأجر إضافي أو تعويض إلا إذا اثبت أن مثل هذا

الخطأ أو السهو سبب له م صاريغ غير لازمه ويضع ذلك للتقدير النهائي للإدارة وعلى المقاول أن يراجع القطاعات والميزانيات الخاصة بالعمل قبل الشروع فيه وإبلاغ الإدارة في الوقت المناسب بكل ملاحظاته بشأن هذه المواصفات الفنية والقطاعات والميزانيات وهو وحده مسئولاً عنها كما لو كانت مقدمه منه ما لم يكن سبق التنبيه منه كتابة بوجود عيب أو خطأ فني وألزمته الاداره العمل بمقتضاه .

١٢ . يجب على المقاول وضع فئات بنود الأعمال الواردة بجدول الفئات الرئيسية آخذاً في الاعتبار أن تكون الفئة شاملة ضريبية القيمة المضافة والتأمينات والضرائب طبقاً للقواعد المعمول بها والتعليمات المالية أى أن فئة البنود تكون شاملة ومغطاة جميع هذه العوامل .

١٣ . الكميات المبينة بجدول الفئات تقريبية والعبرة بأعمال الختامي ونتيجة الجشنى .

١٤ . للإداره الحق في تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقصان في حدود ٢٥٪ بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون اعتراض من المقاول .

١٥ . يتم حساب فرق الأولويه عند عمل الختامي وتخضم أى فروق مالية تؤثر على أولوية المقاول .

١٦ . على المقاول متابعة تاريخ أدوار العمالة والبطالة للترع التي ي صدر لها أمر ت شغيل والتي تعمل بنظام المناوبات ويتم التشغيل لهذه الترع في أدوار البطالة إلا إذا رأَت الإدارة خلاف ذلك وللإدارة الحق المطلق في إعطاء تعويضات للترع زيادة عن فترة المناوبات المذكورة بجدول المناوبات دون أن يكون للمقاول الحق في الاعتراض على ذلك كما يكون للإدارة الحق في تشغيل المقاول في أدوار العمالة طبقاً لتقديرها .

١٧ . يتم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً وينطبق عليه الكفاءة الفنية والملاءمة المالية وحسب ال سمعة وذلك لنص المادة رقم (٣٥) من القانون رقم (١٨٢) ل سنة (٢٠١٨) كما أنه يجب على المقاول تعيين مهندس مدني نقابي للإشراف علي الأعمال .

١٨ . لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية على أقل عطاء .

١٩ . إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد فئة ( سعر) لأى بند من البنود للجهة الادارية مع الإحتفاظ بحقها في إستبعاد العطاء أن ت ضع لهذا البند الذى سكت عنه أعلى فئة في العطاءات المقبولة عند المقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا تم الترسية على هذا العطاء يعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس اقل فئة لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق الاعتراض أو المنازعة .



**عقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦**

٢٩. يجب على المقاول عدم قطع أي طريق للري أو ال صرف أو الكهرباء أو الموا صلات أو مياه ال شرب أو المجارى أو التليفونات أو التليمترى أو خطوط الغاز والبتترول أو شبكات ال صرف المغطى أو أي خطوط مرافق أخرى سواء الظاهرة التي تعوق تنفيذ الأعمال مو ضوع هذا العقد أو غير الظاهره والتي تعترض التنفيذ وعلى المقاول أخذ موافقة رسميه من الجهة المختصة وعليه تنفيذ الا شترطات لرفع العائق ورد ال شئ لأ صله وذلك على حسابه الخاص ودون أدنى مسئولية على الاداره مع إرجاع كافة المرافق إلى حالتها الأصلية .
٣٠. على المقاول المحافظة على جميع المذشآت من أعمال صناعية على المجرى المائي وج سوره أثناء التنفيذ ويكون رد ال شئ لأ صله لأي تلف يحدث على ح سابه الخاص وليس له الحق في المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات .
٣١. المقاول مسئول عن اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث أو أضرار للسيارات أو المشاة أو الطرق . . الخ أثناء التنفيذ وذلك باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة من وضع إشارات المرور الكافية ليلاً أو نهاراً وتعيين الخفراء وذلك لضمان سلامة المرور وتجنباً لوقوع حوادث .
٣٢. تلتزم الجهة الادارية بعمل تقييم للمقاول فى نهاية العملية موضحا به الكفاءة الفنية والمقدرة المالية للمقاول من عدمه على ان يكون موقعا من طاقم الا شراف على العملية ومعتمدا من المدير العام ويكون مرفقا بمح ضر الاستلام الابتدائى للعملية وذلك طبقا للمادة(٨٦) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
٣٣. اذا تاخر المتعاقد اثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بامر الت شغيل الجزئى او مدة التنفيذ المحدده بالعقد لا سباب راجعة للمتعاقد يتم تح صيل مقابل للتاخير طبقا للمادة (٤٨) من قانون ١٨٢ ل سنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية.
٣٤. يتم التشغيل فى فترات النهار منذ طلوع الشمس وحتى الغروب ويحظر نهائيا التشغيل ليلا .
٣٥. يجب على المقاول أن ي ستخدم اعتباراً من التاريخ المحدد بأمرال شغل بدء العمل وطوال مدة تنفيذ العقد حتى الا ستلام الابتدائى للعملية مهند ساً أو أكثر على النحو الذي يقتضيه الحال من المهند سين الأكفاء يكون حاصلأ على بكالوريوس كلية الهندسة أو ما يعادلها بشرط أن يكون معتمداً بنقابة المهندسين وبالنسبة للعملية موضوع هذا العقد فان الأمر يتطلب :



**معد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة رى مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦/٢٠٢٧**

- تعيين عدد (١) واحد مهندس مدني حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية ولا يعتبر تعيين هذا المهندس صحيحاً إلا بعد عرض اسمه على الاداره وتقديم بطاقة عضوية بنقابة المهندسين وكذلك شهادة إشراف من نقابة المهندسين للنظر في اعتماد تعيينه من عدمه ،
- للإدارة الحق في أي وقت ترى عدم صلاحية المهندس للعمل أن تطلب من المقاول استبداله وعليه إجابة الطلب فوراً.
- في حالة عدم تواجد المهندس ي صير خصم مبلغ (٥٠٠) جنيه فقط خصم سمانة جنيهه عن التغيب نظير اليوم الواحد للتواجد والإشراف على تنفيذ الأعمال.
- يجوز للإدارة إعفاء الشركة أو المقاول من غرامة تغيب المهندس في حالة توقف العمل لأسباب خارجه عن إرادة المقاول على أن يخطر المقاول الإدارة كتابياً بتوقف العمل لأسباب تقبلها .

**رابعاً : البرنامج الزمني لتنفيذ العقد ومدة العقد :**

- على المقاول تنفيذ هذه العملية موضوع العقد طبقاً لأوامر منفصلة والتي تصدر للمقاول أو الشركة خلال المدة المحددة بالأمر
- يتم إصدار أوامر التشغيل طبقاً لحاجة العمل ولما تراه الإدارة لصالح العمل ويتم تحديد المدة الزمنية للأمر أياً كانت كميته طبقاً لحاجة العمل دون أي اعتراض من المقاول وعلي المقاول تدبير المعدات الكافية والمنا سبة واللازمة للتشغيل لنهوه الأمر في ميعاده ، وعلي المقاول التواجد شخصياً أو من بنويه بصفة مستمرة لمقر الهندسة والتفتيش او الإدارة للمراجعة وإستلام اى أوامر تشغيل تصدر اليه للبدء في التنفيذ فوراً وليس له الحق في الاعتراض على عدم اخطاره.
- مدة العقد إثني عشر شهراً (١٢ شهر) إعتباراً من تاريخ صدور الأمر للمقاول.
- ويجب علي المقاول الإلتزام بتنفيذ الأوامر الصادرة له طبقاً لحاجة العمل ولما تراه الإدارة لصالح العمل أو طبقاً للبرنامج الزمني الآتي :

الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس
%٥	%٢٠	%٣٠	%٣٥	%٤٠	%٤٥
الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر
%٥٥	%٧٠	%٧٥	%٨٠	%٩٠	%١٠٠

## خامساً : الاشتراطات الخاصة :

- (١) بالمتر الطولى تطهير داخل كبرى المواسير والبرايخ والتغطيات والسحارات والفئة تشمل ومحمل عليها
- رفع أغطية غرف التفتيش ونظافة الغرف حتى منسوب الفرش وإعادة الأغطية مكانها بعد انتهاء العمل والمقاول مسئول عن أي تلفيات تحدث.
  - نظافة خط المواسير او البرايخ او التغطيات او السحارات المطلوبة من الرواسب او المخلفات او من اى عوائق داخلها بكافة الوسائل المتاحة من عمالة او معدات بطريقه امنه.
  - المحافظة على سلامة جميع اجزاء التغطية من أعمال خرسانية ومواسير وغرف تفتيش وشبك الاعشاب الحديدية أمامها وخلفها .
  - محمل على البند نظافة أمام وخلف التغطية بطول قدره ٥٠ متراً ( خمسون متراً) تكون خالية تماماً من أي مخلفات أو إطماءات أو حشائش .
  - المقاول وحده مسئول مسؤولية كاملة عن تأمين وسلامة عماله القائمين بأعمال النظافة داخل التغطيات طبقا لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
- (٢) بالعدد: تطهير أسفل الكبرى من جميع العوائق حسب المواقع المحددة بالاشتراطات الخاصة بالطريقة المناسبة
- على الأورنيك التصميمى لأى نوع من أنواع التربة والفئة تشمل وومحمل عليها
- تجريف مسافة ٢٠ متر أمام وكذا ٢٠ متر خلف الكوبرى على الأورنيك التصميمى
  - التشغيل خلال فتره أقل الإحتياجات أو أي فتره تحددها الإدارة .
- (٣) بالكيلو متر الطولى : أعمال ترابية لرفع ونقل وإزالة أتربة نواتج التطهيرات المختلطة
- والمخلفات سواء فورى او المشونة والملاقه على طبانات الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية وعلى ج سور مجارى المرى من اترية او حشائش او اى مخلفات اخرى الى المقالب العمومية بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة والالتزام بالمشورات الوزارية الصادرة بهذا الشأن ويتحمل المقاول كافة المسئوليات القانونية التي تنتج عن عدم نقل النواتج .
- وفى حالة عدم طلب او موافقة الوحدة المحلية او اجهزة المحافظة على نقل هذه النواتج والمخلفات لملاذره حال عدم الحاجة لتشغيله الغاء الا مرال صادر دون اى مسؤولية على الادارة او اعترض

**مقدمة عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦**

للمقاول او مطالبة منه باى التزامات على الادارة بتنفيذ كميات الامر او كميات البند بالعقد ويتم الاكتفاء بما تم تنفيذه من كميات البند باى نسبه.

**٤. بالكيلومتر الطولى أعمال إزالة الحشائش ميكانيكى بمختلف أنواعها :**

- تتم إزالة كافة أنواع الحشائش والمخلفات من المجرى المائي في المسافة من الشارب وحتى الشارب وإلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل منافع الري.
- يتم استخدام الحفارات ذات القواديس المفرغة الغير مسننة وأطوال أذرعها مناسبة لطبيعة العمل وفتحة المجرى المائي.
- يتم المحافظة على الميول والجسور والأعمال الصناعية على المجرى المائي أثناء العمل.
- في حالة وجود ميول مبطنة بالمجرى المائي سواء بالخرسانة أو الأحجار تتم إزالة الحشائش عليها مع المحافظة التامة على التبطين والمقاول ملزم برد الشيء لأصله حال قيام معداته بإتلاف أى أجزاء من هذه التبطين.
- يتم نظافة أسفل الكباري أو أمام شبك الأعشاب والبوابات وطرده المحطات والنطاقات الموجودة في مسافة الأمر الصادر للمقاول.
- على المقاول توريد وعمل صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس أو فى المسافات التي يحددها طاقم الإشراف لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو الفروع الآخذة من المجرى والنظافة أمام هذه الصولات بصفة مستمرة ويتم رفعها عند وصول الأعمال إليها.
- وفى حالة تسرب الحشائش إلى أى مجارى فرعية يتم إزالتها بمعرفة المقاول وإذا لم يلتزم بإزالتها يتم العمل خصماً على حسابه دون أن يكون له حق الاعتراض أو المطالبة بأي زيادة فى الأسعار.
- ممنوع منعاً باتاً استخدام أى نوع من أنواع المبيدات الكيماوية لإزالة الحشائش.
- كما يلزم في حالة عروض القاع الكبيرة أو الترع التي احد ج سربها عليه طرقاً سفلية يحظر المرور عليه بالحفارات استخدام حفاره على صندل بالاضافه للحفارات على الجسور لعدم ترك أى مسافات بالقطاع المائي دون تشغيل والا ستعانة بالعمالة اليدوية او الجرارات او الصاولات وللاداره الحق المطلق في وضع



حسب  
72  
[Signature]

طريقة تنفيذ الأعمال طبقاً لحالة المجرى المائي او في حالة الترع التي تم تأهيلها بالكيفية التي تنهى تنفيذ الأعمال على أكمل وجه دون اعتراض من المقاول .

● يمكن للمقاول الاستعانة بالعمالة اليدوية المدربة على مثل هذه الأعمال لمتابعة نظافة المجرى المائي طوال مدة صدور الأمر واستخدامها في أعمال الصيانة أسفل الكباري وأمام البوابات والبدالات والسحارات والصولات والنطاقات وعلى المقاول اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأدوات بما يضمن المحافظة على الصحة العامة.

٥) بالكيلومتر الطولى أعمال إزالة الحشائش والمخلفات والترسيبات بمختلف أنواعها بالمجارى المائية المبطنة باستخدام حفارات ذات قادوس شفرة مركب عليها حافة كاوتش أو PVC :

- إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع.
- نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة.
- استخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور.
- تركيب صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات فى المسافات التى تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الأخذه من المجرى ونظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها. وفى حالة تسرب الحشائش إلى أى مجارى فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفورى دون إنتظار وصول الحفارات العاملة فى تنفيذ الأمر.
- يتم التشغيل بالطريقة المناسبة بما يحافظ على نظافة المجرى المائى سواء من بر واحد أو البرين طبقا لتعليمات طاقم الاشراف .

٦) بالكيلومتر الطولى: ازالة حشائش بجميع انواعها يدويا من المجارى المائية المبطنه  
وغير المبطنه

ومن الشارب الى الشارب وطبقا للتعليمات وباستخدام كافة الوسائل .

٧) بالكيلو متر الطولى: ازالة الحشائش الجرفية من الميول الداخلية للمجرى:

وذلك من منسوب سطح المياه وحتى المساطيح باستخدام المقصات المحمولة أو بأي طريقة يدوية مناسبة بواسطة العمال.

٨) بالعدد: ازالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف انواعها من مجارى الري امام

الصاومات والنطاقات والبدالات والقطاير أو الأماكن التي تحددها الادارة ميكانيكيا

بالحفرات المناسبة والملائمة لمرضى المجرى على أن يكون التشغيل حسب الاحتياج

الفعلى والفئة تشمل ومحمل على البند المحافظة على شبك الاعشاب امام التغطيات او

البدالات وطبقا للتعليمات والاشتراطات وذلك طوال مدة العقد وذلك للمواقع المحددة

بعقد العملية او باوامر التشغيل الصادرة من الادارة وبيان المواقع بهندسة ري مطوبس

على النحو التالي:

١. أمام صاولة ك ٥,٠٠ على ترعة النور
٢. أمام صاولة ك ١٠,٧٠٠ على ترعة النور
٣. أمام صاولة ك ١٤,٠٠ على ترعة النور
٤. حجز ك ٣,٤٠٠ على ترعة منية المرشد الجديدة
٥. أمام كوبرى ٧,٨٠٠ على ترعة الرشيدية الجديدة
٦. أمام صاولة ك ١٣,٨٥٠ على ترعة الرشيدية الجديدة
٧. أمام حجز ك ٦,٦٩٠ على ترعة خليج القنى
٨. أمام صاولة ك ٦,٠٠ على ترعة خليج برمبال
٩. أمام تغطية ك ٧,١٠٠ على ترعة خليج برمبال
١٠. أمام فم حجز الكيلو ٥,١٠٠ على ترعة منية المرشد الجديدة

**عقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطوبس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦**

**٩) تاجير معدات بحالة جيدة ومناسبة للعمل المكلفة به** وذلك لتشغيلها باى موقع تحدده الادارة حسب

الحاجة وطبقا للاوامر الصادرة :-

أ- حفار بذراع على أن تكون المعده ذات قدرة مناسبة لنهو العمل المكلف به على الوجه الامثل وذلك

ب- لتشغيلها باى موقع تحدده الادارة حسب الحاجه وطبقا للاوامر ال صادرة والفئة تشمل ومحمل

عليها النقل للموقع المطلوب والتشغيل وتوفير الوقود والصيانة اللازمة للتشغيل وتعطى الفئة عن اليومية

الواحدة لعدد ٨ ساعات عمل .

**١٠) ايجار عمالة مدربة لتطهير الافمام والحجوزات والبدالات والم** ساعدة باعمال المناوبات وخلافة من

اعمال يكلف بها داخل دائرة الهندسة والادارة على ان تشمل اليومية الواحدة ٣ ثلاثة عمال لكل ٨

ساعات عمل فعلى لكل عامل باليومية الواحدة ولهم دراية بالسباحة والغطس وقادرين على العمل بكفاءة

جيدة والمقاوم سئول عن توفير وسائل الامان والحماية لهم وعن اى مخالفات تقع منهم وفى حالة عدم

قيام المقاوم بتدبير العمالة بمجرد اخطاره بامر الشغل او شفهيًا من جهاز الاشراف تقوم هندسة الري فورا

بتدبير العمالة باى ا سعار على حسب سوابب المقاوم مهما بلغت التكاليف دون اعتراض منه وفى حالة تغيب

عامل من عمال اليومية الواحدة عند بدء العمل لاي ظرف قد يحدث يتم خصم (٣٠٠) ثلاثمائة جنيها عن

تغيب العامل الواحد فى اليوم.

## سادساً: المعدات المستخدمة لأعمال الصيانة : ( عام )

يتم استخدام الحفارات ذات الأذرع الطويلة والقواديس الغير م سننه والمغطى شفراتها بالكاوت شوك والحفارات المحملة على صنادل مع الابتعاد تماماً عن الحفارات ذات الأذرع القصيره والقواديس ذات الأظافر .

### • فى أعمال نزع الحشائش :

يجب أن تكون المعدات المنفذة لأعمال نزع الحشائش مناسبة لعرض المجرى المائي وأن تكون بإمكانيات تغطي كامل المجرى المائي ويمكن استخدام حفارتين على الجسرين لتنفيذ الأوامر لعدم ترك أي حشائش بمنتصف المجرى المائي .

كما يمكن في حالة عروض القاع الكبيرة او الترع التي احد جسريها طريق اسفلتى فلاداره الحق المطلق في وضع طريقة تنفيذ الأعمال طبقاً لحالة المجرى المائي بالكيفية التي تنهى تنفيذ الأعمال على أكمل وجه حتي لو تتطلب الأمر قيام المقاول باستخدام حفارة علي صندل أو استخدام العمالة اليدوية لنهو الأعمال بطريقة مرضية لإستلامها.

### • فى أعمال نظافة التغطيات بالمواسير والبرابخ والبدالات والسحارات :

يتم استخدام المعدات والعماله اللازمة بما يضمن نظافة التغطيات او البدالة او السحارة نظافة تامة وكذا باقي الأعمال الصناعية أياً كان القطر/ العرض مع المحافظة على سلامة جميع مكونات التغطية من أعمال خرسانية ومواسير وغرف تفتيش وأغطيه غرف التفتيش والشبك الحديدية أمامها .

وت شمل الأعمال عمل ال سدود المؤقتة اللازمة أمام وخلف التغطيات لحين نهو الأعمال وعلى المقاول أن يقوم بإزالتها فور تسليم العمل أو عند طلب الإدارة ذلك وكذلك نظافة أمام وخلف التغطية بطول قدره خمسون متراً

**مقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦/٢٠٢٧**

من كل اتجاه لتكون نظيفة وخاليه تماماً من أي مخلفات أو اطماءات أو حشائش كما تشمل الأعمال نظافة  
غرف التفتيش الموجودة بالخط حتى مندوب الفروشات وإعادة تغطيتها وترميم وصيانة ما يتلف منها والمقاول  
وحده مسئول مسؤولية كاملة عن تأمين وسلامة العمالة التي تقوم بأعمال النظافة داخل الخطوط .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة



يعتمد...

مدير عام ري غرب كفر الشيخ

مهندس /



( محمد زكريا إبراهيم )

## إقرار

أقر أنا المقاول /

بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والبرقيات بمختلف أنواعها هو.....

وأقر ان جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل اليّ على هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلاناً صحيحاً وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لاي سبب من أسباب عدم الاستلام .

وهذا اقرار مني بذلك ، ، ،

توقيع المقاول

## اقرار

أنا

أقـر

المقاول/.....

والمتقدم بعطائي عن عملية / تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الترعى بزمام هندسة رى غرب سيدى سالم

جلسة /

بالتزامى بتقديم تعهد بأن لا يقل قيمة المكون الصناعى المصرى عن (٤٠%) من اجمالى قيمة العرض

المقدم وفى حالة ترسية العملية عالية وتحرير عقد المقاولة بينى وبين الإدارة التزم بتقديم شهادة بنسبة

المكون الصناعى المصرى صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد أعتماده من الهيئة العامة للتنمية

الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعى المصرى والمقررة من العقد .

**وهذا اقرار منى بذلك ،،**

المقاول

## إقرار المقاول

أنا

أق

المقاول/

بأنني أطلعت على جميع بنود العقد وعانيت مواقع الأعمال بعقد تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الترعة بزمام هندسة رى غرب سيدي سالم معاينة بالطبيعة معاينة نافية للجهالة وتحققت من طبيعة الأرض وطبيعة العمل وظروف المنطقة وجميع البيانات اللازمة لإتمام الأعمال على الوجه الأكمل كما أنني إطلعت على بنود نموذج الاشتراطات العامة والخاصة (٣٣٣٣ ب - لجنة ) الخاص بوزارة الموارد المائية والري والاشتراطات العامة والخاصة وجدول الفئات الرئيسي ووضعت فئاتي على هذا الأساس وتحت مسؤوليتي وأقبل تعديلات مجلس الدولة وأقر بأنني ملتزم بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات .

**وهذا إقرار مني بذلك**

المقاول

## إقرار

أقر أنا الممثلة

المتقدمة بعطائي هذا ضمن

عملية .....

ملتزم بالتأمين على العمالة المستخدمة في تنفيذ هذه العملية حال ترسيبها علي وفقاً لقوانين التأمينات

السائدة واتحمل اي مسئولية جنائية او مدنية او ادارية في حال مخالفتي لذلك .

**وهذا إقرار مني بذلك**



توقيع المقاول

معد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦

## جدول فئات لعملية تطهيرات ونزع حشائش الترع بدائرة هندسة ري مطويس

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
	اولاً : الاعمال الترابية				
	<p>بالمتر الطولي: تطهير داخل السحارات وكبارى المواسير والبرايخ والتغطيات والفئة تشمل ومحمل عليها:-</p> <p>- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزع المياه إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>- التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه.</p> <p>إلقاء النواتج على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفي حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفي حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفة وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها وفردها على جسور المجرى المائى فى الأماكن التي تحددها الإدارة وبالأبعاد والمناسيب التي يتم تحديدها بقطاعات عرضية دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار سواء لتأجير الأراضي أو نقل وتسوية الأتربة.</p> <p>- إزالة الحشائش بجميع أنواعها.</p> <p>- الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى.</p> <p>- التزام المقاول بعمل صاومات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجرى الفرعية.</p> <p>- التشغيل خلال فترة أقل الإحتياجات أو أى فترة تحددها الإدارة.</p> <p>- عمل السدود اللازمة أمام وخلف التغطيات ونزع المياه من داخل التغطيات أثناء العمل بالظلمبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة والعمالة اللازمة من غطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات نظافة تامة وكذا باقى الأعمال الصناعية أياً كان القطر/العرض. كما تشمل الفئة ومحمل عليها نظافة غرف التفتيش حتى منسوب الفروشات وإعادة تغطية غرف التفتيش مع ترميم وصيانة ما يتلف منها والتحبيش</p>				

مقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطويس للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ - ٢٠٢٦/٢٠٢٧

		١٠٠٠	م.ط	عليها وكذا محل صيانة شبك الحشائش أو الصاولة أمام وخلف التغطية والفنة تعطي عن الخط / الفتحة الواحدة. فقط وقدره ( الف متر طولى لا غير)	
		٣	عدد	بالعدد: تطهير أسفل الكبارى من جميع العوائق حسب المواقع المحددة بالاشتراطات المناسبة على الأورنيك التصميمى لأى نوع من أنواع التربة والفنة تشمل ومحمل عليها كافة ماورد بالبند رقم (١) كما تشمل الفنة ومحمل عليها مايلى :- - التشغيل خلال فتره أقل إحتياجات أو أى فترة تحددها الإدارة . (فقط وقدره ثلاثة لاغير)	٢
		٣٠ ١٠	كم.ط	بالكيلو متر طولى: أعمال ترابية لرفع وتحميل ونقل وإزالة أتربة نواتج التطهيرات المختلفة والمخلفات سواء فوريا أو المشونة والملقاه على طبانات الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية وعلى جسور مجارى الرى والفنة تشمل ومحمل عليها النقل إلى المقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة ولأى مسافة. أ- نقل نواتج التطهيرات فوريا (فقط وقدره) ثلاثون كيلو متر طولى لاغير) ب- نقل نواتج التطهيرات المشونة والملقاه على طبانات الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية فقط وقدره ( عشرة كيلو متر طولى لاغير)	٣
ثانيا : اعمال ازالة الحشائش					
				بالكيلو متر الطولى: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الرى من داخل القطاع المائى للمجرى بكامل عرضه من الشارب للشارب والفنة تشمل ومحمل عليها ما يلى :- - نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر إعتباراً من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الإستلام. - إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع. - نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى بإستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة. - إستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور. - تركيب صاومات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات فى المسافات التى تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الأخذه من المجرى ونظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها. وفى حالة تسرب الحشائش إلى أى مجارى فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفورى دون إنتظار	٤

عقد عملية تطهيرات ونزع حشائش هندسة ري مطويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦/٢٠٢٥

				وصول الحفارات العاملة في تنفيذ الأمر والفئة تشمل ومحمل عليها كافة مشتملات البند رقم (١). عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر ب) فقط وقدره منتان وعشرون كيلو متر طولي لاغير) عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. ج) فقط وقدره ثمانون كيلو متر طولي لاغير) عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره أثنان كيلو متر طولي لاغير)	١ ب ج	٢٢٠ ٨٠ ٢	كم.ط كم.ط كم.ط
				بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش والمخلفات والترسيبات بمختلف أنواعها بالمجارى المائية المبطنة باستخدام حفارات ذات قادوس شفرة مركب عليها حافة كاوتش أو pvc والفئة تشمل و محمل عليها ما ذكر من محملات بالبند رقم (١) والبند رقم (٤) عرض قاع حتى ٣ م. ب) فقط وقدره عشرون كيلو متر طولي لاغير) عرض قاع اكبر من ٣ م وحتى ٦ م. ج) فقط وقدره ستة كيلو متر طولي لاغير)	٥ ب	٢٠ ٦	كم.ط كم.ط
				بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش الغاطسة والعائمة بمجارى الري المبطنة أو غير المبطنة باستخدام الصاومات والجرارات الزراعية أو العمالة المدربة في المسافات التي تحدها الإدارة والفئة محمل عليها - تدبير الجرارات ذات القدرة المناسبة للعمل - تدبير الويرات والجنازير بالطول والسمك المناسب مع تجهيزها بالاقفال والأثقال والسلك الشانك وخلافة. - جر الصاومات على الجسور ونزع الحشائش منها كلما لزم الأمر - عمل الصاومات المؤقتة خلف مسافات التشغيل لحجز الحشائش ومنع تسريبها مع رفعها بالحفارات المناسبة والعمالة الكافية وطبقا لإشترطات البند رقم (٤). - عمل كل ما يلزم لتسليم المجرى بكامل عرضه من الشارب للشارب نظيف من الحشائش عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر ب) فقط وقدره ثمانون كيلو متر طولي لاغير ) عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. ج) فقط وقدره ثلاثة وثلاثون كيلو متر طولي لاغير) بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش الجرفية من الميول الداخلية للمجرى وذلك من منسوب سطح المياه وحتى المساطيح باستخدام المقصات المحمولة أو بأي طريقة يدوية مناسبة بواسطة العمال والفئة تشمل ومحمل عليها كافة محملات البند رقم (٦)	٦ ١ ب ٧	٨٠ ٣٣	كم.ط كم.ط

عقد عملية تطهيريات ونزع حشائش هندسة ري مطوبس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦

		٦	كم.ط	وتعطي الفئة للكيلومتر الطولي للبر الواحد. (فقط وقدره ستة كيلو متر طولي لا غير)		
		٨٠	عدد	بالعدد : إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من مجاري الري أمام الصاومات والنطاقات والبدالات والقناطر أو الأماكن التي تحددها الإدارة ميكانيكيا بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجري على أن يكون التشغيل حسب الاحتياج الفعلي والفئة تشمل ومحمل على البند المحافظة على شبك الاعشاب امام التغطيات او البدالات وطبقا للتعليمات والاشتراطات وذلك طوال مدة العقد وذلك للمواقع المحددة بعقد العملية او باوامر التشغيل الصادرة من الادارة (فقط وقدره ثمانون لا غير)	٨	
ثالثا: اعمال اخرى						
		٣٠	يومية	باليوم: إيجار معدات لزوم أعمال الطوارئ وعدد ساعات التشغيل ( ٨ ) ثماني ساعات لليوم الواحد شامله كافة ما يلزم من نقل ووقود وأجور سائقين وخلافه حفار هيدروليك على كاتينه أو كاوتشوك بذراع مناسب للعمل المكلف به وحسب تعليمات طاقم الاشراف ( فقط وقدره ثلاثون يومية لاغير)	أ	
		١	يومية	حفار بشاكوش تكسير (فقط وقدره يومية واحدة لاغير)	ب	٩
		١	يومية	لورى قلاب بسعة صندوق مناسبة (فقط وقدره يومية واحدة لاغير)	ج	
		٣	يومية	لودر تحميل بسعة مناسبة (فقط وقدره ثلاثة يومية واحدة لاغير)	د	
		٣	يومية	جرار زراعى بقدرة محرك لا تقل عن ٨٠ حصان (فقط وقدره خمسة يومية واحدة لاغير)	هـ	
		١٥٠	يومية	ايجار عمالة مدربة بعدد (٣) عمال لليومية الواحدة ( فقط وقدره مائة وخمسون يومية لاغير)		١٠
				الإجمالي		

يعتمد

أعضاء اللجنة

مدير عام ري غرب كفر الشيخ

مهندس /

محمد زكريا إبراهيم

**عقد عملية تطهيرات ونزع حشائش الترغ بدائرة هندسة ري مطوبس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦**

وزارة الموارد المائية والري

الإدارة العامة لري غرب كفر الشيخ

**معاملات عناصر التكلفة**

**الخاضعة للتغيير لعملية تطهيرات ونزع حشائش الترغ بدائرة هندسة ري مطوبس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦**

م	بيان الأعمال	معاملات العناصر المتغيرة		المجموع ( أكبر من صفر وأقل من ٧٠٪ )
		وقود ( سولار )	عمالة يدوية	
١	بالمتر الطولى: تطهير داخل السحارات وكباري المواسير والبرايخ والتغطيات ... الخ		%	%
٢	بالكيلو متر الطولى :أعمال ترابية لرفع وتحميل ونقل وإزالة نواتج التطهير ... الخ	%		%
٣	بالعدد : تطهير اسفل الكبارى	%		%
٤	بالكيلو متر الطولى :إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الري ... الخ	%		%
٥	بالكيلومترالطولى: إزالة الحشائش والمخلفات والترسيبات بمختلف انواعها بالمجارى المائية المبطنة ..... الخ	%		%
٦	بالكيلو متر الطولى: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها يدوياً ... الخ		%	%
٧	بالكيلو متر الطولى: إزالة الحشائش الجرفية من الميول الداخلة للمجرى		%	%
٨	بالعدد: إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من مجاري الري أمام الصاومات	%		%
٩	باليومية: ايجار معدات	%		%
١٠	باليومية: ايجار عمالة		%	%

- يتم تدوين المعاملات بمعرفة المقاول وفي حالة عدم تدوينها يلغى العطاء
- يلتزم المقاول بأن يكون مجموع معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتغيير ولكل بند على حده أكبر من (الصفر) ويقبل عن (٧٠٪)
- يلتزم المقاول بتقديم نسخة أصلية من نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء برفقة المطالبات

ختم المقاول

المقاول