محافظه الدقهليه
رئاسه حي غرب المنصورة
الاداره الهندسيه – الطرق والرصف
**********مقايسه تقديريه الاوبرج من الجلاءحتي شارع عبد السلام عارف- انترلوك
بطول ٣٣٠ ------ عرض١٠------ مسطح ٣٣٠٠

م	بيان الاعمال	الكميه	السعر	التكلفه
١	اعمال تكسير وازاله المسطحات الاسفلتيه المنهاره من الرصف الحالي ونقل المخلفات بعيدا عن الموقع والفنه تشمل تشغيل الجسر بكامل عرضه واستعدال المناسيب والمحاسبه حسب عرض طبقه الاساس الجديده طبقا للشروط والمواصفات – الفنه شامله المتر المسطح	٣٣٠٠		
٢	اعمال وتوريد وانشاء طبقه اساس سن ٦سمك ١٥سم من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات طبقا للشروط والمواصفات والمحاسبه هندسيا بعد الدمك وتعليمات المهندس المشرف – الفنه شامله ما يلزم لنهو الاعمال بالمتر المسطح.	٣٣٠٠		
٣	اعمال رفع او خفض مطابق الصرف الصحي حتي منسوب سطح الاسفلت الجديد وذلك بتعلية او خفض حوائط المطابق وبنفس السمك الموجود بالجداران والخرسانه مكونه من ٠.٨٠م٣زلط+٠.٤م٢رمل+٣٥٠كجم اسمنت مقاوم للكبريتات والعمل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف – شامله بالعدد	١٠		
٤	اعمال انشاء بالوعات صرف الامطار من الخرسانه العادية (٠.٨م٣زلط+٠.٤م٣+٤٠٠جرام اسمنت)بمقاس ٤٠×٦٠سم وسمك الحوائط والارضيات ٢٠سم والعمق حسب الطبيعة والبند الغطاء GRP علي ان تكون هناك مسافه تسمح بتسريب الرمال لضمان عدم خروج الرمال مع المياه والعمل يتم مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالعدد.	١٥		
٥	توريد وتركيب مواسير p.v.c قطر ٦بوصه سمك ٤مم بالاطوال المطلوبه للتوصيل بين بالوعات المطر وغرف الصرف الصحي – والبند يشمل اعمال الحفر والردم بالرمال والعمل يتم مما جميعه – طبقا للشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات المهندس المشرف –الفنه شامله المتر الطولي .	٥٢		
٦	اعمال وتوريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني سمك ٨سم طبقا للعينه المعتمده واجهاد ٤٥٠كجم/سم٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه علي طبقه من الرمل بسمك ٥سم في الاماكن الموضحه علي اللوحات التصميميه ومحمل علي البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وحسب تعليمات المهندس المشرف – والفنه شامله بالمتر المسطح .	٣٣٠٠		
	الاجمالي فقط وقدره :-			
	الاجمالي :-			

مدير الطرق
مصطفي امين

مدير المشروعات
احمد ياسر

مدير الإدارة الهندسية
م/ احمد احمد عبدالحكيم

يعتمد
رئيس حي غرب المنصورة