



مضاهية ابتدائية تقديرية لزوم عملية اصلاح تسريب مياه حمامات الدور الرابع

بمبنى الديوان العام

رقم المهمة	بيان الأعمال	الكمية	الفتة بالجنبيه	الإجمالي بالجنبيه
١	بالمتر المسطح تكسير يدوي بلاط سيراميك أرضيات مع نقل المخلفات الى المقالب العمومية و نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	١٥		
٢	بالعدد فك وإعادة تركيب مرحاض أفرنجي ومشمولاته وتغيير مايلزم من ليات الصرف والتغذية ومحابس وسدلي ومانيجا مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	٢		
٣	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي بمشمولاته فرز أول والسعر يشمل مواسير الصرف والكيعان حتى أقرب عمود صرف مع تكسير القديم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية و نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	١		
٤	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضيه PVC ٣ بوصة كامل مما جميعه شامل المواسير ٣ بوصة حتى أقرب عمود صرف والسعر يشمل غطاء من الاستانلس مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	٤		
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC سمات او مايمائلها سمك ٤ مم قطر ٤ بوصة لزوم الصرف الداخلي شامل الكيعان والمشتركات اللازمة والسعر يشمل فك المواسير القديمة وتسليمها للجهة المالكة مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	١٠		
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC سمات او مايمائلها سمك ٤ مم قطر ٢ بوصة لزوم صرف الاحواض شامل الكيعان والمشتركات اللازمة والسعر يشمل فك المواسير القديمة وتسليمها للجهة المالكة مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	١٠		
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بروبيلين اكوثيرم لزوم التغذية ١ بوصة شامل انجب والكيعان والمشتركات معنقة على الحائط أو مدفونة بالأرض مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	١٢		
٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك فرز أول سيراميك كلوباترا أو مايمائله لزوم الإطبات مقاس ٦٠٠*٦٠٠*٦٠ مم على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف، والسقية بلياني الأسمنت الأبيض و كافة المواد والتصنيعات اللازمة للتركيب مع نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	١٥		

١٢



تابع: مقابلة تقنية ابتدائية تقديرية لزوم عملية اصلاح تسريب مياه حمامات الدور الرابع
بمبنى الديوان العام

١٥	بالمطر المسطح توريد وعمل طبقة لباسة اسمنتية سمك ٥ سم والسعر يشمل عمل تزلز كيميائي بمواد ايبوكسية كيمابوكس ١٢١ مع اضافة المواد اللازمة لعدم نفاذية العياه وتعمل رقبة الزجاجة حول الجدران مع نيو الاكمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	٤
٢	بالتعدد توريد وتركيب محبس ١ بوصة نحاس سكينه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	١٠
إجمالي الأعمال: _____		

* الأسعار شاملة الضريبة

* مدة العملية ١٥ يوم من تاريخ اسلام المونع

تاريخ في ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مشير عام

الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة الهندسية
محمد سعيد / تفتيش التلازي

مدير إدارة المشروعات
١٣
مهندس / حكمت ناجي محمد

مدير التفتيش
م. عبدالمحسن عبدالمنعم السيد