جدول الفئات الرئيسي
لعملية / صيانة الصرف المكشوف للمصارف
بهندسات صرف (كفر الدوار- ادكو) للعامين الماليين (٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ـ ٢٠٢٧/ ٢٠٢٨)

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١	**أولاً: الأعمال الترابية** بالمتر المكعب: أعمال ترابية لتجريف المصارف ميكانيكياً بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع المصرف حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة، والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى:- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوي إذا لزم الأمر أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أي تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي. إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف) . الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. التزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الاخرى. - تتم المحاسبة بالمتر المكعب وحسب عرض القاع: -				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون ألفا و مائة متر مكعب لا غير)	م٣	٣٣٠١٠٠		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون متر مكعب لا غير)	م٣	١٤٤٥٧٥		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا و مائة وسبعون متر مكعب لا غير)	م٣	٣٧١١٧٠		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	د . أعمال التجريف يتم تنفيذها خلال أقل الاحتياجات المائية أيا كان عرض القاع طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند . (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٢	بالمتر المكعب : أعمال ترابية لتجريف المصارف ميكانيكياً بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع المصرف حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك للمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الاسفلتية, والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى : عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوي إذا لزم الأمر أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. النقل الفوري لنواتج التجريف للأماكن التي يحددها المقاول و توافق عليها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف) . الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. التزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الأخرى. • تتم المحاسبة بالمتر المكعب وحسب عرض القاع				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٥ . أعمال تجريف يتم تنفيذها خلال فترة أقل الاحتياجات المائية أيا كان عرض القاع طبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٣	الحفر المكعب: أعمال ترابية فى الحفر لتجريف المصارف ودلائل محطات الرفع على النيل والمجاري المائية ميكانيكياً أو باستخدام الحفارات المحمولة على صنادل عائمة حسب الأوربنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك أيا كان عرض القاع والفئة محمل عليها : عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه . إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً كلياً من أي تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول دهما بفئة التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي . إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف) . الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. التزام المقاول بعمل صولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الأخرى. • تتم المحاسبة بالمتر المكعب (فئة وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٤	بالمتر المكعب: أعمال ترابية في الحفر لتجريف المصارف ميكانيكيا باستخدام الشفاطات حسب الأورتيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة أيا كان عرض القاع والفئة تشمل ومحمل عليها:- التغويل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه . إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أي تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفي حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفي حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يلزم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه لمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي. إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف). الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. التزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الأخرى. عمل وتكوين المتارب اللازمة لاستقبال نواتج التجريف وإيجار المساحات اللازمة لتكوينها بمعرفة وعلى حساب المقاول ودون المطالبة بأسعار إضافية في حالة عدم توفر مساحات بمنافع المصارف كما تشمل الفئة ومحمل عليها إزالة هذه المتارب بعد جفافها وإعادة الشيء لأصله في حالة تنفيذها خارج المنافع بمعرفة وعلى حساب المقاول. استخدام الشفاطات ذات القدرة الإنتاجية المناسبة لحجم العمل وبالعدد الكافي لإنجاز الأعمال في المواعيد المقررة. تدبير المواسير اللازمة لقطرد الشفاطات وكذا مواسير صرف المياه بالأطوال التي تناسب الطبيعة بين موقع الشفاط ومكان القطرد لناتج التشغيل سواء كانت أعلى أو أسفل الجسور والطرق. استخدام المعدات المعاونة من حفارات وبلدوزرات وخلافه لإنشاء المتارب المناسبة ومنزبة النواتج وأي أعمال أخرى تمهيدية أو تكميلية لتنفيذ الأعمال على أن تكون المتارب المجهزة بالجسور لتشوين ناتج التجريف بأقل أورنيك ممكن وطبقاً للمواصفات وتكوين الجسور الواقية وطبقاً لطبيعة التربة. والفئة تعطي على المتر المكعب طبقاً للميزانية من واقع الطبيعة. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

CamScanner

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٥	بالعدد: أعمال ترابية في تطهير أسفل الكباري من جميع العوائق حسب المواقع المحددة بالاشتراطات الخاصة بالطريقة المناسبة على الأزرنيك التصميمي لأي نوع من أنواع التربة والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي: عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المدافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أي تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفي حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول سهما بلغت التكاليف وفي حالة عدم كفاية المدافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها للأماكن التي تحددها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي. إزالة الحشائش بجميع أنواعها. الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. التزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة لحجز الحشائش المتسببة بنتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الأخرى. تجريف مسافة ٢٠متر أمام وكذا ٢٠ متر خلف الكوبري على الأوزنيك التصميمي. التشغيل خلال فترة أقل الاحتياجات أي أي فترة تحددها الإدارة. (فقط وقدره واحد وعشرون لا غير)	العدد	٢١		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٦	بالمتر الطولي: تطهير داخل السحارات والبرابخ والتغطيات والفئة تشمل ومحمل عليها:- إلقاء نواتج التطهير على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أي تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التطهير يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول ويوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي . إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها. الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. التزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الأخرى. تعريف مسافة ٢٠متر أمام وكذا ١٠متر خلف العمل الصناعي على الأورنيك التصميمي. التشغيل خلال فترة أقل الإحتياجات أو أي فترة تحددها الإدارة. عمل السدود اللازمة أمام وخلف العمل الصناعي ونزح المياه من داخل التغطيات أثناء العمل بالطلمبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة والحماية اللازمة من تطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات نظافة تامة وكذا باقي الأعمال الصناعية أياً كان القطر/العرض. كما تشمل الفئة ومحمل عليها نظافة غرف التفتيش حتى منسوب الفرشات وإعادة تغطية غرف التفتيش مع ترميم وصيانة ما يتلف بنها ورد الشيء لأصله وكذا محمل نظافة شبك الحشائش أو الصاولة أمام وخلف التغطية والفئة تعلي عن الخط / الفتحة الواحدة.				
	١. قطر/عرض حتى ٢.٠٠ متر . (فقط وقدره مية الاف وستمائة وخمسة وتسعون متر طولي لا غير)	م.ط	٧٦٩٥		
	٢ . قطر/عرض اكبر ٢.٠٠ متر . (فاكد وقدره صفر)	م.ط	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٧	بالمتر المكعب: أعمال ترابية لتطهير المصارف ومص وطرد المحطات المبطنة في المسافات المبطنة بتخرسانة أو الدبش بالمعدات المناسبة (ميكانيكيا / يدوياً) مع المحافظة التامة على أعمال التبطين والفئة تشمل ومحمل عليها : عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه إبقاء نواتج التطهير على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أي تشوينات ولا يجوز إبقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفي حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفي حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي . إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى . التزام المقاول بعمل مسارات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسببة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الأخرى. إصلاح أي انهيار أو تشققات تحدث أثناء التطهير. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
٨	بالمتر المكعب: أعمال ترابية في الحفر والردم لإنشاء أو تكوين أو ترميم الجسور للمصارف من ناتج الحفر أو من الخارج إذا لزم الأمر مع المحافظة على الميول الجانبية للمصرف في حالة عدم كفاية ناتج الحفر يتم استكمال القطاع بتربة مطابقة للمواصفات من خارج الموقع ومن أي مسافة. تتم المحاسبة بالمتر المكعب من واقع الميزانيات الابتدائية والختامية للجسور .				
	أ . رش ودمك التربة على الجسور على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً للاشتراطات والمواصفات الخاصة (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	ب . تكون الطبقة الأخيرة تربة قطع جبل بسمك ٢٥ سم بعد الرش والدمك. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	التنبيه
٩	بالمتر المكعب: أعمال ترابية في كسر التشوينات من على المساطح أو الجسور خارج الميول الداخلية للمصرف طبقاً للمناسيب المقررة والموضحة على القطاعات العرضية مع نقل نواتج كسر التشوينات الزائدة عن الحاجة إلى الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة والتي تشمل ومحمل عليها تمهيد الطرق اللازمة لنقل وتسيير المعدات أثناء وبعد التنفيذ. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر	.	٠
١٠	بالكيلو متر الطولي : أعمال ترابية لتمهيد وتسوية الجسور باستخدام المعدات المناسبة (البلدوزر والجريدر و.....) بعرض لا يقل عن ٤ متر والميل بالأمر بحيث تصبح الجسور صالحة لاستخدام السيارات والمحاسبة لكل بر على حده . (فقط وقدره عشرون كيلومتر طولي لا غير)	كم×م	٢٠		
١١	بالمتر المكعب: أعمال ترابية لنقل وإزالة أتربة نواتج التطهيرات لحافة والمخالفات المشونة والملقاه على ضفاف الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية إلى أي مكان تحدده الإدارة وذلك طبقاً للأورنيك والمناسيب المقررة على القطاعات العرضية (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
١٢	**ثانياً : أعمال إزالة الحشائش:** بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكياً من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه حتى منسوب القاع، لكلا البرين والتي تشمل ومحمل عليها ما يلي:- نظافة وصيانة المصرف خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام. إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المدافع. نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المصرف باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة . استخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور . تركيب صارلات مؤقتة عند نهاية كل حوض وأمام مصب المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحواض التالية أو إلى الفروع الآخذة من المصرف والنظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها، وفي حالة تسرب الحشائش إلى أي مصارف فرعية أو إلى مصر إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة لتطهير الفوري دون انتظار وصول الحفارات المعدة في تنفيذ الأمر.				
	١ - عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر (فقط وقدره ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون كيلو متر طولي لا غير)	كم×ط	١٤٣٢		
	٢ - عرض قاع تصميمي أكبر من ٥م وحتى ١٠م (فقط وقدره خمسة وتسعون كيلو متر طولي لا غير)	كم×ط	٩٥		
	٣ - عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ امتار وحتى ٢٠متر (فقط وقدره مائة وسبعة كيلومتر طولي لا غير)	كم×ط	١٠٧		
	٤ - عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر. (فقط وقدره مائة واثنان كيلومتر طولي لا غير)	كم×ط	١٠٢		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٣	بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكياً من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه داخل القطاع المائي لكلا البرين والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي:- نظافة وصيانة المصرف خلال مدة الأمر إعتباراً من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع. نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المصرف باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة. استخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور. تركيب صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الآخذة من المصرف والنظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها، وفي حالة تسرب الحشائش إلى أي مصارف فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بجحارات بشاطية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري دون انتظار وصول المحارات العاملة في تنفيذ الأمر.				
	١-عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٢-عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٣-عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	4-عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
١٤	بالكيلو متر الطولي :إزالة الحشائش بمختلف أنواعها يدوياً من المصرف بكامل عرضه حتى منسوب أعلى مياه فعلى أو تصميمي أيهما أعلى والفئة تشمل ومحمل عليها : نظافة وصيانة المصرف خلال مدة الأمر إعتباراً من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام. إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع. نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المصرف باستخدام الوسائل اليدوية المناسبة. استخدام المعدات اليدوية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور. تركيب صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الآخذة من المصرف والنظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها، وفي حالة تسرب الحشائش إلى أي مصارف فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بجحارات بشاطية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري.				
	١-عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٢-عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٣-عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٤-عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	النسبة	الفئة	القيمة
١٥	بالمتر الطولي: إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من المصارف أمام الصاولات والنطاقات والبدالات والقناطر ومحددات الرفع وكافة الأعمال الصناعية ميكانيكياً بالحفارات والمعدات المناسبة والملائمة لعرض المجرى				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدرة الفان متر طولي لا غير)	م.ط	٢٠٠٠		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدرة الفان متر طولي لا غير)	م.ط	٢٠٠٠		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م.ط	صفر		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر. (فقط وقدره ثلاثة الاف متر طولي لا غير)	م.ط	٣٠٠٠		
١٦	بالكيلومتر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا للمصارف داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الاسفلتية من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه داخل القطاع العرضي لكلا البرين والقمة تشمل ومحمل عليها النقل الفوري لناتج التطهير للاماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الادارة دون المطالبة باي زيادة في الاسعار.				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠م (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٧	بالمقطوعية: إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من المصارف أمام الصوالات والنطاقات ومحطات الرفع على أن تظل نظيفة طوال مدة العقد ميكانيكياً بالحفارات والمعدات المناسبة والملائمة لعرض المجرى والضفة تشمل ومحمل عليها النقل الفوري لناتج التطهير خارج الموقع بالمعدات المناسبة والكافية من لوادي وخلافه إلى الاماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة وأي مسافة على أن تتم المحاسبة شهرياً بواقع ١/١٤ من قيمة البند في العقد (لكل عرض قاع وذلك للمواقع المحددة بعقد الحماية ولمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر طولي لكل موقع.				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر . (فقط وقدره صفر)	بالمقطوعية	صفر		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره صفر)	بالمقطوعية	صفر		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (محطة برسيق) (فقط وقدره واحد لا غير)	بالمقطوعية	١		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	بالمقطوعية	صفر		
١٨	بالمتر الطولي: إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها من المصارف شهرياً وذلك باستخدام المعدات المناسبة. ويتم المحاسبة شهرياً (فقط و قدرة صفر)	كيلو	صفر		
١٩	بالمتر المسطح : إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها من البرك والبحيرات باستخدام الحفارات المحمولة على صنادل عائمة طبقا للمواقع المحددة بالعقد والتي تشمل ومحمل عليها استخدام المعدات الميكانيكية اللازمة للنقل الفوري لنواتج التطهير للأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الادارة. (فقط و قدرة صفر)	م٢	صفر		
الاجمالي					

٢٨٩٢٥

يعتمد
المدير العام
مهندس /
(علي عبد المنعم محمد)

١٢/٨/٢٠٢٥

تمت المراجعة
١٢/٨/٢٠٢٥ عبد الوهاب

١١

٢٠٢٦/١٩/١٧